

## ๒. ผลงานที่จะส่งประเมิน

### (๑) ชื่อผลงาน

๑.๑) การควบคุมปริมาณงานทรายณ์คันทาง ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓ สาย บางปะหัน - โคลาเดง (ตอนที่ ๒) ช่วงระหว่าง กม.๕๗+๐๐๐.๐๔ - กม.๕๙+๓๘๗.๗๐

๑.๒) การบดอัดทรายณ์คันทางให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓ สาย บางปะหัน - โคลาเดง (ตอนที่ ๒) ช่วงระหว่าง กม.๕๗+๐๐๐.๐๔ - กม.๕๙+๓๘๗.๗๐

### (๒) ระยะเวลาที่ดำเนินการ

๒.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ ตั้งแต่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ ตั้งแต่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

### (๓) ผู้ร่วมจัดทำผลงานปฏิบัติงาน

๓.๑) ตนเองปฏิบัติ

#### ผลงานลำดับที่ ๑ (คิดเป็นสัดส่วน ๘๐%)

๑. ศึกษาแบบก่อสร้างทางที่ได้รับมอบหมาย
๒. วางแผนการดำเนินงานหลังจากได้รับการอนุมัติแผนงานร่วมกับผู้รับจ้าง
๓. ประสานงานกับเจ้าของบ่อทรายและหัวหน้าชุดพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุ
๔. เตรียมจดทะเบียนรถและวัดขนาดกระยะของรถทุกคันที่มาร่วมขนส่งวัสดุ
๕. คัดเลือกผู้แทนรับวัสดุประจำหน้างาน จำนวน ๒ คน
๖. คำนวณปริมาณงานในสนามและส่งงานตามสัญญาจ้าง

#### ผลงานลำดับที่ ๒ (คิดเป็นสัดส่วน ๘๐%)

๑. ศึกษาแบบก่อสร้างทางที่ได้รับมอบหมาย
๒. วางแผนการดำเนินงานให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศ ณ ช่วงเวลานั้น
๓. เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรที่ต้องใช้ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติทุกคัน
๔. จดบันทึกรายงานประจำวันอย่างละเอียด ก่อนและหลังการเกิดฝนตก พร้อมรูปถ่ายประกอบ
๕. ทดสอบความแน่นของทรายณ์คันทาง
๖. สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมหลังการเกิดฝนตก

### ๓.๑) ผู้ร่วมจัดทำผลงานปฏิบัติ

#### ผลงานลำดับที่ ๑ (คิดเป็นสัดส่วน ๒๐%)

- นายโสภณ ขันทอง ทำหน้าที่เป็นนายช่างโครงการฯ

#### ผลงานลำดับที่ ๒ (คิดเป็นสัดส่วน ๒๐%)

- นายโสภณ ขันทอง ทำหน้าที่เป็นนายช่างโครงการฯ

๔) ข้อเสนอแนะความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เรื่อง “แนวทางการป้องกันหรือลดปัญหาในการควบคุมปริมาณวัสดุโครงการสร้างทาง”

**แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ  
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
(กรณีประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง)**

**ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ การควบคุมปริมาณงานทรายมันคันทาง ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓**

สาย บางปะหัน - โคลกແಡງ (ตอนที่ ๒) ช่วงระหว่าง กม.๕๑+๐๔๔.๑๔ - กม.๕๔+๓๘๗.๗๐

**๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ**

งานทรายมันคันทาง มักใช้ก่อสร้างคันทางบริเวณที่ดินเดิมเป็นดินอ่อน มีประวัติน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือ มีค่า % CBR. ไม่เกิน ๓ %

กรณีบ่อทรายที่ผ่านการพิจารณาไม่มีมาตรฐานน้ำท่วมน้ำหนักทรายเพื่อนำส่งให้หน้างาน และใบเสร็จปริมาณทรายมันคันทางแต่ละเที่ยวใช้วิธีเขียนโดยผู้รับวัสดุหน้างาน ซึ่งปริมาณงานทรายมันคันทางตามสัญญาจ้างฯ เท่ากับ ๙๒,๖๘๐ ลบ.ม. (หลวง) และจากการสอบเทียบสำหรับรถล้อเท้ายปริมาณที่นำส่งให้หน้างาน เท่ากับ ๑๒.๔๐ ลบ.ม.(หลวง) ต่อ ๑ คัน/เที่ยว รวมทั้งหมดที่ต้องนำส่งตามสัญญาจ้างฯ ประมาณ ๗,๔๗๕ คัน/เที่ยว ทำให้ระหว่างการดำเนินงานต้องมีการควบคุมงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

ลักษณะพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถเปิดหน้างานให้ต่อเนื่องเป็นแปลงยาวตลอดสายทางในครั้งเดียวได้ จะใช้วิธีเปิดหน้างานเป็นช่วงๆที่พอจะสามารถเข้าดำเนินการได้ โดยทำโครงสร้างชั้นทางขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้างทาง ดังนั้นงานทรายมันคันทางในบางวันจะดำเนินการพร้อมกันมากกว่า ๑ แห่ง จึงต้องมีผู้รับวัสดุหน้างานอย่างน้อย ๒ คน และช่วงเวลาเดียวกันมีงานหลายส่วน ประกอบกับปริมาณงานทรายมันคันทางมาก ผู้ควบคุมงานจึงไม่สามารถเฝ้าดูการรับวัสดุได้ตลอดเวลา ดังนั้นต้องหาผู้แทนมารับวัสดุหน้างานที่ไว้ใจได้ โดยผู้รับวัสดุหน้างานต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้

๑. เข้าใจลักษณะของวัสดุที่ใช้ได้
๒. สามารถคิด/คำนวนคณิตศาสตร์เบื้องต้นได้
๓. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวมได้
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
๕. มีความยินดีที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ขณะที่ผู้รับวัสดุหน้างานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงแรกผู้ควบคุมงานต้องดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความรู้อย่างชัดเจน จนสังเกตได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ของได้และเมื่อมีเวลาว่างผู้ควบคุมงานจะอธิบายเพิ่มเติมให้มีความเข้าใจมากขึ้น

**๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน**

๑. บ่อทรายไม่มีมาตรฐานสำหรับชั้นน้ำหนักทราย จึงใช้วิธีตอกลงกัน คือ รถแบคໂโย ตัก ๑ ครั้ง (เติมบุ้งกี่แบบอุ้มให้พูนขึ้น) เท่ากับ ๑.๖๐ ลบ.ม.(หลวง) โดยแต่ละเที่ยวจะตักจำนวน ๑๐ ครั้ง ดังนั้นปริมาณแต่ละเที่ยวจะไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลบ.ม.(หลวง) ขณะเดียวกันก็ทำการสอบเทียบปริมาณหลังจากตักใส่รถบรรทุกสิบล้อ โดยการวัดความลึกของทรายในกระบวนการอย่างละเอียด ซึ่งทรายที่ตักใส่ห้ายกระยะจะมีระดับปีนไม่เท่ากัน ต้องทำการเกลี่ยให้ระดับเท่ากันก่อนทำการวัดระดับความลึก เมื่อวัดความลึกตามจุดต่างๆ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยได้ เท่ากับ ๑๒.๔๐ ลบ.ม.(หลวง)
๒. ใบเสร็จปริมาณทราย ใช้วิธีให้ผู้รับวัสดุเขียนกำหนดปริมาณทรายจากหน้างานที่ลงหน้างานแต่ละคัน/เที่ยว
๓. ๕๕ % ของพื้นที่ก่อสร้าง เป็นทุ่งนาและมีน้ำขังอย่างต่อเนื่องเวลานาน การทำงานในช่วงแรกจะมีอุปสรรคค่อนข้างมาก คือ รถบรรทุกทรายไม่สามารถลงไปในพื้นที่ก่อสร้างได้ ต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น รถแบคໂโยหรือรถแทรกรถอร์

๔. ช่วงเวลาที่เข้าดำเนินการงานรายณคันทาง เป็นช่วงที่ชานาปลูกข้าวได้ระยะหนึ่งแล้ว ต้องรอให้เกี่ยวข้าว ก่อน แล้วจึงจะเข้าดำเนินการในบริเวณนั้นได้
๕. การเข้าพื้นที่ก่อสร้างดำเนินการแล้วไปกระทบกับระบบทางเดินของน้ำที่ชานาใช้ในการปลูกข้าวทั้งสองข้าง ทาง ต้องมีการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านนั้น พร้อมกับเจ้าของพื้นที่นั้น เพื่อสรุปข้อตกลงความต้องการของ ชานาว่าต้องการให้ระบบทางเดินของน้ำเป็นทิศทางใด
- ๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ
๑. ปริมาณงานรายณคันทางแล้วเสร็จตามรูปแบบก่อสร้าง
  ๒. สามารถดำเนินการโครงสร้างขั้นทางต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
  ๓. ทำให้มีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
  ๔. ทำให้ทราบว่างานดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่
  ๕. ทำให้ทราบว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่


### ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ การบดอัดรายณคันทางให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ สาย บางปะหัน - โคกแಡง (ตอนที่ ๒) ช่วงระหว่าง กม.๕๗+๐๔๔.๑๔ - กม.๕๙+๓๘๗.๗๐

#### ๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

การบดอัดวัสดุ เป็นขั้นการปรับปรุงคุณภาพดินทางกล โดยการใช้พลังงานบดอัดทำให้มีเดินอยู่ชิดกันมากขึ้น ทำให้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินลดลง มวลดินจะมีความแน่นขึ้น จุดประสงค์ของการบดอัดวัสดุ คือ

๑. เพื่อลดการทรุดตัวหรือยุบตัวของมวลดินที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
๒. เพื่อเพิ่มกำลังรับน้ำหนักของมวลดิน
๓. เพื่อลดการซึมผ่านของน้ำในมวลดิน

การทำให้รายณคันทางมีค่าความแน่นมากขึ้น เกิดจากการลดแรงตึงผิวและทำให้เกิด Interlock ระหว่างเม็ด ทราย สารณทำได้โดยการบดอัดด้วยระบบสั่นสะเทือนล้อเรียบได้รับดับหนึ่ง แต่หากจะได้ผลดีมากขึ้นต้องใช้วิธีฉีดน้ำ หรือเกิดฝนตกหลังการบดอัด โดยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจะปลดแรงตึงผิวพิลารี และเป็นผลให้แรงเสียดทานลดลงไปด้วย ถ้า เติมน้ำเข้าไปอีกเรื่อยๆ จนน้ำไปสลายแรงเสียดทานได้แล้ว น้ำก็จะทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นทำให้มีเดินเกิดการจัดเรียง ตัวกันใหม่ จนถึงปริมาณน้ำที่เต็มช่องว่างในช่วงหนึ่งก็จะทำให้เดินมีความหนาแน่นแห้งสูงสุด โดยเรียกว่า optimum moisture content หลังจากนี้ เมื่อเติมน้ำเข้าไปอีกจะทำให้ความหนาแน่นแห้งลดลง ทั้งนี้เนื่องจากน้ำเข้าไปแทนที่เนื้อดิน ทำให้ เนื้อดินที่มีในปริมาตรที่เท่ากันลดลง



ปี ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเกิดฝนตกเกือบทตลอดทั้งปี ซึ่งสอดคล้องกับงานทรายถมคันทางและตรงกับช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓ สาย บางปะหัน - โคกแดง (ตอนที่ ๒) ช่วงระหว่าง กม.๕๑+๐๔๔.๑๔ - กม.๕๔+๓๙๗.๗๐ ประกอบกับการทำงานของโครงการฯ ซึ่งทำโครงการสร้างชั้นทางโดยดำเนินขึ้นมาตาม ทล.-ม. ๑๐๓/๒๕๓๒

### ๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๑. การวางแผนการดำเนินงานให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศ โดยทำการบดอัดให้แล้วเสร็จก่อนฝนตก
๒. ต้องเฝ้าพิจารณา/สังเกต พร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตลอดเวลา เมื่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น ฝนไม่ตกลาดการคาดการณ์ จะใช้วิธีฉีดน้ำโดยรถบรรทุกน้ำ
๓. หากปริมาณฝนมาก อาจทำให้เหล่าทางในบางช่วงของทรายถมคันทางถูกกัดเซาะได้ หรือทำให้ระดับชั้นทางนั้นเสียหายได้
๔. ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดจากเครื่องจักรมีอายุการใช้งานมาก จึงเป็นสาเหตุให้มีการเสีย/ชำรุด บ่อยครั้ง

### ๓) ประโยชน์ที่ท่านยังได้รับ

๑. เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการสร้างชั้นทางและสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้มากขึ้น
๒. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนงานให้แล้วเสร็จ
๓. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้

ชื่อข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง “แนวทางการป้องกันหรือลดปัญหาในการควบคุมปริมาณวัสดุโครงการสร้างทาง”

### ๑) สรุปหลักการและเหตุผล

การควบคุมงานและตรวจรับวัสดุโครงการสร้างทางของศูนย์สร้างทางปัจจุบัน มีลักษณะการส่งวัสดุโครงการสร้างทางจากแหล่งวัสดุไปยังหน้างานมีหลายรูปแบบ ผู้ควบคุมงานต้องมีความละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติงานอย่างมาก เพื่อหาแนวทางการป้องกันหรือลดปัญหาในการควบคุมปริมาณวัสดุโครงการสร้างทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความสำคัญในการวางแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

### ๒) ข้อเสนอความคิด/วิธีการการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

แนวทางการป้องกันหรือลดปัญหาในการควบคุมปริมาณวัสดุโครงการสร้างทาง คือ มีการประสานงานและกำหนดข้อตกลงที่ชัดเจนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของแหล่งวัสดุ พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุจากแหล่งมาจังหน้างาน ผู้รับจ้างที่รับผิดชอบโดยตรงตามสัญญาจ้างในงานนั้นๆ เจ้าหน้าที่ทดสอบคุณภาพวัสดุโครงการสร้างทางประจำโครงการ และผู้ควบคุมงาน โดยมีหลักฐาน เช่น สัญญาข้อตกลงหรือรายงานการประชุมข้อหารือ พร้อมมติในที่ประชุมอย่างชัดเจน ดังนี้


๑. มีแผนการดำเนินงานอย่างน้อย ๓ ทาง โดยเปิดเผยและให้เชื่อถือทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและฝ่ายผู้ควบคุมงาน เพื่อรองรับ/ป้องกัน หากกรณีเกิดปัญหาตามภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น ฤดูฝนเป็นสาเหตุให้วัสดุมีปริมาณความชื้นสูง

๒. ระบุเป็นข้อกำหนด ให้มีผู้แทนรับวัสดุประจำหน้างาน ทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและฝ่ายผู้ควบคุมงาน
๓. รูปแบบของบิลปริมาณวัสดุโครงการสร้างทาง มี ๒ กรณี
- กรณีมีมาตรฐาน แต่หน่วยที่ส่งวัสดุไม่ตรงกับหน่วยที่กำหนดในสัญญาจ้าง ปัญหาที่พบ คือ
    ๑. ไม่มีวิธีการคำนวนหน่วยในการส่งวัสดุโครงการสร้างทางแต่ละประเภท ให้ตรงกับหน่วยที่กำหนดในสัญญาจ้าง ที่เป็นรูปแบบแน่นอน มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและได้รับการยอมรับ ทั้งฝ่ายผู้รับจ้าง และฝ่ายผู้ควบคุมงาน
    ๒. ความซึ้งของวัสดุมากกว่าปกติ เนื่องจากปัจจัยภายนอก
    ๓. ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างขายงานให้ผู้รับจ้างอื่น ทำให้การทำงานไม่สามารถสรุปได้ในขั้นตอนเดียว
  - กรณีไม่มีมาตรฐาน ใช้วิธีเขียนกำหนดโดยผู้รับวัสดุประจำหน้างาน ปัญหาที่พบ คือ
    ๑. ต้องใช้บุคลากรเพิ่มขึ้น
    ๒. การควบคุมปริมาณงานยาก เนื่องจากมีตัวแปรที่ต้องควบคุมหลายส่วน เช่น การตักวัสดุโครงการสร้างทางของรถแบคໂโย
  - ๔. มีการลงนาม พร้อมระบุวันและเวลาให้ชัดเจน เป็นเอกสารยืนยันการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าของแหล่งวัสดุ พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุจากแหล่งมาจังหน้างาน ผู้รับจ้างที่รับผิดชอบโดยตรง ตามสัญญาจ้างในงานนั้นๆ เจ้าหน้าที่ทดสอบคุณภาพวัสดุโครงการสร้างทางประจำโครงการและผู้ควบคุมงาน ทุกขั้นตอน

๓) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ไม่มากก็น้อย
๒. เตรียมพร้อมรับมือกับการทำงานที่ยากขึ้น
๓. สามารถพัฒนาแผนการดำเนินงานให้เป็นการทำงานเชิงรุกได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .....  (ผู้เข้ารับการคัดเลือก)  
( นางสาวศุภัทร เครือสอน )  
๒๗ / ธันวาคม / ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) .....  (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)  
( นายโศภน ขันทอง )  
๒๗ / ธันวาคม / ๒๕๖๑