

ปิดจ๊อบ546ล้านบาทหลวง2275

- ขยาย4เลนเพชรบูรณ์วังจิว
- ตัวเชื่อม‘ภาคเหนือ-อีสาน’



“ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์” รายงานว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) ก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข2275 สายบ้านหนองพวง-บ้านเนินคนธา ระหว่าง กม.79+00.000-กม.90+280.000 ระยะทาง 11.280 กม. พื้นที่ อ.บึงสามพัน และ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เสร็จเรียบร้อย

โดยขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)

ผิวทาง Joint Plain Concrete Pavement (JPCP) หนา 28 เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 3 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง กว้างข้างละ 2.50 เมตร โดยแบ่งช่องจราจรด้วย Single Slope Concrete Barrier Type II (แผงกั้นคอนกรีตสำเร็จรูป) รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกะพริบบนทางหลวง มีกิจกรรมร่วมค้า บิอาร์ดับบลิว เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 546.7 ล้านบาท ทล.2275 สายบ้านหนองพวง -

บ้านเนินคนธา เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ปริมาณรถบรรทุกหนักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เส้นทางมีสภาพชำรุด การขยายช่องทางเป็นมาตรฐานทาง 4 ช่องจราจร ช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าสนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจ.