

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตาม
กำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน ม่วงงาม - ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.๑๖๑+๘๒๕ - กม.๑๖๓+๕๗๕
RT. จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๒๙๐ ตร.ม.) จำนวน ๑๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน...๙,๔๔๙,๓๐๒.๙๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางตามเอกสารแบบสรุปราคากลางแนบ ๑ ชุด.....
 - ๕.๑
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเชิดชัย สวนแก้ว รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ว)
 - ๖.๒ นายธนิต สังข์วงษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายตฤณ ไหมฉิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ม่วงงาม - ทุงหวัง ระหว่าง กม.161+825 - กม.163+575 RT.
 จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,290 ตร.ม.) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408
 ตอน ม่วงงาม - ทุงหวัง ระหว่าง กม.161+825 - กม.163+575 RT. จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖.พ.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 9,449,302.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เชิดชัย สวนแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ธนิต สังข์ช่วง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ตฤณ ไหมฉิม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

ภาคใต้มาไซเหม (IN PLANT) งานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน มวงงาม - พงษ์วัง ระหว่าง กม.161+825 - กม.163+575 RT. จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,290 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง
 จำนวน 11 รายการ ระเบียบวิธีคัดเลือกผู้เสนอราคา (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานขุดไส้ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	910.000	16.68	15,178.80	1.3846	23.09	21,016.56
2	1.2.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	182.000	56.38	10,261.16	1.3846	78.06	14,207.60
3	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	182.000	1,177.87	214,372.34	1.3846	1,630.87	296,819.94

เจตชัย สวนแก้ว

08 พฤษภาคม 2569 09:49:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากงานก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : นักดับเพลิง (IN PLANT) งานบำรุงรักษาถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม 408 ตอน มวงงาม - ท่งหวัง ระหว่าง กม.161+825 - กม.163+575 RT. จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,290 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง
 จำนวน 11 รายการ ติวเข้มวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.4 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทาง Recycling ไซยาง EAP)	ตร.ม.	910.000	41.93	38,156.30	1.3846	58.05	52,831.21
5	1.4.2 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	19,290.000	19.59	377,891.10	1.3846	27.12	523,228.01
6	1.5 สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ (ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING) 1.6 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ลิตร	2,320.000	133.10	308,792.00	1.3846	184.29	427,553.40
7	1.6.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) AC 60-70	ตร.ม.	910.000	360.52	328,073.20	1.3846	499.17	454,250.15

เชิดชัย สวนแก้ว

08 พฤษภาคม 2569 09:49:39

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาก่อสร้างแผนรายการประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงรักษาถนนแอสฟัลต์ทางหลวง 408 ตอน ม่วงงาม - พังทิว ระหว่าง กม.161+825 - กม.163+575 RT. จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,290 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง
จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วยวิธีคัดเลือกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.7 4.4(9.3.1) ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM.THINK (AC 40 - 50) 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	19,290.000	275.88	5,321,725.20	1.3846	381.98	7,368,460.71
9	2.1.1 เส้นจราจรชนิดTHERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW))	ตร.ม.	272.000	288.16	78,379.52	1.3846	398.98	108,524.28
10	2.1.2 เส้นจราจรชนิดTHERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT(WHITE)) 3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	430.000	288.16	123,908.80	1.3846	398.98	171,564.12

เชิดชัย สวนแก้ว

08 พฤษภาคม 2569 09:49:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม

นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ม่วงงาม - พึ่งพิง ระหว่าง กม.161+825 - กม.163+575 RT. จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,290 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 14/กรมทางหลวง
 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เงินจ่าย	1.000	7,834.02	7,834.02	1.3846	10,846.98	10,846.98
							รวมราคากลาง	9,449,302.96

เชิดชัย สวมแก้ว

08 พฤษภาคม 2569 09:49:39

