

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ที่ กม. 3+150 และ กม.3+417		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	914,480.00	บาท	
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒๐ พ.ค. ๒๕๖๙		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	914,480.00	บาท	
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 50 MPa.	ราคา/หน่วย	2,972.00	บาท/ลบ.ม.
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 45 MPa	ราคา/หน่วย	2,801.00	บาท/ลบ.ม.
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	ประมาณการราคาคอนกรีตผสมเสร็จ			
4.2	ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่ง			
4.3	ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จุห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นายสาระ กัญยาหลง	วิศวกรโยธาชำนาญการ		



2. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 45 MPa. (Driven Pile)

จำนวน 40.00 ลบ.ม.

มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม. (Driven Pile)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	2,694.00	122	224.87	50.00	2,968.87	LOSS FACTOR 1.05
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	134	545.04	-	745.04	" 1.20
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	112	455.64	-	755.64	" 1.15
4	สารผสมเพิ่ม (หน่วง)	ลิตร	35.00	-	-	-	35.00	-


อัตราส่วนผสมคอนกรีตต่อ		1	ลบ.ม.	LOSS FACTOR		
ปูนซีเมนต์		400	กก.	1.05	=	420.000 กก.
ทรายผสมคอนกรีต		0.416	ลบ.ม.	1.20	=	0.499 ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต		0.662	ลบ.ม.	1.15	=	0.761 ลบ.ม.
สารผสมเพิ่ม (หน่วง)		1.80	ลิตร	-	=	1.800 ลิตร
ราคาคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 45 MPa.					จำนวน	40.00 ลบ.ม.
ปูนซีเมนต์	=	2,968.87	x	0.420	=	1,246.93 บาท/ลบ.ม.
ทรายผสมคอนกรีต	=	745.04	x	0.499	=	371.77 บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	=	755.64	x	0.761	=	575.04 บาท/ลบ.ม.
สารผสมเพิ่ม (หน่วง)	=	35.00	x	1.800	=	63.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=	233.44	x	1.00	=	233.44 บาท/ลบ.ม.
รวมราคาค้นทุน					=	2,490.18 บาท/ลบ.ม.
ค่ากำไรภาษี	=	1,125.00			=	2,801.45 บาท/ลบ.ม.
ปรับราคาเป็น					=	2,801.00 บาท/ลบ.ม.
รวมราคาทำงาน	=	2,801.00	x	40.00	=	112,040.00 บาท


รวมทั้งสิ้น 2 รายการ


1. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 50 MPa. (ในศูนย์ฯ)	=	802,440.00	บาท
2. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 45 MPa. (ในศูนย์ฯ)	=	112,040.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	914,480.00	บาท

= 914,480.00 บาท

(เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายจิระพล จูห้อง) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางชรัณี ชาวประทีป) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุระ กันยาหลง) วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ

  
(นายธานีเทพ นิยมสินธุ์)

พ.ศ. ๒๕๖๓  
WL