

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ที่ กม. 3+150 และ กม.3+417		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,136,545.00	บาท	
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘		
	รวมปีเงินทั้งสิ้น	1,136,545.00	บาท	
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 40 MPa.	ราคา/หน่วย	2,251.00	บาท/ลบ.ม.
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa	ราคา/หน่วย	2,232.00	บาท/ลบ.ม.
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	ประมาณการราคาคอนกรีตผสมเสร็จ			
4.2	ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่ง			
4.3	ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จูห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นายสาระ กันยาหลง	วิศวกรโยธาชำนาญการ		

2. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa. (Structure)

จำนวน

248.00 ลบ.ม.

มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. (Structure)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	2,694.00	67	173.26	50.00	2,867.26	LOSS FACTOR 1.05
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	28	115.23	-	390.23	* 1.20
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	390.00	45	184.10	-	574.10	* 1.15
4	สารผสมเพิ่ม (หน่วง)	ลิตร	35.00	-	-	-	35.00	-

อัตราส่วนผสมคอนกรีตต่อ

ปูนซีเมนต์	1	ลบ.ม.	LOSS FACTOR		
ปูนซีเมนต์	350	กก.	x	1.05	= 367.500 กก.
ทรายผสมคอนกรีต	0.435	ลบ.ม.	x	1.20	= 0.522 ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	0.650	ลบ.ม.	x	1.15	= 0.748 ลบ.ม.
สารผสมเพิ่ม (หน่วง)	1.80	ลิตร	x	-	= 1.80 ลิตร

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa.

ปูนซีเมนต์	=	2,867.26	x	0.368	=	1,055.15	บาท/ลบ.ม.
ทรายผสมคอนกรีต	=	390.23	x	0.522	=	203.70	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	=	574.10	x	0.748	=	429.43	บาท/ลบ.ม.
สารผสมเพิ่ม (หน่วง)	=	35.00	x	1.800	=	63.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=	233.44	x	1.00	=	233.44	บาท/ลบ.ม.
รวมราคาค่าต้นทุน					=	1,984.72	บาท/ลบ.ม.
ค่ากำไรภาษี	=	1,125.00			=	2,232.81	บาท/ลบ.ม.
ปรับราคาเป็น					=	2,232.00	บาท/ลบ.ม.
รวมราคาทำงาน	=	2,232.00	x	248.00	=	553,536.00	บาท

รวมทั้งสิ้น 2 รายการ

1. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 40 MPa. (หน้างาน)	=	583,009.00	บาท
2. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa. (หน้างาน)	=	553,536.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	1,136,545.00	บาท

= 1,136,545.00 บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายจิระพล จูห้อง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายปราณี ขาประทีป)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายสาระ กันยาหลง)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ

(นายธานีพร นิยมสินธุ์)

พ.ศ.๒๕๖๕