



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลาง

๑) เรียน ผ.ศ.ส. ๒ ผ่าน ผ.บ.ศ.ส.๒ ^{๒๕}
1+พ.ค.๖๙

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรังทรายหยาบ หินคลุก) จำนวน ๔ รายการ (ส่งหน่วยงาน) เพื่อใช้ในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.๓+๗๐๐.๐๐๐ - กม.๔+๗๐๐.๐๐๐ เป็นเงิน ๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ บก. ๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสุศักดิ์ ไชยเพชร) ประธานกรรมการราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุชิน ไชยแสงราช) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายยุทธนา ศรีสุณา) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ๒) -คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง, หนพ.
-อนุมัติราคา ๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรัง ทราฮายาบ หินคลุก) จำนวน ๔ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.๓+๗๐๐.๐๐๐ - กม.๔+๗๐๐.๐๐๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการวัสดุก่อสร้าง

๑. ดินถม

จำนวน	๘,๐๐๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๘๗.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๖๙๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-------	-------------	---	-------	-----	----------	------------	-----

๒ ลูกกรัง

จำนวน	๓๐๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๑๙๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๕๗,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-----	-------------	---	--------	-----	----------	-----------	-----

๓. ทราฮายาบ

จำนวน	๖๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๖๐๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	----	-------------	---	--------	-----	----------	-----------	-----

๔. หินคลุก

จำนวน	๖๐๐	ตัน	@	๕๑๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-----	-----	---	--------	-----	----------	------------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒ นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓ นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ


(นายอนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง

ห้องที่จังหวัดชัยภูมิ

ราคาน้ำมันดีเซล 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

ส่งวัสดุที่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง

ดินถม					
- ราคาที่แหล่ง			=	30.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ค่าชุด-ขน			=	23.92 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ขนส่ง	5	กม.	=	24.21 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			รวม	=	78.13 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %			=	87.90 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			กำหนดให้	=	87.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ลูกรัง					
- ราคาที่แหล่ง			=	55.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ค่าชุด-ขน			=	35.11 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ขนส่ง	20	กม.	=	81.78 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			รวม	=	171.89 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %			=	193.38 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			กำหนดให้	=	190.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ทรายหยาบ					
- ราคาที่แหล่ง			=	551.19 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ค่าชุด-ขน			=	23.92 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ขนส่ง	6	กม.	=	27.29 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			รวม	=	602.40 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %			=	677.70 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			กำหนดให้	=	600.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุชิน ไชยแสงราช)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายยุทธนา ศรีสุณา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

หिनคลูก

- ราคาที่แหล่ง			=	231.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ขนส่ง	127	กม.	=	510.11	บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			รวม	=	741.11	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- 1 ลบ.ม. = 1.5 ตัน			=	494.07	บาท/ตัน	
- ภาษี + กำไร 12.5 %			=	555.83	บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
		กำหนดให้	=	510.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ไชยแสงราช)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธนา ศรีสุณา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)
(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol 95
08-05-2569 05:00	32.95	40.27	31.71	35.77	42.40	42.77	52.36	61.57	51.86
01-05-2569 05:00	33.80	41.12	32.56	36.62	43.25	43.62	53.21	62.42	52.71

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.				ข้อมูลจาก		หมายเหตุ		
				รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด		คืบเดินกันทาง	
												วัสดุคัดเลือก "ก"
5.1	แฉงทางหลวงขอนแก่นที่ 1			-	55	-	45	-	45	-	30	
5.2	แฉงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)			-	55	-	45	-	45	-	30	
5.3	แฉงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)			-	55	-	45	-	45	-	30	
5.4	แฉงทางหลวงชัยภูมิ			-	55	-	45	-	45	-	30	
5.5	แฉงทางหลวงอุดรธานีที่ 1			-	55	-	45	-	45	-	30	
5.6	แฉงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)			-	55	-	45	-	45	-	30	
หมายเหตุ รายละเอียดให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแหล่งแนะนำตามตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งแนะนำ วัสดุ ถูกเรียงรองพื้นที่ทาง, วัสดุคัดเลือก "ก", วัสดุคัดเลือก "ข" และดินถมกันทาง												

ระยะเวลา มีนาคม 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 8 พฤษภาคม 2568 15:30:04น.

รหัส	รายการ	หน่วย	มีนาคม
1506010103500000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	249.07
1506010109700000	ซิลิโคน ชนิดกรด ขนาด 280 มล. ตรา TOA รุ่น GP Silicone สีดำ	หลอด	100.93
1506010110000000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 1,000 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	478.98
1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	551.19
1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	611.57
1602030100100000	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	627.92
1602030100200000	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	600.00
1704010100100000	หินคลุก	ลบ.ม.	533.65
1706010100200000	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	600.00
1808010100300000	ก้อนน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	78.98
1808010100400000	ก้อนน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	114.49
1808010100600000	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	139.47
1808020100300000	ก้อนน้ำอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	127.66
1808030101200000	ก้อนอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	514.02
1901020104200000	ถังบำบัดน้ำเสียระบบกรองไร้อากาศ รวมทั้งหัวเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 1,000 ลิตร รุ่น hero ตรา DOS	ชุด	4,149.53
1902010100300000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	112.15
1903010100100000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	102.80
1907020104200000	ถังเก็บน้ำบนดิน พี อี รุ่น PRUKSA ขนาด 1,000 ลิตร ตรา WAVE	ใบ	7,280.37
2001010103300000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	1,611.22
2001010103400000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	2,626.17
2002020302100000	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	709.35
2002020302200000	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,076.64
2006010100600000	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	34.58
2006030101000000	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	34.12
2006030103300000	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราฟิลิปส์	อัน	128.97
2006040100100000	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	95.80
2006050100100000	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	15.42
2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	45.79
2006060200100000	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	23.37

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	อัตราการคิด โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.						หินผสม คอนกรีต	หินผสม AC.	หินคลุก A และ B	หินฝุ่น	ข้อมูลจาก แขวงทางหลวง	หมายเหตุ
				หิน Single Size											
				หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หินใหญ่	หินใหญ่						
1.1	โรงโม่หิน เทพประทาน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ทล.12 กม. 436+250 L.T. Offset 4.5 กม. พิกัด 16.670839,101.830706 ติดต่อ 043-210917-9, 081-9653794														
			เพียงพอ	308.00	-	380.00	327.80	315.00	380.00	-	208.00	204.00	ขอนแก่นที่ 2		
									Wearing Course	287.00					
									Binder Course	287.00					
									Base Course	289.00					
1.2	โรงโม่หิน ส.อมรพรธ (1993) อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ทล.228 กม. 36+900 L.T. Offset 10.0 กม. พิกัด 16.871209,102.097774 ติดต่อ 083-3481409, 095-6510880														
			เพียงพอ	337.50	435.00	377.00	362.50	350.00	377.00	-	214.50	240.00	ขอนแก่นที่ 2		
									Wearing Course	309.00					
									Binder Course	309.00					
									Base Course	312.00					
1.3	โรงโม่หิน ผลิตภัณฑ์ศิลาทราย อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ทล.201 กม. 245+107 L.T. Offset 6.1 กม. พิกัด 16.715547,101.955686 ติดต่อ 081-3208011														
			เพียงพอ	243.00	-	362.50	290.00	266.00	362.50	-	231.00	160.00	ขอนแก่นที่ 2		
									Wearing Course	247.00					
									Binder Course	245.00					
									Base Course	248.00					

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.50	11.91	41	118.44	165.82	81	232.82	325.94
2	10.70	14.98	42	121.30	169.83	82	235.58	329.81
3	12.90	18.06	43	124.15	173.81	83	238.46	333.84
4	15.10	21.13	44	127.02	177.82	84	241.36	337.90
5	17.29	24.21	45	129.87	181.81	85	244.26	341.97
6	19.49	27.29	46	132.73	185.83	86	247.06	345.88
7	21.69	30.36	47	135.58	189.81	87	249.86	349.80
8	24.12	33.77	48	138.44	193.82	88	252.80	353.92
9	26.98	37.77	49	141.29	197.80	89	255.62	357.87
10	29.84	41.77	50	144.14	201.80	90	258.45	361.83
11	32.69	45.77	51	147.02	205.82	91	261.43	366.00
12	35.55	49.77	52	149.86	209.80	92	264.27	369.98
13	38.41	53.77	53	152.72	213.81	93	267.13	373.98
14	41.27	57.78	54	155.59	217.83	94	270.00	377.99
15	44.12	61.77	55	158.43	221.81	95	272.72	381.80
16	46.98	65.78	56	161.29	225.80	96	275.60	385.84
17	49.84	69.78	57	164.16	229.82	97	278.49	389.89
18	52.70	73.77	58	167.04	233.86	98	281.39	393.95
19	55.56	77.78	59	169.88	237.83	99	284.31	398.03
20	58.42	81.78	60	172.74	241.83	100	287.06	401.89
21	61.27	85.78	61	175.60	245.85	101	289.99	405.99
22	64.13	89.79	62	178.49	249.88	102	292.76	409.87
23	66.98	93.78	63	181.32	253.84	103	295.71	414.00
24	69.85	97.79	64	184.16	257.82	104	298.50	417.89
25	72.71	101.79	65	187.01	261.81	105	301.47	422.06
26	75.56	105.79	66	189.88	265.83	106	304.26	425.97
27	78.42	109.79	67	192.76	269.86	107	307.07	429.89
28	81.28	113.80	68	195.57	273.80	108	309.87	433.82
29	84.13	117.78	69	198.48	277.87	109	312.89	438.04
30	87.00	121.80	70	201.32	281.84	110	315.71	442.00
31	89.84	125.78	71	204.17	285.83	111	318.54	445.96
32	92.71	129.80	72	207.03	289.84	112	321.38	449.93
33	95.57	133.80	73	209.90	293.86	113	324.23	453.92
34	98.44	137.81	74	212.78	297.90	114	327.08	457.91
35	101.28	141.79	75	215.59	301.82	115	329.94	461.91
36	104.14	145.80	76	218.50	305.89	116	332.80	465.93
37	107.01	149.81	77	221.32	309.84	117	335.68	469.95
38	109.87	153.82	78	224.15	313.81	118	338.56	473.99
39	112.73	157.82	79	227.10	317.94	119	341.45	478.03
40	115.57	161.80	80	229.95	321.93	120	344.35	482.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	347.01	485.82	148	424.26	593.97	175	501.62	702.27
122	349.93	489.90	149	427.05	597.87	176	504.55	706.38
123	352.85	493.99	150	430.21	602.30	177	507.49	710.49
124	355.78	498.09	151	433.01	606.22	178	509.91	713.87
125	358.46	501.84	152	435.81	610.14	179	512.85	718.00
126	361.40	505.97	153	438.62	614.07	180	515.81	722.13
127	364.36	510.11	154	441.43	618.00	181	518.76	726.27
128	367.05	513.87	155	444.24	621.94	182	521.73	730.42
129	370.02	518.03	156	447.06	625.89	183	524.70	734.59
130	373.01	522.21	157	449.89	629.84	184	527.12	737.97
131	375.71	525.99	158	453.13	634.38	185	530.10	742.14
132	378.71	530.19	159	455.97	638.36	186	533.09	746.33
133	381.42	533.99	160	458.81	642.34	187	536.09	750.52
134	384.44	538.21	161	461.66	646.33	188	538.51	753.91
135	387.16	542.02	162	464.52	650.32	189	541.51	758.12
136	389.88	545.84	163	467.38	654.33	190	544.52	762.33
137	392.92	550.09	164	470.24	658.34	191	547.55	766.57
138	395.66	553.92	165	473.11	662.35	192	549.96	769.95
139	398.72	558.21	166	475.99	666.38	193	552.99	774.19
140	401.46	562.05	167	478.87	670.41	194	556.03	778.45
141	404.21	565.89	168	481.75	674.46	195	559.08	782.71
142	407.30	570.22	169	484.17	677.84	196	561.50	786.10
143	410.06	574.08	170	487.07	681.89	197	564.56	790.38
144	412.82	577.94	171	489.96	685.95	198	567.62	794.67
145	415.93	582.31	172	492.87	690.02	199	570.04	798.06
146	418.71	586.19	173	495.78	694.09	200	573.12	802.36
147	421.48	590.08	174	498.70	698.18			
						201- 1000	2.86 ต่อ กม.	4.01 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.86 บาท/ตัน

4.01 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.64	0.22	0.28	1.86	1.92
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.44	0.55	0.69	3.99	4.13
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.25	0.78	0.98	6.03	6.23
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.41	3.51	4.39	23.92	24.80
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.64	10.80	13.50	50.44	53.14
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.28	3.06	3.83	23.34	24.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.70	2.13	9.09	9.52
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.20	3.34	4.18	36.54	37.38
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.67	5.18	6.48	44.85	46.15
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.23	4.66	5.83	71.89	73.06
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	67.16	19.00	23.75	86.16	90.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.59	6.52	8.15	35.11	36.74
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.12	1.46	1.83	10.58	10.95
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.57	12.96	16.20	60.53	63.77
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.17	2.75	3.44	19.92	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.47	20.90	26.13	77.37	82.60
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.94	4.20	5.25	26.14	27.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	69.39	25.71	32.14	95.10	101.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.19	1.66	2.08	8.85	9.27
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.83	2.11	2.64	11.94	12.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.01	3.38	4.23	15.39	16.24
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.59	1.75	2.19	12.34	12.78
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	7.95	0.62	0.78	8.57	8.73
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	7.37	0.88	1.10	8.25	8.47
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.02	2.21	2.76	19.23	19.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	23.52	3.05	3.81	26.57	27.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	34.97	4.54	5.68	39.51	40.65
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	51.21	6.64	8.30	57.85	59.51
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.99	0.49	0.61	2.48	2.60
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.75	0.68	0.85	3.43	3.60
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.09	1.00	1.25	5.09	5.34
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.98	1.47	1.84	7.45	7.82