



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง

วันที่ 27 มีนาคม 2567

ที่ -

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน ผส.ทล.18

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.ปัตตานี ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.ปัตตานี.1 (ง.3)/493 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส ตอน 2
ระหว่าง กม.115+083 - กม.117+487 LT. ระยะทาง 2.404 กิโลเมตร
ปริมาณงาน 27,675 ตร.ม.
วงเงินงบประมาณ 12,000,000.00 บาท
ราคากลางที่เสนอ 11,724,125.34 บาท

2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.ปัตตานี

3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์

(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ 11,724,125.34 บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ 11,725,283.96 บาท
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ น้อยกว่า 1,158.62 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.ปัตตานี เสนอแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.ปัตตานี เสนอ วงเงิน 11,724,125.34 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)

วพ.ทล.18

ประธานกรรมการ

(นายพรเทพ อีระกุล)

วบ.ทล.18

กรรมการ

(นายโอภาส สมใจนึก)

วว.ทล.18

กรรมการ

(นายชนบัตร์ อนันตเมธ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายอานาปานัส พุนพานิช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯและเลขานุการ

4.30 ป

แขวงทางหลวงปัตตานี
เลขรับ..... 2660
วันที่ 28 มี.ค. 2567
เวลา 10.30

งานพัสดุและสัญญา
 เลขรับ..... 649
 วันที่ 28 มี.ค. 2567...
 เวลา..... 16.30 ..น


ที่ สทล.18.2/ 1577 27 มีนาคม 2567

- เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี, งานพัสดุฯ
- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ
 วงเงิน 11,724,125.34 บาท
 (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
 บาทสามสิบสี่สตางค์)
 - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป



(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิรัญ)
 ผส.ทล.18

ร.อ.ม(ง), (ก)
 คุณณัฐริดาฯ (งานพัสดุและสัญญา)
 คุณวิทยาฯ (งานวางแผน)
 เพื่อทราบดำเนินการต่อไป



(นายสมกิตต์ กิตติไศภิชฐ์)
 ศึกษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี
 28 มี.ค. 2567

๔) คุณรอง ๐.๐
 - ป.ร.ทล.รททททททททท

NSM
 (นางณัฐริดา สะเทม)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

E-MAIL

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗
 ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ 18
รับที่ 4165
วันที่ 27 มี.ค. 67
เวลา 18:02

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงปัตตานี งานวางแผน โทร.0-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.0-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (ง.๓) / ๘๘๓ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

ส่วนแผนงาน
เลขรับ 575
วันที่ 27 มี.ค. 67
เรื่อง แต่งตั้ง 1908

(๑) เรียน ผส.ทล.๑๘

ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๑๐๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง 1908 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ้านดี - ปาลีส ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๕+๐๘๓ - กม.๑๑๗+๔๘๗ LT/ระยะทาง ๒.๔๐๔ กม./ปริมาณงาน ๒๗,๖๗๕ ตร.ม.จำนวน ๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสิบสองล้านบาทถ้วน) นั้น

แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินอำนาจ ผส.ทล.๑๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อแขวงทางหลวงปัตตานี จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง
- อำนวยการ ๑๒/๒

(นายสมกิตติ กิตติไศภิชู)
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิพย์)
ผส.ทล.๑๘

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลีส ตอน 2 ระหว่าง
 กม.115+083 - กม.117+487 LT. ระยะทาง 2.404 กม. ปริมาณงาน 27,675 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /
 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลีส ตอน 2 ระหว่าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง
 กม.115+083 - กม.117+487 LT. ระยะทาง 2.404 กม. ปริมาณงาน 27,675 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 11,724,125.34 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 สมกิตดี กิตติโคภิชฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี
 7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 7.3 ประกาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม
 7.4 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

27 มีนาคม 2567 15:01:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ป่าสัก ตอน 2 ระหว่าง กม.115+083 - กม.117+487 LT. ระยะทาง 2.404 กม. ปริมาณงาน 27,675

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรม. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

แขวงทางหลวงปทุมธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดเสีผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานโพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	980,000	14.34	14,053.20	1.3266	19.02	18,642.97
2	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	28,655,000	14.27	408,906.85	1.3266	18.93	542,455.82
3	2.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	40,000	2,086.39	83,455.60	1.3266	2,767.80	110,712.19

ทัศนีย์ สະนะวดี

27 มีนาคม 2567 15:01:39

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานงานจ้างพิมพ์ทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนชุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาล์ม ตอง 2 ระหว่าง กม.115+083 - กม.117+487 LT. ระยะทาง 2.404 กม. ปริมาณงาน 27,675

หน่วยรายงานจากของโครงการ/งานก่อสร้าง : คร.ม. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	คร.ม.	980.000	250.96	245,940.80	1.3266	332.92	326,265.06
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50)	คร.ม.	27,675.000	266.48	7,374,834.00	1.3266	353.51	9,783,454.78
6	3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	คร.ม.	360.000	300.76	108,273.60	1.3266	398.98	143,635.75
7	3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	คร.ม.	569.000	300.76	171,132.44	1.3266	398.98	227,024.29

ทัศนีย์ สมนาวรี

27 มีนาคม 2567 15:01:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลีส ตอน 2 ระหว่าง กม.115+083 - กม.117+487 LT. ระยะทาง 2.404 กม. ปริมาณงาน 27,675

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตรี.มู จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตัดเลือก
 และขทางหลวงปีตธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เล่มขาย	1,000	10,284.04	10,284.04	1.3266	13,642.80	13,642.80
				รวมราคากลาง				11,165,833.66
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ข้อ 3.5			11,724,125.34

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้ราคากลางราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานช่างมหาทำการศึกษาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคม 0203 ตอนบ้านดี - ป่าลี้ส ตอน 2 ระหว่าง กม.115+083 - กม.117+487 L.T. ระยะทาง 2.404 กม. ปริมาณงาน 27,675 ตร.ม.
จำนวน 8 รายการ โดยวัดตัดแยก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานทางหลวงป้ตธานี/กรมทางหลวง



(สมกิตติ์ กิตติเศรษฐ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิทยา ทนิจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประภาศ พุ่มสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ทัศนีย์ สะนาวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายจอมปวิรุ้ จันทรหัสญ)

พล.ทล.๑๘

ทัศนีย์ สะนาวี

27 มีนาคม 2567