

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ออครักษ์ - นครนายก ตอน
1 ระหว่าง กม.44+100 - กม.45+950 , กม.46+300 - กม.47+450 , กม.47+700 - กม.47+925 , กม.49+200 - กม.49+700

2. ผลผลิต 4 แห่ง ปริมาณงาน 137 EACH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ออครักษ์ - นครนายก ตอน 1 ระหว่าง กม.44+100

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,566,000.00 บาท
- กม.45+950,กม.46+300 - กม.47+450 ;กม.47+700 - กม.47+925;กม.49+200 - กม.49+700 ผลผลิต 4 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 1,565,967.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครนายก(ว)

7.2 สุภารัตน์ ชันกลีกรรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์

26 มีนาคม 2567 15:10:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน อังครักษ์ - นครนายก ตอน 1 ระหว่าง กม.44+100 - กม.45+950 , กม.46+300 - กม.47+450 ,
 กม.47+700 - กม.47+925 , กม.49+200 - กม.49+700 ผลผลิต 4 แห่ง ปริมาณงาน 137 EACH. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเปลี่ยนโคมไฟโซเดียมกิ่งเดียว ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	EACH	107.000	6,831.82	731,004.74	1.3822	9,442.94	1,010,394.75
2	2. งานเปลี่ยนโคมไฟโซเดียมกิ่งคู่ ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	EACH	30.000	13,398.65	401,959.50	1.3822	18,519.61	555,588.42
รวมราคากลาง								1,565,983.17

SC
 (สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์
 (สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์
 (เนตรชนก ขวัญแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์
 เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)
 พ.อ.ชท.นครนายก


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ออครักษ์ - นครนายก ตอน 1
 ระหว่าง กม.44+100 - กม.45+950 , กม.46+300 - กม.47+450 , กม.47+700 - กม.47+925 , กม.49+200 - กม.49+700 ผลผลิต 4 แห่ง
 ปริมาณงาน 137 EACH. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 305
 ตอน ออครักษ์ - นครนายก ตอน 1 ระหว่าง กม.44+100 - กม.45+950,กม.46+300 - กม.47+450 ,กม.47+700 - กม.47+925,กม.49+200 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.49+700 ผลผลิต 4 แห่ง


1 งานเปลี่ยนโคมไฟโซเดียมกึ่งเดี่ยว ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์

โคมโซเดียม ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1.000 โคม @ 5,990.000	=	5,990.000 บาท
บาท		
ลูกเซอร์กิต 10 แอมป์ 1.000 อัน @ 100.320 บาท	=	100.320 บาท
ค่าติดตั้งดวงโคม + ขนกลับ ขท.นครนายก 1.000 ต้น @ 313.000 บาท	=	313.000 บาท
สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1	=	452.325 บาท
เส้น) 10.000 ม. @ 4,523.250 /100 บาท		
สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 mm ² (THW)	=	79.439 บาท
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์) 10.000		
ม. @ 794.390 /100 บาท		
ราคาค่าต้นทุนต่อต้น	=	6,935.084 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนปรับลดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 6,831.82	=	6,831.82 บาท/ต้น


 (สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สการวัฒน์ ชันกลีธรรม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (เนตรชนก ขวัญแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



 เห็นชอบ (สมนึก วังอมมิตร)
 ผอ.ขท.นครนายก


โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน อองครักษ์ - นครนายก ตอน 1
ระหว่าง กม.44+100 - กม.45+950 , กม.46+300 - กม.47+450 , กม.47+700 - กม.47+925 , กม.49+200 - กม.49+700 ผลผลิต 4 แห่ง
ปริมาณงาน 137 EACH. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 305
ตอน อองครักษ์ - นครนายก ตอน 1 ระหว่าง กม.44+100 - กม.45+950,กม.46+300 - กม.47+450 ,กม.47+700 - กม.47+925,กม.49+200 -
กม.49+700 ผลผลิต 4 แห่ง


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


2 งานเปลี่ยนโคมไฟโซเดียมกิ่งคู่ ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์

โคมโซเดียม ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 2.000 โคม @ 5,990.000	=	11,980.000 บาท
บาท		
ลูกเซอร์กิต 10 แอมป์ 2.000 อัน @ 100.320 บาท	=	200.640 บาท
ค่าติดตั้งดวงโคม + ขนกลับ ขท.นครนายก 1.000 ต้น @ 357.000 บาท	=	357.000 บาท
สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 2 เส้น) 20.000 ม. @ 4,523.250 /100 บาท	=	904.650 บาท
สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 mm ² (THW) (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์) 20.000 ม. @ 794.390 /100 บาท	=	158.878 บาท
ราคาค่าต้นทุนต่อต้น	=	13,601.168 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนปรับลดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 13,398.65	=	13,398.65 บาท/ต้น


(สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุตารัตน์ ชันนสิกรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เนตรชนก ชวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)
ผอ.ขท.นครนายก