

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุขงญอ - ไอร์ตากอ

ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+675 ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ยกยกระดับมาตรฐานชั้น (7/7) เป็นชั้น 1(7/12)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 34,885,553.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	7 หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	41 หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	2 หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

นายธวัชชัย เพนานนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานคณะกรรมการฯ
นายณพงษ์ อิศสรวงค์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
นางสาวนารีมาลย์ สกุศลดีเหาะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ไร่ตากอ
 ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+675 ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานชุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สามสิบล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	18,030.00	23.58	425,147.40	1.2680	29.90	31.40	-	31.25	563,437.50
2	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	15,450.00	3.81	58,864.50	1.2680	4.83	5.07	-	5.00	77,250.00
3	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบล้านสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	6,400.00	47.38	303,232.00	1.2680	60.08	63.08	-	63.00	403,200.00
4	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบล้านเก้าพันห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	52.12	2,606.00	1.2680	66.09	69.39	-	69.25	3,462.50
5	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบล้านเก้าพันห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	52.12	2,606.00	1.2680	66.09	69.39	-	69.25	3,462.50

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

 (นางสาววิรัชย์ เหนานนัท)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

 (นายณพงศธร อิศรางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

 (นางสาวนริมาลัย สุกฤดีเยาะ)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ

ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+675 ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
6	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,770.00	178.78	316,440.60	1.2680	226.69	-	238.02	238.00	421,260.00
7	2.4(2) งานวัสดุตัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,050.00	206.18	422,669.00	1.2680	261.44	-	274.51	274.00	561,700.00
8	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,050.00	207.78	425,949.00	1.2680	263.47	-	276.64	276.00	565,800.00
9	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	6,200.00	1,160.18	7,193,116.00	1.2680	1,471.11	-	1,544.67	1,544.00	9,572,800.00
10	3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	17,300.00	15.00	259,500.00	1.2680	19.02	-	19.97	19.75	341,675.00

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายณพศธร อีสรวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวกรีมภลย์ สกลดีเยาะ)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย แผนานนท์)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควนคูม 0100 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ
 ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+675 ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
11	4.1(1) งานลาดเอสพีคโพรท (PRIME COAT) (พื้นที่หินคลุก ใช้งาน) (เป็นเงิน...สี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	25,650.00	31.69	812,848.50	1.2680	40.18	42.19	-	42.00	1,077,300.00
12	4.1(2) งานลาดเอสพีคโพรท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	24,180.00	14.49	350,368.20	1.2680	18.37	19.29	-	19.25	465,465.00
13	4.4(1) งานปรับระดับด้วยเอสพีคคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สองพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	10.00	2,185.26	21,852.60	1.2680	2,770.91	2,909.46	-	2,909.00	29,090.00
14	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางเอสพีคคอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	24,180.00	265.76	6,426,076.80	1.2680	336.98	353.83	-	353.00	8,535,540.00
15	4.4(4) งานชั้นผิวทางเอสพีคคอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	23,660.00	262.34	6,206,964.40	1.2680	332.65	349.28	-	349.00	8,257,340.00

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายณพวงศธร อีสสรวงค์)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายธวัชชัย เนมานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวกรรณิภรณ์ สฤติไธยะ)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ
 ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+675 ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
16	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...ห้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	41.00	3,928.08	161,051.28	1.2680	4,980.81	-	5,229.85	5,229.00	214,389.00
17	5.3(6.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...หกพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	12.00	5,229.80	62,757.60	1.2680	6,631.39	-	6,962.96	6,962.00	83,544.00
18	6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สี่พันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	15.00	3,259.44	48,891.60	1.2680	4,132.97	-	4,339.62	4,339.00	65,085.00
19	6.3(5.2) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	21.00	3,696.84	77,633.64	1.2680	4,687.59	-	4,921.97	4,921.00	103,341.00
20	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	300.00	315.31	94,593.00	1.2680	399.81	-	419.80	419.00	125,700.00

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย เหนานนท์)

ลงชื่อ..... กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายณพธร อีสสรางค์)

ลงชื่อ..... กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนริมาลัย สกลดีเยาะ)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงสร้างทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ
ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+675 ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)				เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
21	6.3(14.2.2) กำแพงกันดินสำหรับคั่นทาง (RETAINING WALL TYPE IIB (FOR (เป็นเงิน...เก้าพันกร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	150.00	7,275.15	1,091,272.50	1.2680	9,224.89	-	9,686.13	9,686.00	1,452,900.00
22	6.6(2) งานปลูกหญ้าแถมเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	6,130.00	10.00	61,300.00	1.2680	12.68	-	13.31	13.25	81,222.50
23	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOPSOIL) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	613.00	126.00	77,238.00	1.2680	159.77	-	167.76	167.00	102,371.00
24	6.8(1) งานราวกันตราง W-BEAM ทน 3-2 มม. ชนิด 2 (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE II) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	56.00	1,483.50	83,076.00	1.2680	1,881.08	-	1,975.13	1,975.00	110,600.00
25	6.10(1) หลัคนำทาง (GUIDE POST) (เป็นเงิน...แปดร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	110.00	610.09	67,109.90	1.2680	773.59	-	812.27	812.00	89,320.00
26	6.10(2) หลักลิโลเมตร (KILOMETER STONE) (เป็นเงิน...สองพันแปดร้อยสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	2.00	2,105.82	4,211.64	1.2680	2,670.18	-	2,803.69	2,803.00	5,606.00

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง



(นายพงศธร อีสสระวงศ์)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง



(นายรัชชัย เนมนนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

ปวรมงคล

(นางสาวกัญญา สฤติเข้าะ)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควนชุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ฮอร์ตากอ

ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+675 ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)				เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
27	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) มิเทียม ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ (เป็นเงิน...สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	18.00	3,612.02	65,016.36	1.2680	4,580.04	3,570.00	3,748.50	67,464.00	
28	6.11(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...หกกร้อยห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	120.00	454.54	54,544.80	1.2680	576.36	-	605.18	72,600.00	
29	6.12(1.1) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF (เป็นเงิน...สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	15.00	34,379.05	515,685.75	1.2680	43,592.64	-	45,772.27	686,580.00	
30	6.12(1.5) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (เป็นเงิน...สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	-	-	-	-	-	-	248,450.00	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
 (นายวิชาชัย เชนานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
 (นายพงษ์ธร อีสระวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
 (นางสาวกริมาลัย สกุลดีเหี้ยะ)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควนคูม 0100 ตอน ดុងงูอ - ฮอร์ตากอ
 ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+675 ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)						
31	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	320.00	330.16	105,651.20	1.2680	399.00	-	418.95	418.00	133,760.00
32	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	820.00	330.16	270,731.20	1.2680	399.00	-	418.95	418.00	342,760.00
33	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	15,831.58	15,831.58	1.2680	20,074.44	-	21,078.16	21,078.00	21,078.00
				รวมค่างานต้นทุน			26,084,837.05			รวมราคากลาง	34,885,553.00

เห็นชอบ

(เงินสกลิปีสถานแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)




ลงชื่อ..... (นายรัชชัย เบนานนท์)



ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง (นายจอมปวีร์ จันทรศิริยู)

พล.ท.ล.๑๘ ลงชื่อ.....



ลงชื่อ..... กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายณพงษ์ธร อีสสรวงค์)

กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวกัมภาลี สกฤดีเยาะ)