

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3447 ตอน คลองเวฬุ - นาวง ระหว่าง กม.8+100 - กม.9+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. งานจ้างเหมาทำงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3447 ตอน คลองเวฬุ-นาวง ระหว่าง กม.8+100 - กม.9+400 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตราด / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,998,991.44 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นิรุจน์ มลิทินจินดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม)
 - 7.2 ปางจรรย์ อาชีวะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.3 กกกฤต ปิยสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด

เห็นชอบ

วิ.๑๓ -

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

เห็นชอบ


(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)
ผอ.ขท.ตราด

กกกฤต ปิยสวัสดิ์

05 เมษายน 2567 13:46:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภคราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานที่พื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3447 ตอน คลองเวฬุ - บวาง ระหว่าง กม.8+100 - กม.9+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	8,000.000	18.13	145,040.00	1.3195	23.92	191,380.28
2	2. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 1.00 M.	เมตร	135.000	114.72	15,487.20	1.3195	151.37	20,435.36
3	3. SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. DEEP	ตร.ม.	8,000.000	14.84	118,720.00	1.3195	19.58	156,651.04
4	4. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,600.000	1.77	6,372.00	1.3195	2.33	8,407.85
5	5. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	50.000	40.55	2,027.50	1.3195	53.50	2,675.28
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	320.000	287.98	92,153.60	1.3195	379.98	121,596.67
7	7. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	760.000	369.97	281,177.20	1.3195	488.17	371,013.31
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,500.000	369.97	554,955.00	1.3195	488.17	732,263.12
9	9. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	1,690.000	959.11	1,620,895.90	1.3195	1,265.54	2,138,772.14
10	10. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม.	590.000	421.78	248,850.20	1.3195	556.53	328,357.83

กนกฤต ปิยสวัสดิ์

05 เมษายน 2567 13:46:26

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเข้ามาทำงานในพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3447 ตอน คลองเวฬุ - บาง ระหว่าง กม.8+100 - กม.9+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidging)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจรด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	6,200,000	77.82	482,484.00	1.3195	102.68	636,637.63
12	12. PRIME COAT	ตร.ม.	15,100,000	28.18	425,518.00	1.3195	37.18	561,471.00
13	13. TACK COAT	ตร.ม.	15,100,000	14.08	212,608.00	1.3195	18.57	280,536.25
14	14. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	ตร.ม.	15,100,000	238.34	3,598,934.00	1.3195	314.48	4,748,793.41
15	15. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	ตร.ม.	15,100,000	236.25	3,567,375.00	1.3195	311.73	4,707,151.31
16	16. NEW PRECAST CONCRETE BOX CULVERTS AT STA. 9+033 SIZE 2-(1.50 X 1.50) M.	ม.	23,000	59,121.34	1,359,790.82	1.2356	73,050.32	1,680,157.53
17	17. NEW PRECAST CONCRETE BOX CULVERTS AT STA. 9+152 SIZE 2-(1.50 X 1.50) M.	ม.	22,000	59,239.44	1,303,267.68	1.2356	73,196.25	1,610,317.54
18	18. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	50,000	3,572.82	178,641.00	1.3195	4,714.33	235,716.79
19	19. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(1.50 x 1.50) M. (ONE SIDE)	แห่ง	4,000	28,291.58	113,166.32	1.2356	34,957.07	139,828.30

กนกฤต บิยสวัสดิ์

05 เมษายน 2567 13:46:26

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานพื้นปูนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3447 ตอน คลองแห - นาวาง ระหว่าง กม.8+100 - กม.9+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	3,600,000	238.98	860,328.00	1.3195	315.33	1,135,202.79
21	21. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	520,000	258.77	134,560.40	1.3195	341.44	177,552.44
22	22. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1,000	10,665.84	10,665.84	1.3195	14,073.57	14,073.57
รวมราคากลาง								19,998,991.44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างงานช่างเหมืองหินพื้นที่ทุ่งหลวง ทางหลวงหมายเลข 3447 ตอน คลองเวฬุ - นากง ระหว่าง กม.8+100 - กม.9+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง


(ชिरุตต์ มิถิมถิมตา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗๖๖๖
(ปางรีย์ อาชีวะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ปกกฤต ปิยสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ
วิ.๑๒-
(นายธิตี เศรษฐมานพ)
ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๕


(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)
ผอ.ทลตราด