

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 งานจ้างเหมาค่าแรง งาน NEW R.C.BOX CULVERTS STA.55+900.000
 ขนาด 2 - (2.10x2.10) x 28.00 M. SKEW 0 องศา
 จำนวน 1 รายการ
 ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200
 วงเงินงบประมาณ 130,606.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 รวมระยะทาง 1.700 กม.
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งาน NEW R.C.BOX CULVERTS STA.55+900.000 ขนาด 2 - (2.10x2.10) x 28.00 M. SKEW 0 องศา	14.00	เมตร	9,329.00	130,606.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,606.00
 (หนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

 (นายคมกริช นื่องการ)

(ลงนาม).....กรรมการ

 (นายชาคร อินดาวงศ์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

 (นายสุรพรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

130,606.00 บาท

(ลงนาม).....


(นายกิตติ์ชนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

๓๐ / พ.ค. / ๕๗

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน NEW R.C.BOX CULVERTS STA.55+900.000 งบประมาณ 2567

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
1	งาน NEW R.C.BOX CULVERTS STA.55+900.000							
	คิดจากกำแพงยาว 10 เมตร							
	ขุดดิน	29.400	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	1,646.40	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	10.788	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	4,595.68	
	คอนกรีต CLASS D	55.960	ลบ.ม.	579.00	579.00	579.00	32,400.84	
	ไม้แบบ (3)	263.940	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	36,687.66	
	เหล็กเสริม RB 6-9 มม.	201.000	กก.	4.40	4.40	4.40	884.40	
	เหล็กเสริม DB 12 - 16 มม.	3274.000	กก.	3.60	3.60	3.60	11,786.40	
	นั่งร้าน	46.000	กก.	115.00	121.00	115.00	5,290.00	
	รวมค่างาน						93,291.38	

ค่างาน	=	93,291.38	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	93,291.38 / 10	=	9,329.13 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	9,329.13	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน F =	1.2545	=	11,703.39 บาท/เมตร
ค่างานตามแผน	=	9,329.00	บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>9,329.00</u>	บาท/เมตร

Handwritten signatures and initials in blue ink.