

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+178 - กม.45+912 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+178 - กม.45+912

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 7,600,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **24 มิ.ย. 2567** เป็นเงิน ..... 7,566,609.07 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขวลิต ชาติสงวน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

7.2 บุญรักษา สุพรรณกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 อีรวัฒน์ คันธรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.4 สุรศักดิ์ ภู่อำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สุรศักดิ์ ภู่อำ

24 มิถุนายน 2567 13:42:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+178 - กม.45+912

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	ลบ.ม.	165.000	760.50	125,482.50	1.3772	1,047.36	172,814.49
2	2. TACK COAT ✓	ตร.ม.	17,100.000	12.87	220,077.00	1.3772	17.72	303,090.04
3	3. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE ✓	ตัน	150.000	2,174.48	326,172.00	1.3772	2,994.69	449,204.07
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT) ✓	ตร.ม.	17,100.000	261.04	4,463,784.00	1.3772	359.50	6,147,523.32
5	5. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT ✓	ตร.ม.	790.000	289.70	228,863.00	1.3772	398.97	315,190.12
6	6. THERMOPLASTIC WHITE PAINT ✓	ตร.ม.	330.000	289.70	95,601.00	1.3772	398.97	131,661.69
7	7. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง ✓	L.S	1.000	34,218.23	34,218.23	1.3772	47,125.34	47,125.34
							รวมราคากลาง	7,566,609.07

สุรศักดิ์ ภู่งาม

24 มิถุนายน 2567 13:42:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+178 - กม.45+912

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง



สุรศักดิ์ ภูษา

24 มิถุนายน 2567 13:42:05

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+178 - กม.45+912  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

( ขวลิขิต ชาติสงวน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( บุญรักษา สุพรรณกลาง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อธิวัฒน์ คันธรินทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุรศักดิ์ ภู่อำ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายแสงทอง พาแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย  
24 มิ.ย. 2567

สุรศักดิ์ ภู่อำ

24 มิถุนายน 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงคว ระหว่าง กม.45+178 - กม.45+912 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อ หน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
0.1	1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	165.000	760.50	125,482.50	1.3772	1,047.36	172,814.49
0.2	2	TACK COAT	ตร.ม.	17,100.000	12.87	220,077.00	1.3772	17.72	303,090.04
0.3	3	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	150.000	2,174.48	326,172.00	1.3772	2,994.69	449,204.07
0.4	4	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	17,100.000	261.04	4,463,784.00	1.3772	359.50	6,147,523.32
0.5	5	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	790.000	289.70	228,863.00	1.3772	398.97	315,190.12
0.6	6	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	330.000	289.70	95,601.00	1.3772	398.97	131,661.69
0.7	7	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	L.S	1.000	34,218.23	34,218.23	1.3772	47,125.34	47,125.34
								TOTAL	7,566,609.07