

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- 1. ชื่อโครงการ  
งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ
- 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
- 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....483,241.96.....บาท
- 4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานCEMENT MIXED BINDER POLYMERS PAINTING  
.....
- 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 2 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน..... 483,241.96 บาท
- 6. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
  - 7.2 นายพัฒนา โกพล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)
  - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แขวง - รหัส : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 337  
โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉกั 21422  
อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ  
สายทาง - หมายเลข : แพรกหนามแดง - วังมะนาว 35  
กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.80+826 - กม.83+300 2.074

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 483,241.96 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 483,241.96 บาท

ลงชื่อ .....  
(นายโกวิท รัตมิตต์)  
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๗





## รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

## 1 CEMENT MIXED BINDER POLYMERS PAINTING

ปริมาณหาปริมาณทั้งโครงการ 5,774.88 ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ 70.00 ตร.ม. (งานจ้างเหมา)

## ค่าวัสดุ

สารโพลีเมอร์ (VEGA - BOND) = 24.000 กก. @ 114.60 บาท = 2,750.40 บาท  
(รวมสารเคมีเทาหรือเคมีขาว)

รวม = 2,750.40 บาท

## ค่าแรงงาน

ค่าทำความสะอาดผิวเดิม = 70.00 ตร.ม. @ 1.38 บาท = 96.60 บาท

ค่าแรงทาสี 2 ครั้ง = 70.00 ตร.ม. @ 20.67 บาท = 1,446.90 บาท

รวม = 1,543.50 บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรง = 2,750.40 + 1,543.50 = 4,293.90 บาท

ค่าแรงต่อหน่วย = 4,293.90 + 70.00 = 61.34 บาท/ตร.ม.

## หมายเหตุ ค่าทำความสะอาดผิวเดิม

ค่าแรงงาน 1 คน = 400.00 บาท/วัน ทำงานได้ = 400.00 ตร.ม./วัน

ดังนั้นค่าแรง = 400.00 / 400.00 = 1.00 บาท/ตร.ม.

ค่าอุปกรณ์ 250 บาท = ทำได้ = 400.00 ตร.ม.

คิดเป็น = 250.00 / 400.00 = 0.63 บาท/ตร.ม.

รวมค่าทำความสะอาด = 1.63 บาท