

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

แบบเลขที่ : แบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กรมทางหลวง

ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 16 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

ที่	รายการ	ต้นทุน (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน) บาทต่อหน่วย	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร					
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	21,763,550.50	1.2052	26,228,797.68	26,228,797.68	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	22,212,789.53	1.2052	26,770,207.49	26,770,207.49	
	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำรอบอาคาร	4,178,072.08	1.2052	5,035,290.88	5,035,290.88	
	หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง	5,483,373.57	1.2052	6,608,402.24	6,608,402.24	
	หมวดงานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม	248,665.60	1.2052	299,684.54	299,684.54	
	หมวดงานระบบลิฟต์	3,100,000.00	1.2052	3,736,029.78	3,736,029.78	
	หมวดงานอื่นๆ	1,104,470.00	1.2052	1,331,075.10	1,331,075.10	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%					
	เงินประกันผลงานหัก 10%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	70,009,487.71	
				ปรับยอด	9,487.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ		(เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)		70,000,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							21,763,550.50	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							22,212,789.53	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำรอบอาคาร							4,178,072.08	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง							5,483,373.57	
5	หมวดงานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม							248,665.60	
6	หมวดงานระบบลิฟต์							3,100,000.00	
7	หมวดงานอื่นๆ							1,104,470.00	
รวมค่างานต้นทุน					-		-	58,090,921.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครัว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานรื้อถอนอาคารเดิม	1.00	LS.	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมกลับ	571.34	ลบ.ม.	-	-	99.00	56,562.66	56,562.66	
1.3	งานขุดดินโครงสร้างอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	งานดินถม	514.05	ลบ.ม.	400.19	205,717.67	99.00	50,890.95	256,608.62	
1.5	งานทรายบดอัดแน่น	26.00	ลบ.ม.	490.96	12,764.96	91.00	2,366.00	15,130.96	
1.6	งานเสาเข็มเจาะ								
1.6.1	เสาเข็มเจาะ Dia.0.5 m รับน้ำหนักปลอดภัย 35 Tons /ต้น	170.00	m	ต้น	27,500.00	4,675,000.00	-	-	4,675,000.00
1.6.2	เสาเข็มเจาะ Dia.0.6 m รับน้ำหนักปลอดภัย 60 Tons /ต้น	8.00	m	ต้น	43,000.00	344,000.00	-	-	344,000.00
1.6.3	เสาเข็ม (บ่อตักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ)	78.00	m	ต้น	602.00	46,956.00	126.00	9,828.00	56,784.00
1.6.4	งานตัดเข็ม	178.00	m	ต้น	-	-	350.00	62,300.00	62,300.00
1.6.5	งานเจาะสำรวจดิน (Soil Boring Test)	2.00	m	จุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
1.6.6	งานทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC LOAD TEST	3.00	m	ต้น	28,500.00	85,500.00	-	-	85,500.00
1.6.7	งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม(Seismic Test)	178.00	m	ต้น	300.00	53,400.00	-	-	53,400.00
1.7	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (50% อาคาร 5 ชั้น)								
1.7.1	แบบหล่อคอนกรีต	4,575.00	ลบ.ฟ.	ลบ.ฟ.	439.84	2,012,268.00	-	-	2,012,268.00
1.7.2	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	9,550.00	ตร.ม.	ตร.ม.	-	-	133.00	1,270,150.00	1,270,150.00
1.7.3	ไม้คร่าวสำหรับยึดแบบ	1,582.00	ลบ.ฟ.	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-
1.7.4	ไม้ค้ำยันแบบ เสา คาน 6"x6 ม.	3,972.00	m	ต้น	230.00	913,560.00	-	-	913,560.00
1.7.5	ไม้ค้ำยันแบบพื้น 4"x4 ม.	1,952.00	m	ต้น	65.00	126,880.00	-	-	126,880.00
1.7.6	ตะปู	1,782.00	กก.	กก.	-	-	-	-	-
1.8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.8.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	9,870.00	กก.	กก.	22.70	224,049.00	4.10	40,467.00	264,516.00
1.8.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	52,245.00	กก.	กก.	21.95	1,146,777.75	4.10	214,204.50	1,360,982.25
1.8.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	10,570.00	กก.	กก.	22.35	236,239.50	3.30	34,881.00	271,120.50
1.8.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	35,768.00	กก.	กก.	22.35	799,414.80	3.30	118,034.40	917,449.20
1.8.5	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-20 มม.	63,589.00	กก.	กก.	22.35	1,421,214.15	2.90	184,408.10	1,605,622.25
1.8.6	ลวดผูกเหล็ก	4,692.00	กก.	กก.	25.83	121,194.36	-	-	121,194.36
1.8.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	3,275.00	ตร.ม.	ตร.ม.	33.00	108,075.00	5.00	16,375.00	124,450.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครัว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	1.9 งานโครงสร้างเหล็ก									
1.9.1	เหล็กตัว C 150x50X20X3.2 mm. (6.76 kg/m.)	3,205.05	กก.	24.92	79,869.87	14.00	44,870.72	124,740.59		
1.9.2	เหล็กตัว C 100x50X20X2.3 mm (4.06 kg/m.)	2,536.69	กก.	24.08	61,083.45	14.00	35,513.63	96,597.08		
1.9.3	เหล็ก I BEAM 200x100X7.00 (26.00 kg/m.)	7,837.44	กก.	36.10	282,931.58	14.00	109,724.16	392,655.74		
1.9.4	PLATE 200 x 150 x 12 mm. พร้อมเจาะรู 4 รู	204.00	กก.	25.65	5,232.60	12.00	2,448.00	7,680.60		
1.9.5	PLATE 200 x 200 x 12 mm.	40.00	กก.	25.65	1,026.00	12.00	480.00	1,506.00		
1.9.6	PLATE 100 x 75 x 9 mm.	168.00	กก.	25.65	4,309.20	12.00	2,016.00	6,325.20		
1.9.7	M16x200mm. BOLT,NUT	432.00	กก.	88.27	38,132.64	-	-	38,132.64		
1.9.8	Washer M16	864.00	กก.	3.82	3,300.48	-	-	3,300.48		
1.9.9	งานทาสีกันสนิม	826.22	ลบ.ม.	38.20	31,561.60	35.00	28,917.70	60,479.30		
1.9.10	งานทาสีน้ำมัน อย่างน้อย 2 รอบ	826.22	กก.	46.53	38,444.02	38.00	31,396.36	69,840.38		
	1.10 งานคอนกรีต									
1.10.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.) ค.5 ทรงกระบอก	500.00	ลบ.ม.	1,729.20	864,600.00	498.00	249,000.00	1,113,600.00		
1.10.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc.) ค.5 ทรงกระบอก	835.00	ลบ.ม.	1,729.20	1,443,882.00	498.00	415,830.00	1,859,712.00		
1.10.3	งานคอนกรีตหยาบ	11.24	ลบ.ม.	1,526.28	17,158.44	306.00	3,440.05	20,598.49		
1.10.4	แผ่นพื้นสำเร็จ สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก/ตร.ม	3,151.60	ตร.ม	425.10	1,339,745.16	25.00	78,790.00	1,418,535.16		
	1.11งานโครงสร้างปล่องลิฟท์									
1.11.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.) ค.5 ทรงกระบอก	91.50	ตร.ม.	1,729.20	158,228.72	498.00	45,568.99	203,797.71		
1.11.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	1,154.49	กก.	22.70	26,206.98	4.10	4,733.42	30,940.40		
1.11.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	4,887.27	กก.	22.35	109,230.44	3.30	16,127.98	125,358.42		
1.11.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-20 มม.	4,985.66	กก.	22.35	111,429.50	2.90	14,458.41	125,887.91		
1.11.5	ลวดผูกเหล็ก	276.00	กก.	25.83	7,129.08	-	-	7,129.08		
1.11.6	แบบหล่อคอนกรีต	903.00	ตร.ม.	439.84	397,175.52	133.00	120,099.00	517,274.52		
1.11.6	ไม้ค้ำยันแบบ	1,354.50	ลบ.ฟ.	440.00	595,980.00	-	-	595,980.00		
รวมค่างานต้นทุน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง						18,199,668.47		3,563,882.03	21,763,550.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	2.1.1 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.ตราช้าง สีซีเมนต์	1174.00	ตร.ม	129.41	151,927.34	45.00	52,830.00	204,757.34	
	2.1.2 ผนังทับด้วย CERAMIC SOLAR REFLECTIVE COATING (สีซีวออ่อน) ของ FLEX COOL ,EASY KOOL , MAX KOOL ,หรือเทียบเท่า	1174.00	ตร.ม	74.67	87,658.67	25.00	29,350.00	117,008.67	
	2.1.3 เชิงชาย หน้า 8" หนา 2.0 มม. พร้อมทาสี	154.00	ม.	55.50	8,547.00	73.00	11,242.00	19,789.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	2.2.1 C1 เพดานชั้นล่าง, ชั้น 2-4 เป็นท้องพื้นสำเร็จ ยานวร่องแต่งสีผิวให้เรียบ ร้อย ทาสีน้ำอะคิลิค 100 % ของ TOA CLASSIC , ICI TENTALITE , CAPTAIN TOPSHIED หรือเทียบเท่า	2776.00	ตร.ม	55.64	154,456.64	60.00	166,560.00	321,016.64	
	2.2.2 C2 ท้องพื้น ค.ส.ล. ฉาบเรียบแต่งผิวให้เรียบ ทาสีน้ำอะคิลิค 100 % ของ TOA CLASSIC , ICI TENTALITE , CAPTAIN TOPSHIED หรือเทียบเท่า	1951.49	ตร.ม.	125.58	245,067.86	154.00	300,529.15	545,597.01	
	2.2.3 C3 ฝ้าเพดาน CELUKA FOAM SHEET หนา 6 มม. ของไทยพลาสติก , เซลลูล่า , U PVC SHEET 'หรือเทียบเท่า โครงคร่าวอลูมิเนียม T BAR @ 0.60 x 0.60 ม. ทาสีน้ำอะคิลิค 100 %	360.00	ตร.ม.	321.08	115,588.80	135.00	48,600.00	164,188.80	
	2.2.4 C4 ฝ้าเพดาน CELUKA FOAM SHEET หนา 6 มม. ของไทยพลาสติก , เซลลูล่า , U PVC SHEET หรือเทียบเท่า ด้านบนฝ้าปูด้วยแผ่นอลูมิเนียม กันความร้อนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.20 ม.	560.00	ตร.ม.	500.91	280,509.60	135.00	75,600.00	356,109.60	
	2.2.5 C5 ชายคา CLADDING PROFILE ระบบของ INTERLOCKING ไทยปลา สวิต , CELUKA , U PVC หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า Hanger LG 1" x 1"x 1 มม. คร่าว Steel LG 1" x 1"x 1 มม. X 0.80 ม.	1050.00	ตร.ม.	766.60	804,930.00	75.00	78,750.00	883,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานก่อ								
2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.075 x 0.40 x 0.60 ม.	7165.86	ตร.ม	209.63	1,502,179.23	56.00	401,288.16	1,903,467.39	
2.3.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.40 x 0.60 ม.	962.00	ตร.ม	556.50	535,353.00	78.00	75,036.00	610,389.00	
2.3.3	งานฉาบปูนผิวเรียบ (ภายใน)	13897.66	ตร.ม	70.41	978,534.24	82.00	1,139,608.12	2,118,142.36	
2.3.4	งานฉาบปูนผิวเรียบ (ภายนอก)	3300.00	ตร.ม	70.41	232,353.00	95.00	313,500.00	545,853.00	
2.3.5	เสาเอ็นและคานทับหลัง 75 mm.	5914.08	ม.	187.43	1,108,476.01	44.00	260,219.52	1,368,695.53	
2.4	งานวัสดุปิดผิว (ผนัง)								
2.4.1	P1 ผนังฉาบปูนเรียบทาสีน้ำมันอะคริลิก 100 % โดยสีรองพื้นท่อน้อย 2 ครั้ง (สีระบุภายหลัง) (ภายใน)"	13897.66	ตร.ม	66.42	923,082.58	28.00	389,134.48	1,312,217.06	
2.4.2	P2 ผนังกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8" สีเรียบ สูงจรดฝ้า เพดาน ยานาวสี เดียวกันกับกระเบื้อง	1376.00	ตร.ม	213.07	293,184.32	158.00	217,408.00	510,592.32	
2.4.3	P3 ผนังทาสี TOA หรือ เทียบเท่า (ภายนอก)	3413.40	ตร.ม	66.42	226,718.03	34.00	116,055.60	342,773.63	
2.4.4	P4 ผนังเหมือน P3 ทำร่องกว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. (ดูในแบบ)	1349.40	ตร.ม	66.42	89,627.15	37.00	49,927.80	139,554.95	
2.4.5	P5 ผนังงานเคลือบสีอะคริลิกชนิด C ติดตาย หนา 0.60 มม. เกล็ดระบาย อากาศ 14 แผ่น/เมตร เอียง 25°พร้อมตาข่ายกันนก	656.00	ตร.ม	1,655.00	1,085,680.00	-	-	1,085,680.00	
2.4.6	P6 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 11 มม. กรู 2 ด้าน ฉาบเรียบ ทาสีพลาสติก โครโคร้วเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 มม.	140.00	ตร.ม	474.41	66,417.40	100.00	14,000.00	80,417.40	
2.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
2.5.1	F1 พื้น ค.ส.ล. ผนังทาสีขัดมัน	196.00	ตร.ม	111.33	21,820.68	87.00	17,052.00	38,872.68	
	บัวเชิงผนังขัดมันสูง 4"	210.00	ม.	-	-	40.00	8,400.00	8,400.00	
	ส่วนบัวจรดพื้น ทำโค้งกาบหินกล้วยกว้าง 1" ผนังขัดมัน (คิ้ว PVC ปิด ขอบพื้นกระเบื้องรอบห้อง)	210.00	ม.	-	-	50.00	10,500.00	10,500.00	
2.5.2	F2 พื้น ค.ส.ล. ผนังกระเบื้องยาง P.V.C . FLOOR TILE ขนาด 12"x12" หนา 2.50 มม.แบบ HIGH PRESSURE IMPACT ไม่ผสมใยหิน โดยการปู ขอบรอบพื้นห้อง 1 สี่ , ภายในขอบอีก 1 สี่ พร้อมบัวเชิงผนังเดียวกันกับ พื้น (สีระบุภายหลัง)	2830.00	ตร.ม	418.43	1,184,156.90	50.00	141,500.00	1,325,656.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5.3	F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ 8"x8" เกรด A สีเรียบผลิตภัณฑ์ ของ COTTO , SOSUCO , UMI หรือเทียบเท่า ยานวนสีเดียวกันกับกระเบื้อง	350.00	ตร.ม	307.44	107,604.00	158.00	55,300.00	162,904.00	
2.5.4	F4 พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12" เกรด A สีเรียบผลิตภัณฑ์ ของ COTTO , SOSUCO , UMI หรือเทียบเท่า ยานวนสีเดียวกันกับกระเบื้อง	350.00	ตร.ม	356.82	124,887.00	158.00	55,300.00	180,187.00	
	บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ 4"x8 " สีเดียวกันกับพื้น ผลิตภัณฑ์ ของ COTTO , SOSUCO , UMI หรือเทียบเท่า ยานวนสีเดียวกันกับกระเบื้อง	750.00	ม.	70.00	52,500.00	50.00	37,500.00	90,000.00	
2.5.5	F5 ทางเดิน ค.ส.ล. พื้นบันไดหินอ่อนขัดสำเร็จรูป พร้อมเคลือบด้วยน้ำยาขัดหินอ่อน ผลิตภัณฑ์ ของ บี.เค.เค เทอร์ริสซ่า , CPAC , MARBLEX หรือเทียบเท่า ขนาด 0.30x0.30 หนา 25 มม.	1422.12	ตร.ม	684.00	972,730.08	192.00	273,047.04	1,245,777.12	
	บัวผนังแผ่นหินขัดอ่อนสำเร็จรูป ขัดแต่งปรับระดับให้เรียบร้อย พร้อมเคลือบด้วยน้ำยาขัดหินอ่อน ขนาด 0.10x0.30 หนา 25 มม.	770.00	ม.	90.00	69,300.00	55.00	42,350.00	111,650.00	
	จุ่มบันไดอลูมิเนียมสอดด้วยเส้นยาง PVC กันลื่น กว้าง 2"	381.20	ม.	249.47	95,097.96	74.84	28,529.39	123,627.35	
2.5.6	F6 ทางเดินเท้าปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หนา 3.2 ซม. ผิวพ่นของ บี.เค.เค เทอร์ริสซ่า , CPAC , MARBLEX หรือเทียบเท่า	1678.00	ตร.ม	167.14	280,460.92	55.00	92,290.00	372,750.92	
2.5.7	F7 ผนังขัดหยาบ	238.98	ตร.ม	-	-	30.00	7,169.40	7,169.40	
	ซีตร่องลายก้างปลา	27.68	ตร.ม	-	-	40.00	1,107.20	1,107.20	
2.5.8	บัว บัวหน้าต่าง W2 เซาะร่องกันน้ำ กว้าง 1 ซม. (0.10x0.10 ยาว 2.00 ม.)	40.00	ท่อน	305.00	12,200.00	120.00	4,800.00	17,000.00	
	บัวช่องบายลม ผนัง 6 เซาะร่องกันน้ำ กว้าง 1 ซม.	32.00	ม.	291.66	9,333.12	10.00	320.00	9,653.12	
2.5.9	F8 พื้น Water Proof System	429.40	ตร.ม	890.00	382,166.00	200.00	85,880.00	468,046.00	
2.6	งานประตู หน้าต่าง	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
2.6.1	D1 ประตูไม้อัดยาง วงกบไม้เต็ง ทาสีน้ำมันด้าน (แบบใช้ภายนอก)	100.00	ชุด	2,909.93	290,993.00	579.00	57,900.00	348,893.00	
2.6.2	D2 ประตูไม้อัดยาง วงกบอลูมิเนียม ทาสีน้ำมันด้าน (แบบใช้ภายใน)	140.00	ชุด	3,301.41	462,197.40	657.30	92,022.00	554,219.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครัว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6.3	D3 ประตู PVC พร้อมวงกบ ด้านล่างมีช่องระบายอากาศ (สีเทาอ่อน)	100.00	ชุด	4,322.64	432,264.00	460.00	46,000.00	478,264.00	
2.6.4	D4 ประตูไม้อัดยาง เจาะใส่ช่องกระจกติดตาย หนา 6 มม. วงกบไม้ตั้ง ทาสีน้ำมันด้าน (แบบใช้ภายนอก)	2.00	ชุด	5,050.70	10,101.40	1,434.60	2,869.20	12,970.60	
2.6.5	D5 ประตูเหล็กกันไฟ พร้อมวงกบเหล็ก หนา 1.60 มม.	20.00	ชุด	22,287.19	445,743.80	1,079.00	21,580.00	467,323.80	
2.6.6	D6 ประตูเคลือบอะลูมิเนียม	4.00	ชุด	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
2.6.7	W1 หน้าต่างบานเกล็ดกระจก 4" แบบมือหมุน วงกบไม้ตั้ง ทาสีน้ำมันด้าน (กระจกใส หนา 5 มม.)	100.00	ชุด	1,251.00	125,100.00	105.00	10,500.00	135,600.00	
2.6.8	W2 หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเกล็ดกระจก 4" แบบมือหมุน (กระจกลายผ้า หนา 6 มม.)	116.00	ชุด	2,500.00	290,000.00	-	-	290,000.00	
2.6.9	W3 หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเกล็ดกระจก 4" แบบมือหมุน พร้อมบานติด ตาย (กระจกใส หนา 5 มม.)	40.00	ชุด	4,822.82	192,912.80	859.70	34,388.00	227,300.80	
2.6.10	W4 หน้าต่างอะลูมิเนียมช่องแสงติดตาย (กระจก 6 มิล เทมเปอร์)	6.00	ชุด	3,750.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
2.6.11	W5 หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเกล็ดกระจก 4" แบบมือหมุน (กระจกลายผ้า หนา 6 มม.)	100.00	ชุด	4,263.17	426,317.00	493.50	49,350.00	475,667.00	
2.6.12	W6 หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเกล็ดติดตาย รูปตัว Z หนา 1.20 มม. (ตัว เกล็ดสูงไม่น้อยกว่า 75 มม.)	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	GLASS BOX (6ก้อนต่อหนึ่งชุด)	100.00	ชุด	476.64	47,664.00	51.98	5,198.00	52,862.00	
	ประตูช่อง SERVICE เหล็ก	10.00	ชุด	530.00	5,300.00	-	-	5,300.00	
2.7 งานบันได									
2.7.1	ราวบันได สเตนเลส ราวจับ ขนาด Dia 2" ตัวยึด Dia 1" เกรด 304 หนา 1.2 มม.	570.00	ม.	547.71	312,194.70	-	-	312,194.70	
2.7.2	ราวบันไดเหล็ก ราวจับ ขนาด Dia 2" หนา 2.3 ม. ตัวยึด Dia 1" หนา 2.3 มม. ทาสีน้ำมัน (บันไดหนีไฟ)	72.00	ม.	409.00	29,448.00	123.00	8,856.00	38,304.00	
2.7.3	ราวบันไดลิงเหล็ก ราวจับ ขนาด Dia 2" หนา 2.3 ม. ทาสีน้ำมัน	7.00	ม.	295.00	2,065.00	89.00	623.00	2,688.00	
2.7.4	ฝ้าปิดบันไดลิงเหล็ก พร้อมบาพับและที่ล็อกกุญแจ	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	600.00	1,200.00	5,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานราวทางลาด								
2.7.5	สแตนเลส ราวจับ ขนาด Dia 2" เกรด 304 ทน 1.2 มม.	96.00	ม.	230.32	22,110.72	85.00	8,160.00	30,270.72	
2.7.6	สแตนเลส ราวจับ ขนาด Dia 1" เกรด 304 ทน 1.2 มม.	292.00	ม.	85.01	24,822.92	31.00	9,052.00	33,874.92	
2.7.7	เสาราวทางลาด สแตนเลส FB 8x50 มม.	44.00	ม.	298.46	13,132.24	110.00	4,840.00	17,972.24	
2.7.8	สแตนเลส 3"x3" ทน 3/8"	56.00	แผ่น	150.66	8,436.96	56.00	3,136.00	11,572.96	
	2.8 สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
2.8.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	100.00	ชิ้น	4,745.00	474,500.00	450.00	45,000.00	519,500.00	
	สายฉีดชำระ สแตนเลสครบชุด	100.00	ชุด	368.00	36,800.00	35.00	3,500.00	40,300.00	
	สายน้ำดี สแตนเลส	100.00	ชิ้น	172.50	17,250.00	-	-	17,250.00	
	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เซรามิค (สต๊อปวาล์ว) 1 ทาง 1/2" รุ่น CT179N(HM) รุ่น A-4401 รุ่น K-45529X-CP	100.00	ชิ้น	313.00	31,300.00	35.00	3,500.00	34,800.00	
2.8.2	อ่างล้างหน้าเซรามิค ชนิดแขวนผนัง	100.00	ชิ้น	946.00	94,600.00	450.00	45,000.00	139,600.00	
	ก๊อกอ่างล้างหน้าของ เดียว FFAST601-1T1500BT0 CT167D(HM) HO29-50 หรือเทียบเท่า	100.00	ชิ้น	868.00	86,800.00	-	-	86,800.00	
	สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น	100.00	ชิ้น	315.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก สแตนเลส	100.00	ชิ้น	645.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	สายน้ำดี สแตนเลส	100.00	ชิ้น	172.50	17,250.00	-	-	17,250.00	
	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เซรามิค (สต๊อปวาล์ว) 1 ทาง 1/2" รุ่น CT179N(HM) รุ่น A-4401 รุ่น K-45529X-CP	100.00	ชิ้น	313.00	31,300.00	35.00	3,500.00	34,800.00	
2.8.3	ราวพาดผ้าเช็ดตัว K-2801-52-N3 CT0286(HM) FAUCET KB-11-611-50 หรือเทียบเท่า	100.00	ชิ้น	933.00	93,300.00	70.00	7,000.00	100,300.00	
2.8.4	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ K-2801-43-N, CT0273(HM),KB-42-332-ST หรือเทียบเท่า	100.00	ชิ้น	710.00	71,000.00	70.00	7,000.00	78,000.00	
2.8.5	ที่ใส่สบู่ TF 9000 ,C805 ,K-17052X-WK หรือเทียบเท่า สีขาว	100.00	ชิ้น	403.00	40,300.00	70.00	7,000.00	47,300.00	
2.8.6	ชั้นวางของเหนืออ่างล้างหน้า K-2801-51-N CT0221(HM) PM045(HM)	100.00	ชิ้น	927.00	92,700.00	80.00	8,000.00	100,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8.7	ฝักบัวอาบน้ำของ รุ่น A-6044-HS รุ่น 3Fn Z90(HM) S-07-213-50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หรือเทียบเท่า	100.00	ชิ้น	1,250.00	125,000.00	70.00	7,000.00	132,000.00	
	ก๊อกฝักบัว วาล์วเปิด-ปิด น้ำ CT1161A รุ่น KF-58-870-50 รุ่น A-TJ66-10 หรือเทียบเท่า	100.00	ชิ้น	946.00	94,600.00	-	-	94,600.00	
2.8.8	กระจกเงาเงียรขอบมน ขนาด 60x80 ซม. มุม 5 ซม. ตามแบบ	100.00	ชิ้น	694.00	69,400.00	70.00	7,000.00	76,400.00	
	ก๊อกล้างพื้น F22077-CHADY CT1252(HM) SW91-50R1 ราคา หรือเทียบเท่า	200.00	ชิ้น	384.00	76,800.00	25.00	5,000.00	81,800.00	
	ตะแกรงดักกลิ่น 4" สแตนเลส	212.00	ชิ้น	440.00	93,280.00	75.00	15,900.00	109,180.00	
รวมค่างานต้นทุน หมวดงานสถาปัตยกรรม					17,092,031.47		5,120,758.06	22,212,789.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำรอบอาคาร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำรอบอาคาร								
3.1	ระบบป้มน้ำอาคาร								
3.1.1	ถังน้ำ โพลีเอทิลีน บรรจุ 2,000 ลิตร	2.000	ถัง	16,350.000	32,700.000	2,780.000	5,560.000	38,260.000	
3.1.2	ถังน้ำ โพลีเอทิลีน บรรจุ 1,200 ลิตร	8.000	ถัง	10,000.000	80,000.000	1,600.000	12,800.000	92,800.000	
3.1.3	AUTOMATIC OPERATED ระบบควบคุมการทำงานป้มน้ำด้วย PRESSURE SWITCH ชนิดตั้งค่า PRESSURE CUT-OFF, PRESSURE DIFFERENCE ได้ Capacity 20-24 FLOW (GPM) , 25-28 TDH (M) APPROX. POWER (EACH) 0.90Kw, 220/1/50 V/ /Hz	2.000	ชุด	88,000.000	176,000.000	8,800.000	17,600.000	193,600.000	
	ติดตั้ง ระบบท่อ ลูกลอยไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ตู้ Control Booster Pump	2.000	เหมา	32,466.000	64,932.000	0.000	0.000	64,932.000	
	ระบบท่อน้ำประปา								
	เดินท่อระบบน้ำดี								
	ท่อน้ำดี Dia. 2" PVC Class 13.5 (แห่งน้ำ)	165.060	ม.	56.860	9,385.310	30.000	4,951.800	14,337.110	
3.1.4	ท่อน้ำดี Dia. 1" PVC Class 13.5 (แห่งน้ำ)	80.000	ม.	22.050	1,764.000	30.000	2,400.000	4,164.000	
3.2	ท่อน้ำดี Dia. 1/2" PVC Class 13.5 (สุขภัณฑ์)	1,532.480	ม.	11.570	17,730.790	30.000	45,974.400	63,705.190	
3.2.1	ท่อน้ำดี Dia. 3/4" PVC Class 13.5 (ท่อเมนหลัก)	339.480	0.000	13.850	4,701.800	30.000	10,184.400	14,886.200	
	ท่อน้ำดี Dia. 3/4" PVC Class 13.5 (จากมิเตอร์ไปห้องน้ำของแต่ละชั้น)	1,878.000	ม.	13.850	26,010.300	30.000	56,340.000	82,350.300	
	เดินท่อระบบน้ำทิ้ง								
	ท่อน้ำอากาศ Dia. 1/2" PVC Class 8.5 VENT	315.960	ม.	39.370	12,439.340	30.000	9,478.800	21,918.140	
	ท่อน้ำอากาศ Dia. 4" PVC Class 8.5 VENT	441.600	ม.	39.370	17,385.790	30.000	13,248.000	30,633.790	
	ท่อน้ำทิ้ง Dia. 4" PVC Class 8.5 ท่อเมน	568.060	ม.	39.370	22,364.520	30.000	17,041.800	39,406.320	
3.2.2	ท่อน้ำทิ้ง Dia. 2" PVC Class 8.5 (FLOOR DRAIN)	472.200	ม.	39.370	18,590.510	0.000	0.000	18,590.510	
	ท่อน้ำทิ้ง Dia. 6" PVC Class 8.5 (ไปบ่อดักไขมัน)	17.000	ม.	297.060	5,050.020	40.000	680.000	5,730.020	
	เดินท่อระบบน้ำเสีย								
	ท่อโถส้วม Dia. 4" PVC Class 8.5	599.840	ม.	139.960	83,953.610	100.000	59,984.000	143,937.610	
	ท่อโถส้วม Dia. 6" PVC Class 8.5	156.160	ม.	297.060	46,388.890	200.000	31,232.000	77,620.890	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำรอบอาคาร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จัดหา ติดตั้ง ข้อต่อท่อ ที่แขวนท่อ (ค่าวัสดุ 40% ค่าแรง 30%)	1.000	เหมา	30,000.000	30,000.000	10,000.000	10,000.000	40,000.000	
3.2.3	จัดหา ติดตั้ง เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 10% ค่าแรง 30%)	1.000	เหมา	20,000.000	20,000.000	5,000.000	5,000.000	25,000.000	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ค่าแรง 30%)	1.000	เหมา	0.000	0.000	10,000.000	10,000.000	10,000.000	
	งานวางระบบถังบำบัดน้ำเสีย								
	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 20 cu.m./day ผลิตภัณท์ที่ใช้ "PP, HiCLEAR, BIOTECH, PERFECT" หรือเทียบเท่า	2.000	ชุด	572,000.000	1,144,000.000	171,600.000	343,200.000	1,487,200.000	
	บ่อดักไขมัน โพลีเอทิลีน รวมบรรจุ 6000 ลิตร	2.000	ชุด	13,000.000	26,000.000	0.000	0.000	26,000.000	
	บ่อบำบัดน้ำเสีย โพลีเอทิลีน รวมบรรจุ 10,000 ลิตร	2.000	ชุด	65,000.000	130,000.000	0.000	0.000	130,000.000	
3.3	งานวางบ่อบักระบายน้ำ ค.ส.ล.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าชุด เพื่อวางท่อบ่อบักระบายน้ำ	2.000	เหมา	240,000.000	480,000.000	0.000	0.000	480,000.000	
	บ่อบักระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดบ่อบักระบายน้ำ	24.000	ชุด	10,000.000	240,000.000	0.000	0.000	240,000.000	
	ท่อบ่อบักระบายน้ำ	210.000	ม.	3,300.000	693,000.000	0.000	0.000	693,000.000	
3.4	งานขอย้ายเขตน้้ำประปา	1.000	เหมา	140,000.000	140,000.000	0.000	0.000	140,000.000	
รวมค่างานต้นทุน หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำรอบอาคาร					3,499,964.290		655,675.200	4,178,072.080	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง								
4.1	ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ทางด้านแรงต่ำ								
4.1.1	ตู้ MDB 400A แผงจ่ายไฟใหญ่	2.00	ชุด	150,000.00	300,000.00	3,000.00	6,000.00	306,000.00	
4.1.2	LP LOAD PANEL ชุดตู้โหลดเซ็นเตอร์ 24 ช่อง ติดที่ระดับ 1.50 เมตร จากพื้นถึงแผง	8.00	ชุด	13,830.00	110,640.00	1,000.00	8,000.00	118,640.00	
	- ลูกย่อยเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A, 20A, 50A	96.00	ชุด	540.00	51,840.00	15.00	1,440.00	53,280.00	
	- LP LOAD PANEL ชุดตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง 3P	12.00	ชุด	8,000.00	96,000.00	1,000.00	12,000.00	108,000.00	
4.1.3	METER PANEL กล่องรวมสายไฟฟ้าแต่ละชั้น	10.00	ชุด	46,800.00	468,000.00	1,000.00	10,000.00	478,000.00	
4.1.4	CONSUMMER UNIT (B)	80.00	ชุด	3,000.00	240,000.00	500.00	40,000.00	280,000.00	
4.2	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง								
4.2.1	โคมติดลอย พร้อมหลอดและอุปกรณ์ ของ Delight หรือเทียบเท่า								
	LED T8 2x16W	168.00	ชุด	1,955.00	328,440.00	135.00	22,680.00	351,120.00	
4.2.2	โคมซาลาเปา พร้อมหลอดและอุปกรณ์ ของ Delight หรือเทียบเท่า								
	LED 11W	200.00	ชุด	600.00	120,000.00	135.00	27,000.00	147,000.00	
4.2.3	โคมติดลอย พร้อมหลอดและอุปกรณ์ ของ Delight หรือเทียบเท่า								
	LED T8 1x16W	140.00	ชุด	240.00	33,600.00	135.00	18,900.00	52,500.00	
4.3	สวิตช์ เปิด ปิด ดวงโคม ขนาด 250 V. 10 A. พร้อมกล่องเหล็กฝังในผนัง 1 ทาง	502.00	ชุด	70.92	35,603.85	40.00	20,080.00	55,683.85	
	สวิตช์ เปิด ปิด ดวงโคม ขนาด 250 V. 10 A. พร้อมกล่องเหล็กฝังในผนัง 3ทาง	10.00	ชุด	560.00	5,600.00	40.00	400.00	6,000.00	
4.4	ชุดเด้ารับ 3ขา 2ช่อง 16A ฝังผนังแบบมีสายดิน พร้อมกล่องเหล็กฝังในผนัง	322.00	ชุด	430.00	138,460.00	90.00	28,980.00	167,440.00	
4.5	บล็อกฝังผนังพร้อมฝาปิดเหล็ก แบบมีสายดิน (สำหรับแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่น)	64.00	ชุด	150.00	9,600.00	40.00	2,560.00	12,160.00	
4.6	ไฟฉุกเฉิน Emergency 2x35 W สำรองไฟ 4 ชั่วโมง	10.00	ชุด	2,200.00	22,000.00	115.00	1,150.00	23,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.7	เดินสายไฟฟ้า								
	เดินสายไฟฟ้าตู้ MDB ไป LP THW ขนาด 4x50 Sq.mm G 10 Sq.mm	400.00	ม.	615.00	246,000.00	45.00	18,000.00	264,000.00	
	เดินสายไฟฟ้าตู้ LP ไป Customer Unit (B) THW ขนาด 2x10 Sq.mm G 6 Sq.mm	1,280.00	ม.	81.00	103,680.00	45.00	57,600.00	161,280.00	
	เดินสายไฟฟ้าหลอดไฟ ใช้สาย THW ขนาด 2x2.5 Sq.mm	2,420.00	ม.	27.49	66,525.80	45.00	108,900.00	175,425.80	
	เดินสายไฟฟ้าสวิทช์ เปิด-ปิด ใช้สาย THW ขนาด 2x2.5 Sq.mm	1,830.00	ม.	27.49	50,306.70	45.00	82,350.00	132,656.70	
	เดินสายไฟฟ้าปลั๊ก แบบมีสายดิน ใช้สาย THW ขนาด 2x4,1.5 Sq.mm	3,220.00	ม.	29.45	94,829.00	45.00	144,900.00	239,729.00	
	เดินสายบล็อกฝาปิด แบบมีสายดิน ใช้สาย THW ขนาด 2x4,1.5 Sq.mm (เครื่องทำน้ำอุ่น)	960.00	ม.	29.45	28,272.00	45.00	43,200.00	71,472.00	
	เดินสายบล็อกฝาปิด ใช้สาย THW ขนาด 2x6 Sq.mm (เครื่องปรับอากาศ)	1,280.00	ม.	39.60	50,688.00	45.00	57,600.00	108,288.00	
	บล็อกโลหะ EMT พร้อมฝาปิด	688.00	ชุด	80.00	55,040.00	45.00	30,960.00	86,000.00	
	เดินท่อ IMC 50 mm.Dia.	400.00	ม.	280.00	112,000.00	48.00	19,200.00	131,200.00	
	เดินท่อ EMT 20 mm.Dia.	1,280.00	ม.	50.00	64,000.00	30.00	38,400.00	102,400.00	
	เดินท่อ EMT 15 mm.Dia.	9,240.00	ม.	31.03	286,717.20	22.00	203,280.00	489,997.20	
4.8	ค่าซื้อต่อ สายอ่อน (วัสดุ 40% ของราคาต่อ ค่าแรง 30%)	1.00	เหมา	92,543.44	92,543.44	69,407.58	69,407.58	161,951.02	
4.9	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า รวมหม้อแปลงสายเมนเข้าตู้ MDB	1.00	เหมา	600,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	
4.10	งานติดตั้งระบบกราวด์ไฟฟ้า (Electrical Ground)	1.00	เหมา	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
4.11	งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกที่ตู้ MDB	1.00	เหมา	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
รวมค่างานต้นทุน หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง					4,410,385.99		1,072,987.58	5,483,373.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม								
5.1	งานเดินสายระบบโทรทัศน								
	เต้ารับสาย TV	100.00	ชุด	300.00	30,000.00	45.00	4,500.00	34,500.00	
	เดินสายนำสัญญาณ TV	1,360.00	ม.	8.00	10,880.00	5.00	6,800.00	17,680.00	
	เดินท่อ PVC 3/4"	1,360.00	ม.	14.03	19,080.80	30.00	40,800.00	59,880.80	
	เดินท่อ PVC 1/2"	640.00	ม.	11.57	7,404.80	30.00	19,200.00	26,604.80	
	ค่าซื้อต่อ (วัสดุ 40% ของราคาต่อ ค่าแรง 30%)	2.00	เหมา	30,000.00	60,000.00	25,000.00	50,000.00	110,000.00	
รวมค่างานต้นทุน	หมวดงานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม				127,365.60		121,300.00	248,665.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานระบบลิฟต์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานระบบลิฟต์								
6.1	ELEVATORS SYSTEM - ELEVATORS(MACHINE ROOMLESS FOR HANDICAP ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 kg ประตูกระจก)	2.00	2.00	1,550,000.00	3,100,000.00	-	-	3,100,000.00	
รวมค่างานต้นทุน หมวดงานระบบลิฟต์					3,100,000.00		-	3,100,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

หมวดงานอื่นๆ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานอื่นๆ								
7.1	ถังดับเพลิง ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึงขนาด 10 ปอนด์ ชั้นละ 3 ชุด	30.00	ถัง	3,049.00	91,470.00	-	-	91,470.00	
7.2	เดินระบบท่อกับปลวก	2.00	งาน	150,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
7.3	งานป้าย	-	-	-	-	-	-	-	
	งานป้ายเลขที่ห้อง	100.00	ตัว	100.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	งานป้ายบันไดหนีไฟ	2.00	ป้าย	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	งานป้ายบอกเลขที่ห้อง เช่น ห้อง 1F 01-04, ห้อง F1 05-08	20.00	ป้าย	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7.4	ตู้กล่องจดหมาย ด้านล่างอาคาร 40 ช่อง	2.00	ตู้	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7.5	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	-	-	-	-	-	-	-	
	เครื่องบันทึกภาพความจุไม่น้อยกว่า 8 TB	1.00	ตัว	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร	30.00	ตัว	5,000.00	150,000.00	1,000.00	30,000.00	180,000.00	
	งานเดินสาย RG6	1,200.00	เมตร	80.00	96,000.00	80.00	96,000.00	192,000.00	
	งานเดินท่อ PCV (สีขาว)	1,200.00	เมตร	110.00	132,000.00	80.00	96,000.00	228,000.00	
	TV Monitor ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดติดผนัง	1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
รวมค่างานต้นทุน หมวดงานอื่นๆ					872,470.00		232,000.00	1,104,470.00	

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

หมวดงาน

1.2 งานขุดดินฐานรากและถมกลับ

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = - บาท/ลบ.ม.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่างานขุดดินหลุมฐานราก ดินทั่วไปลึกไม่เกิน 1 ม. = 99.00 บาท/ลบ.ม.

1.5 งานทรายบดอัดแน่น

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = ส่วนยุบตัว x (ค่าทรายที่แหล่ง + ค่าขนส่ง - กม.)

ส่วนยุบตัว = 1.25

ค่าทรายที่แหล่ง = 490.96 บาท

ค่าขนส่ง - กม. = - บาท

ดังนั้น ต้นทุน = 1.25 x (490.96 + -) = 490.96 บาท/ลบ.ม.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = 91.00 บาท/ลบ.ม.

1.7 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (50% อาคาร 5 ชั้น)

แบบหล่อคอนกรีต

ค่าวัสดุ

ไม้กระบอก = 1 ลบ.ฟ. @ 459.80 = 459.80 บาท/ตร.ม.

ไม้คร่าว = 0.30 ลบ.ฟ. @ 440.00 = 132.00 บาท/ตร.ม.

ไม้ค้ำยันแบบ = 0.30 ลบ.ฟ. @ 65.00 = 19.50 บาท/ตร.ม.

น้ำมันทาแบบ = 10.00 บาท/ตร.ม.

ตะปู = 0.25 กก. @ 28.21 = 7.05 บาท/ตร.ม.

628.35

เนื่องจากอาคาร 5 ชั้น ลดปริมาณได้ 70% = 439.85 บาท/ตร.ม.

ดังนั้น ต้นทุน = ไม้แบบ(1) (รายละเอียดตามงานคอนกรีตเสริมเหล็ก) = 439.84 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรง (งานแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป) = 133.00 บาท/ตร.ม.

1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. (รายละเอียดตามงานคอนกรีตเสริมเหล็ก) = 22.70 บาท/กก.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงานเหล็กเสริม = 4.10 บาท/กก.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. (รายละเอียดตามงานคอนกรีตเสริมเหล็ก) = 21.95 บาท/กก.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงานเหล็กเสริม = 4.10 บาท/กก.

เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม. (SD 40) = 22.35 บาท/กก.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงานเหล็กเสริม (รายละเอียดตามงานคอนกรีตเสริมเหล็ก) = 3.30 บาท/กก.

เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม. (SD 40) = 22.35 บาท/กก.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงานเหล็กเสริม (รายละเอียดตามงานคอนกรีตเสริมเหล็ก) = 3.30 บาท/กก.

เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-20 มม.

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-20 มม. (SD 40) = 22.35 บาท/กก.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงานเหล็กเสริม (รายละเอียดตามงานคอนกรีตเสริมเหล็ก) = 2.90 บาท/กก.

ลวดผูกเหล็ก

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = ลวดผูกเหล็ก (รายละเอียดตามงานคอนกรีตเสริมเหล็ก) = 25.83 บาท/กก.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงานเหล็กเสริม = 0.00 บาท/กก.

เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม. = 33.00 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = 5.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร
0	1.10 งานคอนกรีต					
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.) ค.5 ทรงกระบอก					
	<u>ค่าวัสดุ</u>					
	คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม รูปทรงกระบอก หรือ 280 กก./ตร.ซม รูปลูกบาศก์)					
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336.00	ม.	@	2.67	= 897.12
	ทรายหยาบ	0.60	ม.	@	490.96	= 294.58
	หินผสม	1.09	ม.	@	490.41	= 534.55
	น้ำผสม	180.00	ม.	@	0.0164	= 2.95
						= <u>1,729.20</u> บาท/ลบ.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>					
	ต้นทุน = ค่าผสม, เท คอนกรีต โครงสร้าง					= <u>498.00</u> บาท/ลบ.ม.
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc.) ค.5 ทรงกระบอก					
	<u>ค่าวัสดุ</u>					
	คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม รูปทรงกระบอก หรือ 280 กก./ตร.ซม รูปลูกบาศก์)					
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336.00	ม.	@	2.67	= 897.12
	ทรายหยาบ	0.60	ม.	@	490.96	= 294.58
	หินผสม	1.09	ม.	@	490.41	= 534.55
	น้ำผสม	180.00	ม.	@	0.0164	= 2.95
						= <u>1,729.20</u> บาท/ลบ.ม.
	ต้นทุน = ค่าผสม, เท คอนกรีต โครงสร้าง					= <u>498.00</u> บาท/ลบ.ม.
	งานคอนกรีตหยาบ					
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	260.00	ม.	@	2.67	= 694.20
	ทรายหยาบ	0.60	ม.	@	490.96	= 294.58
	หินผสม	1.09	ม.	@	490.41	= 534.55
	น้ำผสม	180.00	ม.	@	0.0164	= 2.95
						= <u>1,526.28</u> บาท/ลบ.ม.
	ต้นทุน = ค่าผสม, เท คอนกรีต โครงสร้าง					= <u>306.00</u> บาท/ลบ.ม.
1.6	แผ่นพื้นสำเร็จ สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก/ตร.ม					
	<u>ค่าวัสดุ</u>					
	ต้นทุน = แผ่นพื้นสำเร็จ สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก/ตร.ม					= <u>425.10</u> บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>					
	ต้นทุน					= <u>25.00</u> บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

1.9 งานโครงสร้างเหล็ก

เหล็กตัว C 150x50X20X3.2 mm. (6.76 kg/m.)

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = เหล็กตัว C 150x50X20X3.2 mm. (= 1.00 กก. @ 24.92 บาท/กก. = 24.92 บาท/กก.
(นน. 40.3 กก./ม.)

ค่าแรงงาน

ค่าแรงงาน = 1.00 กก. @ 14.00 บาท/กก. = 14.00 บาท/กก.
(คิดจาก ค่าแรงงาน ตัดเหล็ก 1 กก.= 10 บาท)

เหล็กตัว C 100x50X20X2.3 mm (4.06 kg/m.)

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = เหล็กตัว C 100x50X20X2.3 mm (= 1.00 กก. @ 24.08 บาท/กก. = 24.08 บาท/กก.
(นน. 34 กก./ม.)

ค่าแรงงาน

ค่าแรงงาน = 1.00 กก. @ 14.00 บาท/กก. = 14.00 บาท/กก.
(คิดจาก ค่าแรงงาน ตัดเหล็ก 1 กก.= 10 บาท)

เหล็ก I BEAM 200x100X7.00 (26.00 kg/m.)

ค่าวัสดุ

เหล็ก I BEAM 200x100X7.00
ต้นทุน = (26.00 kg/m.) = 1.00 กก. @ 36.10 บาท/กก. = 36.10 บาท/กก.
(นน. 26 กก./ม.)

ค่าแรงงาน

ค่าแรงงาน = 1.00 กก. @ 14.00 บาท/กก. = 14.00 บาท/กก.
(คิดจาก ค่าแรงงาน ตัดเหล็ก 1 กก.= 10 บาท)

PLATE 200 x 150 x 12 mm. พร้อมเจาะรู 4 รู

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = PLATE 200 x 150 x 12 mm. พร้อม = 1.00 กก. @ 25.65 บาท/กก. = 25.65 บาท/กก.
(นน. 0 กก./ม.)

ค่าแรงงาน

ค่าแรงงานรวมเจาะรู = 1.00 กก. @ 12.00 บาท/กก. = 12.00 บาท/กก.
(คิดจาก ค่าแรงงาน ตัดเหล็ก 1 กก.= 10 บาท)

PLATE 200 x 200 x 12 mm.

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = PLATE 200 x 200 x 12 mm. = 1.00 กก. @ 25.65 บาท/กก. = 25.65 บาท/กก.
(นน. 2.38 กก./ม.)

ค่าแรงงาน

ค่าแรงงาน = 1.00 กก. @ 12.00 บาท/กก. = 12.00 บาท/กก.
(คิดจาก ค่าแรงงาน ตัดเหล็ก 1 กก.= 10 บาท)

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

PLATE 100 x 75 x 9 mm.

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = PLATE 100 x 75 x 9 mm. = 1.00 กก. @ 25.65 บาท/กก. = 25.65 บาท/กก.

(นน. 2.38 กก./ม.)

ค่าแรงงาน

ค่าแรงงาน = 1.00 กก. @ 12.00 บาท/กก. = 12.00 บาท/กก.

(คิดจาก ค่าแรงงาน ตัดเหล็ก 1 กก.= 10 บาท)

M16x200mm. BOLT,NUT

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = M16x200mm. BOLT,NUT = 1.00 ตัว @ 88.27 บาท/กก. = 88.27 บาท/กก.

Washer M16

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = Washer M16 = 1.00 กก. @ 3.82 บาท/กก. = 3.82 บาท/กก.

(นน. 2.38 กก./ม.)

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครัว 1 แห่ง

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานหลังคา

2.1.1 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.ตราช้าง สีซีเมนต์

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.

ตราช้าง สีซีเมนต์ จำนวน 2.2 แผ่น/ลูก 55.66 = 122.46 บาท/ตร.ม.

= ตะปูเกลียว 2" (จุดละ 2 ตัว) จำนวน 4.4 ตัว/ลูก 1.58 = 6.95 บาท/ตร.ม.

ต้นทุน = ค่าวัสดุ = 129.41 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรง = 45.00 บาท/ตร.ม.

2.1.2 พ่นทับด้วย CERAMIC SOLAR REFLECTIVE COATING (สีเขียวอ่อน) ของ FLEX COOL ,EASY KOOL , MAX KOOL ,หรือเทียบเท่า

ค่าวัสดุ จำนวน 1 ตร.ม./ลูก 74.67 = 74.67 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = 25.00 บาท/ตร.ม.

2.1.3 เจียงชาย หน้า 8"หนา 2.0 มม. พร้อมทาสี

ค่าวัสดุ = เจียงชาย หน้า 8"หนา 2.0 มม. พร้อมทา จำนวน 1.00 ม./ลูก 55.50 = 55.50 บาท/ตร.ม.

55.50

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรง = 73.00 บาท/เมตร

2.2 งานฝ้าเพดาน

2.2.1 C1 เพดานชั้นล่าง , ชั้น 2-4 เป็นห้องพื้นที่สำเร็จ ยานแนวร่องแต่งสีผิวให้เรียบร้อย ทาสีน้ำอะคิลิก 100 % ของ TOA CLASSIC , ICI TENTALITE , CAPTAIN TOPSHIED หรือเทียบเท่า

ปูนอุดร่อง = 0.20 กก. @ 2.36 = 0.47 บาท

สีทาภายในทอรองพื้น = 0.04 GL @ 682.24 = 27.29 บาท

สีทาภายในทาทับหน้า = 0.07 GL @ 398.13 = 27.87 บาท

น้ำผสมสี = 1.000 ลิตร @ 0.0144 = 0.01 บาท

ต้นทุน = สีทาภายในทาทับหน้า = 55.64 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ค่าแรง สีทาภายในทอรองพื้น = 1 ตร.ม. @ 30.00 = 30.00 บาท

ค่าแรง สีทาภายในทาทับหน้า = 1 ตร.ม. @ 30.00 = 30.00 บาท

ต้นทุน = ค่าแรง = 60.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2.2.2 C2

ท้องพื้น ค.ส.ล. ฉาบเรียบแต่งผิวให้เรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ของ TOA CLASSIC , ICI TENTALITE , CAPTAIN TOPSHIED หรือเทียบเท่า คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

ปูนซีเมนต์ผสม	=	12.05	กก.	@	2.36	=	28.44	บาท	
น้ำยาผสมปูนฉาบ	=	0.50	ลบ.ม.	@	44.00	=	22.00	บาท	
ทรายละเอียด	=	0.04	ลบ.ม.	@	498.00	=	19.92	บาท	
น้ำผสม	=	3.00	ลิตร	@	0.01640	=	0.05	บาท	
ต้นทุน						=	70.41	บาท/ตร.ม.	
<u>ค่าแรงงาน</u>									
ค่าแรงฉาบ	=	1	ตร.ม.	@	94.00	=	94.00	บาท	
ต้นทุน						=	94.00	บาท/ตร.ม.	
สีทาภายในทอรองพื้น	=	0.04	GL	@	682.24	=	27.29	บาท	
สีทาภายในทาทับหน้า	=	0.07	GL	@	398.13	=	27.87	บาท	
น้ำผสมสี	=	1.000	ลิตร	@	0.0144	=	0.01	บาท	
ต้นทุน	= สีทาภายในทาทับหน้า					=	55.17	บาท/ตร.ม.	
<u>ค่าแรงงาน</u>									
ค่าแรง	สีทาภายในทอรองพื้น	=	1	ตร.ม.	@	30.00	=	30.00	บาท
ค่าแรง	สีทาภายในทาทับหน้า	=	1	ตร.ม.	@	30.00	=	30.00	บาท
ต้นทุน	= ค่าแรง					=	60.00	บาท/ตร.ม.	
					รวมค่าวัสดุ		125.58	บาท	
					รวมค่าแรง		154.00	บาท	

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2.2.3 C3 ฝ้าเพดาน CELUKA FOAM SHEET หนา 6 มม. ของไทยพลาสติก, เซลลูล่า, U PVC SHEET หรือเทียบเท่า โครงคร่าวอลูมิเนียม T BAR @ 0.60 x 0.60 ม. ทาสี น้ำอะคริลิค 100 %

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

แผ่นCELUKA FOAM SHEET หนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. กั้นชั้น	=	1.00	ตร.ม.	@	193.16	=	193.16	บาท
โครงคร่าวเหล็กฉลุสังกะสี (0.60x0.60ม.)	=	1.00	ตร.ม.	@	65.00	=	65.00	บาท
ตะปูเกลียว	=	0.11	กก.	@	25.00	=	2.75	บาท
ฉาบรอยต่อ	=	1.00	ตร.ม.	@	5.00	=	5.00	บาท
ดังนั้น ต้นทุน						=	<u>265.91</u>	บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน	=	1	ตร.ม.	@	75.00	=	<u>75.00</u>	บาท/ตร.ม.
สีทาภายในทอรองพื้น	=	0.04	GL	@	682.24	=	27.29	บาท/ตร.ม.
สีทาภายในทาทับหน้า	=	0.07	GL	@	398.13	=	27.87	บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี	=	1.000	ลิตร	@	0.01	=	0.01	บาท/ตร.ม.
ต้นทุน = สีทาภายในทาทับหน้า						=	<u>55.17</u>	บาท/ตร.ม.
<u>ค่าแรงงาน</u>								
ค่าแรง สีทาภายในทอรองพื้น	=	1	ตร.ม.	@	30.00	=	30.00	บาท
ค่าแรง สีทาภายในทาทับหน้า	=	1	ตร.ม.	@	30.00	=	30.00	บาท
ต้นทุน = ค่าแรง						=	<u>60.00</u>	บาท/ตร.ม.
					รวมค่าวัสดุ		<u>321.08</u>	บาท
					รวมค่าแรง		<u>135.00</u>	บาท

ดังนั้น ต้นทุน = 265.91 + 75 = 340.91 บาท/ตร.ม.

2.2.4 C4 ฝ้าเพดาน CELUKA FOAM SHEET หนา 6 มม. ของไทยพลาสติก, เซลลูล่า, U PVC SHEET หรือเทียบเท่า ด้านบนฝ้าปูด้วยแผ่นอลูมิเนียมกันความร้อนโครงคร่าวเหล็กฉลุสังกะสี @ 0.40x1.20 ม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

แผ่นCELUKA FOAM SHEET หนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. กั้นชั้น	=	1.00	ตร.ม.	@	193.16	=	193.16	บาท
โครงคร่าวเหล็กฉลุสังกะสี (0.40x1.20)	=	1.00	ตร.ม.	@	50.00	=	50.00	บาท
แผ่นอลูมิเนียมกันความร้อน	=	1.00	ตร.ม.	@	250.00	=	250.00	บาท
ตะปูเกลียว	=	0.11	กก.	@	25.00	=	2.75	บาท
ฉาบรอยต่อ	=	1.00	ตร.ม.	@	5.00	=	5.00	บาท
ดังนั้น ต้นทุน						=	<u>500.91</u>	บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน	=	1	ตร.ม.	@	75.00	=	<u>75.00</u>	บาท/ตร.ม.
ดังนั้น ต้นทุน	=	500.91 + 75				=	<u>575.91</u>	บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2.2.5 C5 ชายคา CLADDING PROFILE ระบบของ INTERLOCKING ไทยพลาสติก , CELUKA , U PVC หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า Hanger LG 1" x 1" x 1 มม. คร่าว Steel LG 1" x 1" x 1 มม. X 0.80 ม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

แผ่น CLADDING PROFILE	=	1.00	ตร.ม.	@	675.68	=	675.68	บาท
อุปกรณ์ยึดต่อเหลี่ยม 1"x1"	=	4.00	ตัว	@	18.00	=	72.00	บาท
เหล็กกล่อง ต่ำ 1x1 นิ้ว		0.80	เมตร	@	23.65	=	18.92	บาท
ดังนั้น ต้นทุน						=	<u>766.60</u>	บาท/ตร.ม.
<u>ค่าแรงงาน</u>								
ต้นทุน	=	1	ตร.ม.	@	75.00	=	<u>75.00</u>	บาท/ตร.ม.
ดังนั้น ต้นทุน	=	766.6 + 75				=	<u>841.60</u>	บาท/ตร.ม.

2.3 งานก่อ

2.3.1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.075 x 0.40 x 0.60 ม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

คอนกรีตมวลเบา	=	8.33	ก้อน	@	23.70	=	197.42	บาท
ปูนขาวซีเมนต์(ถุงละ20กก.)	=	1.50	กก.	@	7.80	=	11.70	บาท
น้ำผสมปูน	=	31.20	ลิตร	@	0.0164	=	0.51	บาท
ดังนั้น ต้นทุน						=	<u>209.63</u>	บาท/ตร.ม.
<u>ค่าแรงงาน</u>								
ต้นทุน	=	1	ตร.ม.	@	56.00	=	<u>56.00</u>	บาท/ตร.ม.

2.3.2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.40 x 0.60 ม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

คอนกรีตมวลเบา	=	8.33	ก้อน	@	63.00	=	524.79	บาท
ปูนขาวซีเมนต์(ถุงละ20กก.)	=	4.00	กก.	@	7.80	=	31.20	บาท
น้ำผสมปูน	=	31.20	ลิตร	@	0.0164	=	0.51	บาท
ดังนั้น ต้นทุน						=	<u>556.50</u>	บาท/ตร.ม.
<u>ค่าแรงงาน</u>								
ต้นทุน	=	1	ตร.ม.	@	78.00	=	<u>78.00</u>	บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย	32.50	บาท/ลิตร
2.3.3	งานฉาบปูนผิวเรียบ (ภายใน)							
	คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.							
	<u>ค่าวัสดุ</u>							
	ปูนซีเมนต์ผสม	=	12.05	กก.	@	2.36	=	28.44 บาท
	น้ำยาผสมปูนฉาบ	=	0.50	ลิตร	@	44.00	=	22.00 บาท
	ทรายละเอียด	=	0.04	ลบ.ม.	@	498.00	=	19.92 บาท
	น้ำผสม	=	3.00	ลิตร	@	0.01640	=	0.05 บาท
	ต้นทุน						=	70.41 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>							
	ค่าแรงงาน	=	1	ตร.ม.	@	82.00	=	82.00 บาท
	ต้นทุน						=	82.00 บาท/ตร.ม.
2.3.4	งานฉาบปูนผิวเรียบ (ภายนอก)							
	คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.							
	<u>ค่าวัสดุ</u>							
	ปูนซีเมนต์ผสม	=	12.05	กก.	@	2.36	=	28.44 บาท
	น้ำยาผสมปูนฉาบ	=	0.50	ลิตร	@	44.00	=	22.00 บาท
	ทรายละเอียด	=	0.04	ลบ.ม.	@	498.00	=	19.92 บาท
	น้ำผสม	=	3.00	ลิตร	@	0.02	=	0.05 บาท
	ต้นทุน						=	70.41 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>							
	ค่าแรงงาน	=	1	ตร.ม.	@	95.00	=	95.00 บาท
	ต้นทุน						=	95.00 บาท/ตร.ม.
2.3.5	เสาเอ็นและคานทับหลัง 75 mm.							
	<u>ค่าวัสดุ</u>							
	ปูนซีเมนต์ผสม	=	3.36	กก.	@	2.36	=	7.93 บาท
	ทรายหยาบ	=	0.01	ลบ.ม.	@	490.96	=	4.91 บาท
	หินผสมคอนกรีต	=	0.02	ลบ.ม.	@	490.41	=	9.81 บาท
	น้ำผสมคอนกรีต	=	1.80	ลิตร	@	0.0164	=	0.03 บาท
	เหล็กเสริม RB 6มม.	=	0.41	ตร.ม.	@	22.70	=	9.31 บาท
	เหล็กเสริม RB 9มม.	=	1.07	ตร.ม.	@	21.95	=	23.49 บาท
	ลวดผูกเหล็ก	=	0.04	ตร.ม.	@	0.03	=	0.00 บาท
	ไม้แบบคีด 0.1x0.1x1.00ม.	=	0.30	ตร.ม.	@	439.84	=	131.95 บาท
	ดังนั้น ต้นทุน						=	187.43 บาท/ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>							
	ต้นทุน	=	1	ม.	@	44.00	=	44.00 บาท/ม.
2.4	งานวัสดุปิดผิว (ผนัง)							
2.4.1	P1 ผิวฉาบปูนเรียบทาสีน้ำมันอะคริลิก 100 %โดยสีรองพื้นทาอย่างน้อย 2 ครั้ง (สีระบุภายหลัง) (ภายใน)"							
	สีทาภายในทอรองพื้น	=	0.04	GL	@	682.24	=	27.29 บาท
	สีทาภายในทาทับหน้า	=	0.07	GL	@	558.88	=	39.12 บาท
	น้ำผสมสี	=	1.000	ลิตร	@	0.0144	=	0.01 บาท
	ดังนั้น ต้นทุน = สีทาภายในทาทับหน้า						=	66.42 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>							
	ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	28.00	=	28.00 บาท

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย	32.50	บาท/ลิตร
2.4.2	P2	ฝิวกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8" สีเรียบ สูงจรดฝ้า เพดาน ยานาวสีเดียวกันกับกระเบื้อง						
		คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		กระเบื้องกรมนั่งดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 8"	=	25.00	แผ่น	@	6.69	= 167.29 บาท
		ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	=	5.25	กก.	@	7.80	= 40.95 บาท
		ปูนยาแนว	=	0.12	กก.	@	40.00	= 4.80 บาท
		น้ำผสม	=	2.00	ลิตร	@	0.01640	= 0.03 บาท
		คิ้ว พีวีซี(กลาง)	=	0.00	ม.	@	15.42	= 0.00 บาท
		ต้นทุน						= 213.07 บาท/ตร.ม.
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าแรงปูกระเบื้อง	=	1	ตร.ม.	@	158.00	= 158.00 บาท
		ต้นทุน						= 158.00 บาท/ตร.ม.
2.4.3	P3	ฝิวทาสี TOA หรือ เทียบเท่า (ภายนอก)						
		คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.						
		สีทาภายในทอรองพื้น	=	0.04	GL	@	682.24	= 27.29 บาท
		สีทาภายในทาทับหน้า	=	0.07	GL	@	558.88	= 39.12 บาท
		น้ำผสมสี	=	1.000	ลิตร	@	0.01440	= 0.01 บาท
		ต้นทุน = สีทาภายในทาทับหน้า						= 66.42 บาท/ตร.ม.
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	34.00	= 34.00 บาท
2.4.4	P4	ฝิวเหมือน P3 ทำร่องกว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. (ดูในแบบ)						
		คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						= 66.42 บาท
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	37.00	= 37.00 บาท
		ต้นทุน						= 37.00 บาท/ตร.ม.
2.4.5	P5	ผนังบานเกล็ดอลูมิเนียมรูปตัว C ติดตาย หนา 0.60 มม. เกล็ดระบายอากาศ 14 แผ่น/เมตร เอียง 25"พร้อมตาข่ายกันนก						
		คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C (พร้อมโครงคร่าว) รวมค่าติดตั้ง	=	1.00	ตร.ม.	@	1,655.00	= 1,655.00 บาท
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าแรง	=	0	ตร.ม.	@	0.00	= 0.00 บาท
		ต้นทุน						= 0.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2.4.6 P6 ผนังอิฐซิมบอร์ต หนา 11 มม. กรู 2 ด้าน ฉาบเรียบ ทาสีพลาสติก โครวคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 มม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

แผ่นอิฐซิมบอร์ตหนา 8 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	=	2.00	ตร.ม.	@	145.83	=	291.66	บาท
โครวคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.)	=	1.00	ตร.ม.	@	170.00	=	170.00	บาท
ตะปูเกลียว	=	0.11	กก.	@	25.00	=	2.75	บาท
ฉาบรอยต่อ	=	2.00	ลบ.ม.	@	5.00	=	10.00	บาท
ต้นทุน						=	<u>474.41</u>	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงาน								
ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	100.00	=	100.00	บาท
ต้นทุน						=	<u>100.00</u>	บาท/ตร.ม.

2.5 งานตกแต่งผิวพื้น

2.5.1 F1 พื้น ค.ส.ล. ผิวปูนทรายขัดมัน

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

ปูนซีเมนต์ผสม	=	21.51	กก.	@	2.36	=	50.76	บาท
ทรายหยาบ	=	0.11	ลบ.ม.	@	490.96	=	54.01	บาท
ต้นทุน						=	<u>104.77</u>	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงาน								
ค่าแรงขัดมัน	=	1	ตร.ม.	@	82.00	=	87.00	บาท

2.5.2 F2 พื้น ค.ส.ล. ผิวกระเบื้องยาง P.V.C . FLOOR TILE ขนาด 12"x12" หนา 2.50 มม.แบบ HIGH PRESSURE IMPACT ไม่ผสมใยหิน โดยการปูขอบรอบพื้นที่ห้อง 1 ลิ , ภายในขอบอีก 1 ลิ พร้อมบัวเชิงผนังสีเดียวกันกับพื้น (สีระบุภายหลัง)

ค่าวัสดุ

กระเบื้องยางขนาด 12" x 12" หนา 2.5 มม.	=	1.05	ตร.ม.	@	286.00	=	300.30	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม	=	21.51	กก.	@	2.36	=	50.76	บาท
ทรายหยาบ	=	0.11	ลบ.ม.	@	490.96	=	54.01	บาท
น้ำผสม	=	6.00	ลิตร	@	0.02	=	0.10	บาท
กาวสำหรับปูกระเบื้องยาง	=	0.10	กก.	@	102.63	=	10.26	บาท
WAX	=	0.02	กก.	@	150.00	=	3.00	บาท
ต้นทุน						=	<u>418.43</u>	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงาน								
ค่าแรงขัดมัน	=	1	ตร.ม.	@	82.00	=	50.00	บาท

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2.5.3 F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ 8"x8" เกรด A สีเรียบผลิตภัณฑ์ ของ COTTO , SOSUCO , UMI หรือเทียบเท่า ยาน้ำมันเดียวกันกับกระเบื้อง

ค่าวัสดุ

- กระเบื้องเคลือบ 8"x8"(25+3 แผ่น) สีเรียบ	=	28.00	แผ่น	@	6.69	=	187.36	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม	=	21.51	กก.	@	2.36	=	50.76	บาท
ทรายหยาบ	=	0.11	ลบ.ม.	@	490.96	=	54.01	บาท
น้ำผสม	=	10.00	ลิตร	@	0.02	=	0.16	บาท
ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	=	0.25	กก.	@	48.60	=	12.15	บาท
WAX	=	0.02	กก.	@	150.00	=	3.00	บาท
ต้นทุน						=	307.44	บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	82.00	=	158.00	บาท
--------	---	---	-------	---	-------	---	--------	-----

2.5.4 F4 พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12" เกรด A สีเรียบผลิตภัณฑ์ ของ COTTO , SOSUCO , UMI หรือเทียบเท่า ยาน้ำมันเดียวกันกับกระเบื้อง

ค่าวัสดุ

- กระเบื้องเคลือบ 12"x12"(11+3 แผ่น) สี

เรียบ	=	14.00	แผ่น	@	16.91	=	236.74	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม	=	21.51	กก.	@	2.36	=	50.76	บาท
ทรายหยาบ	=	0.11	ลบ.ม.	@	490.96	=	54.01	บาท
น้ำผสม	=	10.00	ลิตร	@	0.02	=	0.16	บาท
ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	=	0.25	กก.	@	48.60	=	12.15	บาท
WAX	=	0.02	กก.	@	150.00	=	3.00	บาท
ต้นทุน						=	356.82	บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	158.00	=	158.00	บาท
--------	---	---	-------	---	--------	---	--------	-----

บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ 4"x8 " สีเดียวกันกับพื้น ผลิตภัณฑ์ ของ COTTO , SOSUCO , UMI หรือเทียบเท่า ยาน้ำมันเดียวกันกับกระเบื้อง

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุบัวเชิงผนัง	=	1.00	เมตร	@	70.00	=	70.00	บาท/เมตร
ต้นทุน	=	70.00				=	70.00	บาท/ซูด

ค่าแรงงาน

ค่าแรง		1.00	เมตร	@	50.00	=	50.00	บาท/เมตร
--------	--	------	------	---	-------	---	-------	----------

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2.5.5

ทางเดิน ค.ส.ล. พื้นบันไดหินอ่อนขัดสำเร็จรูป พร้อมเคลือบด้วยน้ำยาขัดหินอ่อน ผลิตภัณฑ์ ของ บี.เค.เค เทอร์ริสซ่า , CPAC , MARBLEX หรือเทียบเท่า ขนาด 0.30x0.30 หนา 25 มม.

ค่าวัสดุ

พื้นบันไดหินอ่อนขัดสำเร็จรูป	=	1.06	ตร.ม.	@	532.00	=	563.92	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	=	21.51	ตร.ม.	@	2.36	=	50.76	บาท
ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น	=	0.25	ตร.ม.	@	48.60	=	12.15	บาท
ทรายหยาบ	=	0.11	ตร.ม.	@	490.96	=	54.01	บาท
น้ำผสมปูน	=	10.00	ตร.ม.	@	0.02	=	0.16	บาท
WAX	=	0.02	ตร.ม.	@	150.00	=	3.00	บาท
ต้นทุน						=	684.00	บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	192.00	=	192.00	บาท
--------	---	---	-------	---	--------	---	--------	-----

บัวผนังแผ่นหินขัดอ่อนสำเร็จรูป ขัดแต่งปรับระดับให้เรียบร้อย พร้อมเคลือบด้วยน้ำยาขัดหินอ่อน ขนาด 0.10x0.30 หนา 25 มม.

ค่าวัสดุ

บัวผนังแผ่นหินขัดอ่อนสำเร็จรูป	=	1.00	ม.	@	90.00	=	90.00	บาท
--------------------------------	---	------	----	---	-------	---	-------	-----

ค่าแรงงาน

ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	55.00	=	55.00	บาท
--------	---	---	-------	---	-------	---	-------	-----

จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดด้วยเส้นยาง PVC กันลื่น กว้าง 2"

ค่าวัสดุ

บัวผนังแผ่นหินขัดอ่อนสำเร็จรูป	=	1.00	ม.	@	249.47	=	249.47	บาท
--------------------------------	---	------	----	---	--------	---	--------	-----

ค่าแรงงาน

ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	74.84	=	74.84	บาท
--------	---	---	-------	---	-------	---	-------	-----

2.5.6

ทางเดินเท้าปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หนา 3.2 ซม. ผิวพ่นของ บี.เค.เค เทอร์ริสซ่า , CPAC ,

ค่าวัสดุ

กระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หนา 3.2 ซม.	=	1.05	ตร.ม.	@	135.75	=	142.54	บาท
ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	=	0.05	ลบ.ม.	@	490.96	=	24.55	บาท
ปูนซีเมนต์ยานวรอยต่อ	=	0.02	กก.	@	2.36	=	0.05	บาท
ต้นทุน						=	167.14	บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ค่าแรง	=	1	ตร.ม.	@	192.00	=	55.00	บาท
--------	---	---	-------	---	--------	---	-------	-----

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย	32.50	บาท/ลิตร
2.5.7	F7	ฉิวขัดหยาบ						
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ฉิวขัดหยาบ	=	1.00	ตร.ม. @	30.00	=	30.00 บาท/ชุด
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ซีตrolleyก้างปลา	=	1.00	ตร.ม. @	40.00	=	40.00 บาท/ชุด
บัว		บัวหน้าต่าง W2 เขาะร่องกันน้ำ กว้าง 1 ซม. (0.10x0.10 ยาว 2.00 ม.)						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		บัวผนังแผ่นหินขัดอ่อนสำเร็จรูป	=	1.00	ท่อน @	305.00	=	305.00 บาท
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าแรง	=	1	ตร.ม. @	120.00	=	120.00 บาท
2.5.9	F8	พื้น Water Proof System						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		พื้น Water Proof System				ราคาซื้อ		
		บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ตร.ม. @	900.00	=	900.00 บาท
		บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ตร.ม. @	890.00	=	890.00 บาท
		บ.New normal	=	1.00	ตร.ม. @	1,100.00	=	1,100.00 บาท
					ใช้ @	890.00	=	890.00 บาท
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าแรง	=	1	ตร.ม. @	200.00	=	200.00 บาท
2.60		งานประตุ หน้าต่าง						
2.6.1	D1	ประตูไม้้อตยง วงกบไม้เต็ง ทาสีน้ำมันด้าน (แบบใช้ภายนอก)						
		ขนาด 0.8 x 2				1.60 ตร.ม.		
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		วงกบไม้เต็งสำเร็จรูป2"x4"	=	1.00	ชุด @	1,119.63	=	1,119.63 บาท/ชุด
		ประตูไม้้อตยง	=	1.00	บาน @	897.00	=	897.00 บาท/ชุด
		สีน้ำมัน	=	3.40	ตร.ม. @	41.37	=	140.66 บาท/ชุด
		ชุดบานพับ	=	3.00	ชุด @	58.88	=	176.64 บาท/ชุด
		ชุดกลอนลูกบิด	=	1.00	ชุด @	576.00	=	576.00 บาท/ชุด
		ต้นทุน					=	2,909.93 บาท/ชุด
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง2"x4"	=	1.00	ชุด @	192.00	=	192.00 บาท/ชุด
		ติดตั้งประตูไม้้อตยง	=	1.00	บาน @	168.00	=	168.00 บาท/ชุด
		สีน้ำมัน	=	3.40	ตร.ม. @	35.00	=	119.00 บาท/ชุด
		ติดตั้งอุปกรณ์	=	1.00	ชุด @	100.00	=	100.00 บาท/ชุด
							=	579.00 บาท/ชุด

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ						ราคาน้ำมันเฉลี่ย	32.50	บาท/ลิตร
2.6.2	D2	ประตูไม้้อดตาย วงกบอลูมิเนียม ทาสีน้ำมันด้าน (แบบใช้ภายใน)							
		ขนาด	0.7	x	2	1.40	ตร.ม.		
		<u>ค่าวัสดุ</u>							
		วงกบอลูมิเนียม	=	4.70	เมตร @	315.00	=	1,480.50	บาท/ชุด
		ประตูไม้้อดตาย	=	1.00	บาน @	897.00	=	897.00	บาท/ชุด
		สีน้ำมัน	=	4.14	ตร.ม. @	41.37	=	171.27	บาท/ชุด
		ชุดบานพับ	=	3.00	ชุด @	58.88	=	176.64	บาท/ชุด
		ชุดกลอนลูกบิด	=	1.00	ชุด @	576.00	=	576.00	บาท/ชุด
		ต้นทุน					=	3,301.41	บาท/ชุด
		<u>ค่าแรงงาน</u>							
		วงกบอลูมิเนียม	=	4.70	0 @	52.00	=	244.40	บาท/ชุด
		ติดตั้งประตูไม้้อดตาย	=	1.00	บาน @	168.00	=	168.00	บาท/ชุด
		สีน้ำมัน	=	4.14	ตร.ม. @	35.00	=	144.90	บาท/ชุด
		ติดตั้งอุปกรณ์	=	1.00	ชุด @	100.00	=	100.00	บาท/ชุด
							=	657.30	บาท/ชุด
2.6.3	D3	ประตู PVC พร้อมวงกบ ด้านล่างมีช่องระบายอากาศ (สีเทาอ่อน)							
		ขนาด	0.7	x	2	1.40	ตร.ม.		
		<u>ค่าวัสดุ</u>							
		วงกบไฟเบอร์กลาส	=	1.00	ชุด @	1,930.00	=	1,930.00	บาท/ชุด
		ประตู PVC	=	1.00	บาน @	1,640.00	=	1,640.00	บาท/ชุด
		สีน้ำมัน	=	-	ตร.ม. @	41.37	=	0.00	บาท/ชุด
		ชุดบานพับ	=	3.00	ชุด @	58.88	=	176.64	บาท/ชุด
		ชุดกลอนลูกบิด	=	1.00	ชุด @	576.00	=	576.00	บาท/ชุด
		ต้นทุน					=	4,322.64	บาท/ชุด
		<u>ค่าแรงงาน</u>							
		วงกบไฟเบอร์กลาส	=	1.00	ชุด @	140.00	=	140.00	บาท/ชุด
		ประตู PVC	=	1.00	บาน @	220.00	=	220.00	บาท/ชุด
		สีน้ำมัน	=	-	ตร.ม. @	35.00	=	0.00	บาท/ชุด
		ติดตั้งอุปกรณ์	=	1.00	ชุด @	100.00	=	100.00	บาท/ชุด
							=	460.00	บาท/ชุด

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2.6.4 D4

ประตูไม้อัดยาง เจาะใส่ช่องกระจกติดตาย หนา 6 มม. วงกบไม้เต็ง ทาสีน้ำมันด้าน (แบบใช้ภายนอก)

ขนาด	2	x	1.9	3.80	ตร.ม.			
<u>ค่าวัสดุ</u>								
วงกบไม้เนื้อแข็ง2"x4"	=		5.90	เมตร	@	171.00	=	1,008.90 บาท/ชุด
ประตูไม้อัดยาง	=		2.00	บาน	@	942.00	=	1,884.00 บาท/ชุด
กระจก	=		3.52	ลบ.ฟ.	@	82.42	=	290.12 บาท/ชุด
สีน้ำมัน	=		8.76	ตร.ม.	@	41.37	=	362.40 บาท/ชุด
ชุดบานพับ	=		6.00	ชุด	@	58.88	=	353.28 บาท/ชุด
ชุดกลอนลูกบิด	=		2.00	ชุด	@	576.00	=	1,152.00 บาท/ชุด
ต้นทุน							=	<u>5,050.70 บาท/ชุด</u>
<u>ค่าแรงงาน</u>								
ค่าติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง2"x4"	=		1.00	ชุด	@	192.00	=	192.00 บาท/ชุด
ติดตั้งประตูไม้อัดยาง	=		2.00	บาน	@	168.00	=	336.00 บาท/ชุด
สีน้ำมัน	=		8.76	ตร.ม.	@	35.00	=	306.60 บาท/ชุด
ติดตั้งอุปกรณ์	=		6.00	ชุด	@	100.00	=	600.00 บาท/ชุด
							=	<u>1,434.60 บาท/ชุด</u>

2.6.5 D5

ประตูเหล็กกันไฟ พร้อมวงกบเหล็ก หนา 1.60 มม.

<u>ค่าวัสดุ</u>								
วงกบเหล็ก	=		1.00	ชุด	@	1,560.00	=	1,560.00 บาท/ชุด
ประตูเหล็กกันไฟ	=		1.00	บาน	@	17,071.00	=	17,071.00 บาท/ชุด
สีน้ำมัน	=		3.40	ตร.ม.	@	58.88	=	200.19 บาท/ชุด
ชุดบานพับ	=		6.00	ชุด	@	576.00	=	3,456.00 บาท/ชุด
ชุดกลอนลูกบิด	=		2.00	ชุด	@	0.00	=	0.00 บาท/ชุด
ต้นทุน							=	<u>22,287.19 บาท/ชุด</u>
<u>ค่าแรงงาน</u>								
ค่าติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง2"x4"	=		1.00	ชุด	@	192.00	=	192.00 บาท/ชุด
ติดตั้งประตูไม้อัดยาง	=		1.00	บาน	@	168.00	=	168.00 บาท/ชุด
สีน้ำมัน	=		3.40	ตร.ม.	@	35.00	=	119.00 บาท/ชุด
ติดตั้งอุปกรณ์	=		6.00	ชุด	@	100.00	=	600.00 บาท/ชุด
							=	<u>1,079.00 บาท/ชุด</u>

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย	32.50	บาท/ลิตร
2.6.6	D6	ประตูก่ออิฐถือปูน						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		ประตูก่ออิฐถือปูน						
		บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด @	14,000.00	=	14,000.00 บาท/ชุด
		บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด @	13,000.00	=	13,000.00 บาท/ชุด
		บ.New normal	=	1.00	ชุด @	14,500.00	=	14,500.00 บาท/ชุด
					@	13,000.00	=	13,000.00 บาท/ชุด
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าประกอบพร้อมติดตั้ง	=	0	ชุด @	0.00	=	0.00 บาท/ชุด
2.6.7	W1	หน้าต่างบานเกล็ดกระจก 4" แบบมือหมุน วงกบไม้เต็ง ทาสีน้ำมันด้าน (กระจกใส หนา 5 มม.)						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		กระจกเกล็ด	=	11.00	แผ่น @	23.00	=	253.00 บาท/ชุด
		ชุดบานเกล็ด 4 นิ้ว 11 เกล็ด มอก. 333	=	1.00	ชุด @	998.00	=	998.00 บาท/ชุด
		ต้นทุน					=	<u>1,251.00</u> บาท/ชุด
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าประกอบพร้อมติดตั้ง	=	1	ชุด @	105.00	=	105.00 บาท/ชุด
		ต้นทุน					=	<u>105.00</u> บาท/ชุด
2.6.8	W2	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ดกระจก 4" แบบมือหมุน (กระจกหลายผ้า หนา 6 มม.)						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ดกระจก 4" แบบมือหมุน (กระจกหลายผ้า หนา 6 มม.)				ราคาซื้อ		
		บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด		1	ชุด @	2,800.00	=	2,800.00 บาท/ชุด
		บ.เยี่ยมการช่าง		1	ชุด @	2,500.00	=	2,500.00 บาท/ชุด
		บ.New normal		1	ชุด @	2,900.00	=	2,900.00 บาท/ชุด
					ใช้ @	2,500.00	=	2,500.00 บาท/ชุด
		ต้นทุน					=	<u>2,500.00</u> บาท/ชุด
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าประกอบพร้อมติดตั้ง	=	0.00	เมตร @	0.00	=	0.00 บาท/ชุด

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ				ราคาน้ำมันเฉลี่ย	32.50	บาท/ลิตร	
2.6.9	W3	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ดกระจก 4" แบบมือหมุน พร้อมบานติดตาย (กระจกใส หนา 5 มม.)						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		วงกบอลูมิเนียม	=	7.30	เมตร @	315.00	= 2,299.50 บาท/ชุด	
		กระจกเกล็ด	=	11.00	แผ่น @	68.83	= 757.17 บาท/ชุด	
		กระจก	=	9.32	ตร.ฟ. @	82.42	= 768.15 บาท/ชุด	
		ชุดบานเกล็ด 4 นิ้ว 11 เกล็ด มอก. 333	=	1.00	ชุด @	998.00	= 998.00 บาท/ชุด	
		ต้นทุน					= <u>4,822.82</u> บาท/ชุด	
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าประกอบพร้อมติดตั้งวงกบ	=	7	เมตร @	105.00	= 766.50 บาท/ชุด	
		ค่าติดตั้งกระจก	=	9.32	ตร.ฟ. @	10.00	= 93.20 บาท/ชุด	
		ต้นทุน					= <u>859.70</u> บาท/ชุด	
2.6.10	W4	หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย (กระจก 6 มิล เทมเปอร์)						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย (กระจก 6 มิล เทมเปอร์)						
						ราคาซื้อ		
		บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด @	3,750.00	= 3,750.00 บาท/ชุด	
		บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด @	4,000.00	= 4,000.00 บาท/ชุด	
		บ.New normal	=	1.00	ชุด @	3,750.00	= 3,750.00 บาท/ชุด	
					ใช้ @	3,750.00	= 3,750.00 บาท/ชุด	
		ต้นทุน					= <u>3,750.00</u> บาท/ชุด	
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าประกอบพร้อมติดตั้ง	=	0	เมตร @	0.00	= 0.00 บาท/ชุด	
		ต้นทุน					= <u>0.00</u> บาท/ชุด	
2.6.11	W5	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ดกระจก 4" แบบมือหมุน (กระจกลายผ้า หนา 6 มม.)						
		<u>ค่าวัสดุ</u>						
		วงกบอลูมิเนียม	=	4.70	เมตร @	315.00	= 1,480.50 บาท/ชุด	
		กระจกเกล็ด	=	10.00	แผ่น @	78.67	= 786.67 บาท/ชุด	
		ชุดบานเกล็ด 4 นิ้ว 11 เกล็ด มอก. 333	=	2.00	ชุด @	998.00	= 1,996.00 บาท/ชุด	
		ต้นทุน					= <u>4,263.17</u> บาท/ชุด	
		<u>ค่าแรงงาน</u>						
		ค่าประกอบพร้อมติดตั้งวงกบ	=	4.70	เมตร @	105.00	= 493.50 บาท/ชุด	
		ต้นทุน					= <u>493.50</u> บาท/ชุด	

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2.6.12 W6

หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ดติดตาย รูปตัว Z หนา 1.20 มม. (ตัวเกล็ดสูงไม่น้อยกว่า 75 มม.)

ค่าวัสดุ

หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ดติดตาย

รูปตัว Z หนา 1.20 มม. (ตัวเกล็ดสูงไม่

น้อยกว่า 75 มม.)

ราคาซื้อ

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด @	7,000.00	=	7,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด @	7,000.00	=	7,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด @	7,900.00	=	7,900.00	บาท/ชุด
			ใช้ @	7,000.00	=	7,000.00	บาท/ชุด
ต้นทุน					=	<u>7,000.00</u>	บาท/ชุด

ค่าแรงงาน

ค่าประกอบพร้อมติดตั้งยกบ	=	0.00	ชุด @	0.00	=	0.00	บาท/ชุด
ต้นทุน					=	<u>0.00</u>	บาท/ชุด

GLASS BOX (6ก้อนต่อหนึ่งชุด)

ค่าวัสดุ

อิฐแก้ว	=	6.00	ก้อน @	79.44	=	476.64	บาท/ชุด
ต้นทุน					=	<u>476.64</u>	บาท/ชุด

ค่าแรงงาน

ค่าแรงก่อ	=	0.22	ตร.ม. @	240.00	=	51.98	บาท/ชุด
ต้นทุน					=	<u>51.98</u>	บาท/ชุด

ประตูช่อง SERVICE เหล็ก

ค่าวัสดุ

ประตูช่อง SERVICE เหล็ก

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด @	530.00	=	530.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด @	600.00	=	600.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด @	530.00	=	530.00	บาท/ชุด
			ใช้ @	530.00	=	530.00	บาท/ชุด
ต้นทุน					=	<u>530.00</u>	บาท/ชุด

ค่าแรงงาน

ค่าประกอบพร้อมติดตั้ง	=	0	ชุด @	0.00	=	0.00	บาท/ชุด
ต้นทุน	=	0.00			=	<u>0.00</u>	บาท/ชุด

2.7.1

ราวบันได สเตนเลส ราวจับ ขนาด Dia 2" ตัวยึด Dia 1" เกรด 304 หนา 1.2 มม.

ต้นทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง

ค่าวัสดุ

ท่อสเตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

2 นิ้ว หนา 1.2 มม.

=	1.00	เมตร @	430.00	=	430.00	บาท/ชุด
---	------	--------	--------	---	--------	---------

ท่อสเตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

2 นิ้ว หนา 1.2 มม.

=	1.25	เมตร @	94.17	=	117.71	บาท/ชุด
---	------	--------	-------	---	--------	---------

ต้นทุน	=			=	<u>547.71</u>	บาท/ชุด
--------	---	--	--	---	---------------	---------

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ผน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครัว 1 แห่ง

3.1 ระบบปั้มน้ำอาคาร

3.1.3 AUTOMATIC OPERATED ระบบควบคุมการทำงานปั้มน้ำด้วย PRESSURE SWITCH ชนิดตั้งค่า PRESSURE CUT-OFF, PRESSURE DIFFERENCE ได้ Capacity 20-24 FLOW (GPM) , 25-28 TDH (M) APPROX. POWER (EACH) 0.90Kw, 220/1/50 V/ /Hz

ค่าวัสดุ

AUTOMATIC OPERATED ระบบควบคุมการทำงานปั้มน้ำด้วย

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	90,000.00	=	90,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	88,000.00	=	88,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	100,000.00	=	100,000.00	บาท/ชุด
				@	88,000.00	=	88,000.00	บาท/ชุด

จัดหา ติดตั้ง ข้อต่อท่อ ที่แวนท้อ (ค่าวัสดุ 40% ค่าแรง 30%)

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	35,000.00	=	35,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	30,000.00	=	30,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	50,000.00	=	50,000.00	บาท/ชุด
				@	30,000.00	=	30,000.00	บาท/ชุด

จัดหา ติดตั้ง เหล็กยึดท่อ (จัดหา ติดตั้ง เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 10% ค่าแรง 30%)

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	22,000.00	=	22,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	20,000.00	=	20,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	25,000.00	=	25,000.00	บาท/ชุด
				@	20,000.00	=	20,000.00	บาท/ชุด

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 20 cu.m./day ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ "PP, HiCLEAR, BIOTECH, PERFECT" หรือเทียบเท่า

ค่าวัสดุ

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 20 cu.m./day ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ "PP, HiCLEAR, BIOTECH, PERFECT" หรือ

เทียบเท่า	=	1.00	ชุด	@	572,000.00	=	572,000.00	บาท/ชุด
-----------	---	------	-----	---	------------	---	------------	---------

ค่าแรงงาน

ค่าประกอบพร้อมติดตั้ง 30 ของค่าวัสดุ	=					=	171,600.00	บาท/ชุด
--------------------------------------	---	--	--	--	--	---	------------	---------

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

บ่อตกไขมัน โพลีเอทิลีน รวมบรรจุ 6000 ลิตร

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	13,000.00	=	13,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	13,000.00	=	13,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	15,000.00	=	15,000.00	บาท/ชุด
				@	13,000.00	=	13,000.00	บาท/ชุด

ค่าชุด เพื่อวางท่อบ่อพัก

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เหมา	@	250,000.00	=	250,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เหมา	@	240,000.00	=	240,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	เหมา	@	240,000.00	=	240,000.00	บาท/ชุด
				@	240,000.00	=	240,000.00	บาท/ชุด

บ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดบ่อพัก

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	15,000.00	=	15,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	10,000.00	=	10,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	10,000.00	=	10,000.00	บาท/ชุด
				@	10,000.00	=	10,000.00	บาท/ชุด

ท่อบ่อพัก

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ท่อน	@	5,000.00	=	5,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ท่อน	@	3,300.00	=	3,300.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ท่อน	@	3,500.00	=	3,500.00	บาท/ชุด
				@	3,300.00	=	3,300.00	บาท/ชุด

งานขอย้ายเขตน้้าประปา

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	150,000.00	=	150,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	140,000.00	=	140,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	140,000.00	=	140,000.00	บาท/ชุด
				@	140,000.00	=	140,000.00	บาท/ชุด

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

4 งานไฟฟ้า

4.1 ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ทางด้านแรงต่ำ

4.1.1 ตู้ MDB 400A แผงจ่ายไฟใหญ่

ตู้ MDB 400A แผงจ่ายไฟใหญ่

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	170,000.00	=	170,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	170,000.00	=	170,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	150,000.00	=	150,000.00	บาท/ชุด
				@	150,000.00	=	150,000.00	บาท/ชุด

4.1.2 LP LOAD PANEL ชุดตู้โหลดเซ็นเตอร์ 24 ช่อง ติดที่ระดับ 1.50 เมตร จากพื้นถึงแผง

LP LOAD PANEL ชุดตู้โหลดเซ็นเตอร์ 24 ช่อง ติดที่ระดับ 1.50 เมตร จากพื้นถึงแผง

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	13,830.00	=	13,830.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	13,830.00	=	13,830.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	13,830.00	=	13,830.00	บาท/ชุด
				@	13,830.00	=	13,830.00	บาท/ชุด

ลูกย่อยเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A, 20A, 50A

ลูกย่อยเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A, 20A, 50A

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	540.00	=	540.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	540.00	=	540.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	540.00	=	540.00	บาท/ชุด
				@	540.00	=	540.00	บาท/ชุด

METER PANEL กล่องรวมสายไฟฟ้าแต่ละชั้น

METER PANEL กล่องรวมสายไฟฟ้าแต่ละชั้น

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	46,800.00	=	46,800.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	46,800.00	=	46,800.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	46,800.00	=	46,800.00	บาท/ชุด
				@	46,800.00	=	46,800.00	บาท/ชุด

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

CONSUMMER UNIT (B)

CONSUMMER UNIT (B)

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	3,000.00	=	3,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	3,000.00	=	3,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	3,000.00	=	3,000.00	บาท/ชุด
				@	3,000.00	=	3,000.00	บาท/ชุด

LED T8 2x16W

LED T8 2x16W

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	1,955.00	=	1,955.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	1,955.00	=	1,955.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	1,955.00	=	1,955.00	บาท/ชุด
				@	1,955.00	=	1,955.00	บาท/ชุด

ชุดเต้ารับ 3ขา 2ช่อง 16A ฝังผนังแบบมีสายดิน พร้อมกล่องเหล็กฝังในผนัง

ชุดเต้ารับ 3ขา 2ช่อง 16A ฝังผนังแบบมีสายดิน พร้อมกล่องเหล็กฝังในผนัง

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	430.00	=	430.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	430.00	=	430.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	430.00	=	430.00	บาท/ชุด
				@	430.00	=	430.00	บาท/ชุด

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = 90.00 บาท/ชุด

เดินสายไฟฟ้าตู้ MDB ไป LP THW ขนาด 4x50 Sq.mm G 10 Sq.mm

เดินสายไฟฟ้าตู้ MDB ไป LP THW ขนาด 4x50 Sq.mm G 10 Sq.mm

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร	@	615.00	=	615.00	บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร	@	620.00	=	620.00	บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร	@	615.00	=	615.00	บาท/เมตร
				@	615.00	=	615.00	บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = 45.00 บาท/เมตร

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

เดินสายไฟฟ้าตู้ LP ไป Customer Unit (B) THW ขนาด 2x10 Sq.mm G 6 Sq.mm

เดินสายไฟฟ้าตู้ LP ไป Customer Unit (B) THW ขนาด 2x10 Sq.mm G 6 Sq.mm

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	81.00	=	81.00 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	85.00	=	85.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	81.00	=	81.00 บาท/เมตร
			@	81.00	=	81.00 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

เดินสายไฟฟ้าหลอดไฟ ใช้สาย THW ขนาด 2x2.5 Sq.mm

เดินสายไฟฟ้าหลอดไฟ ใช้สาย THW ขนาด 2x2.5 Sq.mm

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	27.49	=	27.49 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	28.00	=	28.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	27.49	=	27.49 บาท/เมตร
			@	27.49	=	27.49 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

เดินสายไฟฟ้าสวิทช์ เปิด-ปิด ใช้สาย THW ขนาด 2x2.5 Sq.mm

เดินสายไฟฟ้าสวิทช์ เปิด-ปิด ใช้สาย THW ขนาด 2x2.5 Sq.mm

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	27.49	=	27.49 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	28.00	=	28.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	27.49	=	27.49 บาท/เมตร
			@	27.49	=	27.49 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

ค่างานขยายเขตไฟฟ้า รวมหม้อแปลงสายเมนเข้าตู้ MDB

ค่างานขยายเขตไฟฟ้า รวมหม้อแปลงสายเมนเข้าตู้ MDB

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	29.45	=	29.45 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	30.00	=	30.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	29.45	=	29.45 บาท/เมตร
			@	29.45	=	29.45 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

เดินสายบล็อกฝาปิด แบบมีสายดิน ใช้สาย THW ขนาด 2x4,1.5 Sq.mm (เครื่องทำน้ำอุ่น)

เดินสายบล็อกฝาปิด แบบมีสายดิน ใช้สาย THW ขนาด 2x4,1.5 Sq.mm (เครื่องทำน้ำอุ่น)

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	29.45	=	29.45 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	30.00	=	30.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	29.45	=	29.45 บาท/เมตร
			@	29.45	=	29.45 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

เดินสายบล็อกฝาปิด ใช้สาย THW ขนาด 2x6 Sq.mm (เครื่องปรับอากาศ)

เดินสายบล็อกฝาปิด ใช้สาย THW ขนาด 2x6 Sq.mm (เครื่องปรับอากาศ)

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	39.60	=	39.60 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	40.00	=	40.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	39.60	=	39.60 บาท/เมตร
			@	39.60	=	39.60 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

บล็อกโลหะ EMT พร้อมฝาปิด

บล็อกโลหะ EMT พร้อมฝาปิด

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	80.00	=	80.00 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	90.00	=	90.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	80.00	=	80.00 บาท/เมตร
			@	80.00	=	80.00 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

เดินท่อ IMC 50 mm.Dia.

เดินท่อ IMC 50 mm.Dia.

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	280.00	=	280.00 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	300.00	=	300.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	280.00	=	280.00 บาท/เมตร
			@	280.00	=	280.00 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

เดินท่อ EMT 20 mm.Dia.

เดินท่อ EMT 20 mm.Dia.

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	50.00	=	50.00 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	60.00	=	60.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	50.00	=	50.00 บาท/เมตร
			@	50.00	=	50.00 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

เดินท่อ EMT 15 mm.Dia.

เดินท่อ EMT 15 mm.Dia.

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	31.03	=	31.03 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	32.00	=	32.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	31.03	=	31.03 บาท/เมตร
			@	31.03	=	31.03 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = **45.00** บาท/เมตร

ค่าซื้อท่อ สายอ่อน (วัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%)

ค่าซื้อท่อ สายอ่อน (วัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%)

ค่าวัสดุ

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	เมตร @	92,543.44	=	92,543.44 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	เมตร @	92,600.00	=	92,600.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	เมตร @	100,000.00	=	100,000.00 บาท/เมตร
			@	92,543.44	=	92,543.44 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน	=	1.00	เมตร @	69,407.58	=	69,407.58 บาท/เมตร	
	-	=	1.00	เมตร @	69,407.98	=	69,407.98 บาท/เมตร
	-	=	1.00	เมตร @	70,000.00	=	70,000.00 บาท/เมตร
			@	69,407.58	=	69,407.58 บาท/เมตร	

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ค่างานขยายเขตไฟฟ้า รวมหม้อแปลงสายเมนเข้าตู้ MDB

ค่างานขยายเขตไฟฟ้า รวมหม้อแปลงสายเมนเข้าตู้ MDB

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	งาน @	700,000.00	=	700,000.00 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	งาน @	600,000.00	=	600,000.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	งาน @	650,000.00	=	650,000.00 บาท/เมตร
			@	600,000.00	=	600,000.00 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = 45.00 บาท/เมตร

งานติดตั้งระบบกราวด์ไฟฟ้า (Electrical Ground)

งานติดตั้งระบบกราวด์ไฟฟ้า (Electrical Ground)

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	งาน @	250,000.00	=	250,000.00 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	งาน @	250,000.00	=	250,000.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	งาน @	260,000.00	=	260,000.00 บาท/เมตร
			@	250,000.00	=	250,000.00 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = 45.00 บาท/เมตร

งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกที่ตู้ MDB

งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกที่ตู้ MDB

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	งาน @	350,000.00	=	350,000.00 บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	งาน @	350,000.00	=	350,000.00 บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	งาน @	360,000.00	=	360,000.00 บาท/เมตร
			@	350,000.00	=	350,000.00 บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = 45.00 บาท/เมตร

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครัว 1 แห่ง

5 หมวดงานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าซื้อต่อ (วัสดุ 40% ของราคาต่อ ค่าแรง 30%)

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	งาน @	40,000.00	=	40,000.00	บาท/เมตร
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	งาน @	30,000.00	=	30,000.00	บาท/เมตร
บ.New normal	=	1.00	งาน @	60,000.00	=	60,000.00	บาท/เมตร
			@	30,000.00	=	30,000.00	บาท/เมตร

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = ค่าแรงงาน = 45.00 บาท/เมตร

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ผืน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

6 หมวดงานระบบลิฟต์

6.1 ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ทางด้านแรงต่ำ

6.1.1 ELEVATORS SYSTEM - ELEVATORS(MACHINE ROOMLESS FOR HANDICAP ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 kg ประตูกะจก)

ELEVATORS SYSTEM - ELEVATORS(MACHINE ROOMLESS FOR HANDICAP
ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 kg ประตูกะจก)

ค่าวัสดุ

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	1,550,000.00	=	1,550,000.00	บาท/ชุด	
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	1,650,000.00	=	1,650,000.00	บาท/ชุด	
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	1,800,000.00	=	1,800,000.00	บาท/ชุด	
				ใช้	@	1,550,000.00	=	1,550,000.00	บาท/ชุด
ต้นทุน						=	<u>1,550,000.00</u>	บาท/ชุด	

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ผืน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว 1 แห่ง

7 หมวดงานอื่นๆ

7.5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

เครื่องบันทึกภาพความจุไม่น้อยกว่า 8 TB

ค่าวัสดุ เครื่องบันทึกภาพความจุไม่น้อยกว่า 8 TB

				ราคาสี่บ			
บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด @	40,000.00	=	40,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด @	40,000.00	=	40,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด @	40,000.00	=	40,000.00	บาท/ชุด
			ใช้ @	40,000.00	=	40,000.00	บาท/ชุด
ต้นทุน					=	<u>40,000.00</u>	บาท/ชุด

ค่าวัสดุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

				ราคาสี่บ			
บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด @	5,000.00	=	5,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด @	5,000.00	=	5,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด @	5,500.00	=	5,500.00	บาท/ชุด
			ใช้ @	5,000.00	=	5,000.00	บาท/ชุด
ต้นทุน					=	<u>5,000.00</u>	บาท/ชุด

ค่าวัสดุ งานเดินสาย RG6

				ราคาสี่บ			
บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด @	90.00	=	90.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด @	80.00	=	80.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด @	80.00	=	80.00	บาท/ชุด
			ใช้ @	80.00	=	80.00	บาท/ชุด
ต้นทุน					=	<u>80.00</u>	บาท/ชุด

ค่าวัสดุ งานเดินท่อ PCV (สีขาว)

				ราคาสี่บ			
บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด @	110.00	=	110.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด @	130.00	=	130.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด @	120.00	=	120.00	บาท/ชุด
			ใช้ @	110.00	=	110.00	บาท/ชุด
ต้นทุน					=	<u>110.00</u>	บาท/ชุด

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน **ปกติ**

ราคาน้ำมันเฉลี่ย **32.50** บาท/ลิตร

ค่าวัสดุ TV Monitor ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดติดผนัง

ราคาสี่บ

บ.อินโฟคอม เอเชีย จำกัด	=	1.00	ชุด	@	25,000.00	=	25,000.00	บาท/ชุด
บ.เยี่ยมการช่าง	=	1.00	ชุด	@	25,000.00	=	25,000.00	บาท/ชุด
บ.New normal	=	1.00	ชุด	@	25,000.00	=	25,000.00	บาท/ชุด
			ใช้	@	25,000.00	=	25,000.00	บาท/ชุด
ต้นทุน						=	<u>25,000.00</u>	บาท/ชุด

ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักคณิศเรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์				
รหัส	รายการ	หน่วย	-	2567
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)				
401010100100000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,700.00	22,700.00
401010100200000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,950.00	21,950.00
401010100300000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,600.00	21,600.00
401010100400000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,400.00	21,400.00
401010100500000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,500.00	21,500.00
401010100600000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,500.00	21,500.00
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)				
401020200200000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,050.00	22,050.00
401020200300000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,850.00	21,850.00
401020200400000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,850.00	21,850.00
401020200500000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,850.00	21,850.00
401020200600000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,950.00	21,950.00
401020202200000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,500.00	22,500.00
401020202300000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,450.00	21,450.00
401020202400000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,250.00	21,250.00
401020202500000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,250.00	21,250.00
401020202600000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,250.00	21,250.00
401020202700000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,250.00	21,250.00
401020202800000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,250.00	21,250.00
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)				
401020301600000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,100.00	22,100.00
401020301700000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,700.00	21,700.00
401020301800000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,500.00	21,500.00
401020301900000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,500.00	21,500.00
401020302000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,500.00	21,500.00
401020302100000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,500.00	21,500.00
401020302200000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,500.00	21,500.00
ลวดผูกเหล็ก				
401030100100000.00	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	25.83	25.83
ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป				
405010000000000.00	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส			
405010100100000.00	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	27.00	27.00
405010100200000.00	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	33.00	33.00
405010100300000.00	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	44.00	44.00
405010100400000.00	เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	43.00	43.00
405010100500000.00	เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	57.00	57.00
405010100600000.00	เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	50.00	50.00
405010100700000.00	เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	68.00	68.00
405010100800000.00	เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	86.00	86.00
405010100900000.00	เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	64.00	64.00
405010101000000.00	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	50.00	50.00
405010101100000.00	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	59.00	59.00
405010101200000.00	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	73.00	73.00
405010101300000.00	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	97.00	97.00
405010101400000.00	เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	99.00	99.00
405010101500000.00	เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	133.00	133.00
405010101600000.00	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	104.00	104.00

405010101700000.00	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	130.00	130.00
405010101800000.00	เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	175.00	175.00
405010102000000.00	เหล็ก ศก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	270.00	270.00
405010102800000.00	เหล็ก ศก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	220.00	220.00
เหล็กฉาก				
402010100200000.00	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	342.67	342.67
402010100300000.00	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	450.69	450.69
402010100400000.00	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	649.86	649.86
402010100500000.00	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	885.09	885.09
402010100600000.00	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,010.84	1,010.84
402010101000000.00	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,009.60	2,009.60
เหล็กรางน้ำ				
402020100100000.00	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	1,082.19	1,082.19
402020100200000.00	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1,396.29	1,396.29
เหล็กตัวซี				
402040100000000.00	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)			
402040100400000.00	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน	ท่อน	680.00	680.00
402040100800000.00	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน	ท่อน	880.00	880.00
402040200000000.00	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)			
402040200100000.00	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	ท่อน	496.26	496.26
402040200300000.00	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	614.58	614.58
402040200400000.00	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	ท่อน	818.88	818.88
402040200600000.00	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	ท่อน	923.24	923.24
402040200800000.00	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	ท่อน	1,004.35	1,004.35
601010000000000.00	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก			
601010100800000.00	แบบตาข่ายเหล็กมัจจุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	ตร.ม.	114.00	114.00
เหล็กแผ่นเรียบตัว				
912010100100000.00	ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 2 มม. หน้า 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,198.50	1,198.50
912010100200000.00	ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 3 มม. หน้า 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,785.00	1,785.00
912010100300000.00	ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 6 มม. หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,612.00	3,612.00
912010100400000.00	ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 9 มม. หน้า 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,418.00	5,418.00
เหล็กตัวไอ (I-Beam)				
402050100500000.00	ขนาด 250X125X7.50X12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน	ท่อน	8,303.00	8,303.00
402050100700000.00	ขนาด 300X150X8X13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	10,469.00	10,469.00
เหล็กตัวเอช (H-Beam)				
402060100100000.00	ขนาด 150X150X7X10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน	ท่อน	6,539.40	6,539.40
402060100500000.00	ขนาด 300X300X10X15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	19,514.40	19,514.40
402060100600000.00	ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	29,263.20	29,263.20
อลูมิเนียมแผ่นเรียบ				
914010100100000.00	ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 0.30 มม. เบอร์ 30	แผ่น	362.40	362.40
เสาเข็มไม้				
1102020100200000.00	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ต้น	65.00	65.00
1102020100300000.00	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร	ต้น	105.00	105.00
1102020100400000.00	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ต้น	230.00	230.00
ตะปูตอกไม้				
1417010108600000.00	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	610.00	610.00
1417010109300000.00	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	439.26	439.26
1417010108800000.00	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	515.00	515.00
1417010109000000.00	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	495.00	495.00
1417010109400000.00	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	450.00	450.00

1417010109600000.00	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	470.00	470.00
วัสดุผลิตภัณฑ์				
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์				
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน				
1501010101100000.00	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดลามา	ตัน	2,673.00	2,673.00
1501010101200000.00	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สี	ตัน	2,694.00	2,694.00
1501010101500000.00	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00	2,694.00
ปูนซีเมนต์ผสม				
ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง				
1502030101200000.00	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,154.21	3,154.21
1502030101800000.00	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00	2,396.00
1502030102200000.00	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00	2,358.00
ยางมะตอย				
1505010100100000.00	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	26,766.67	26,766.67
1505010100200000.00	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	25,300.00	25,300.00
1505010100300000.00	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	28,150.00	28,150.00
1505010100400000.00	ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	25,133.33	25,133.33
1505010100500000.00	ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	26,266.67	26,266.67
1505010100700000.00	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	40,150.00	40,150.00
1505010100800000.00	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	41,400.00	41,400.00
1505010101000000.00	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,366.67	28,366.67
1505010101100000.00	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	38,600.00	38,600.00
ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5				
5060201002000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	44.51	44.51
5060201003000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.88	58.88
5060201006000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	151.40	151.40
5060201008000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	332.24	332.24
5060201009000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	538.32	538.32
5060201010000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	813.08	813.08
5060201011000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,142.52	1,142.52
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี				
5030101014000000.00	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	570.44	570.44
5030101016000000.00	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	844.48	844.48
5030101017000000.00	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,188.72	1,188.72
5030101018000000.00	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,464.84	1,464.84
5030101019000000.00	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,905.80	1,905.80
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา RSC				
5160201001000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	239.40	239.40
5160201002000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	305.20	305.20
5160201003000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	448.70	448.70
5160201004000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	579.60	579.60
5160201005000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	685.77	685.77
5160201006000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	916.29	916.29
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา IMC				
5160301001000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	197.40	197.40
5160301002000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	262.43	262.43
5160301003000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	354.20	354.20
5160301004000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	457.10	457.10
5160301005000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	561.40	561.40
5160301006000000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	767.20	767.20

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ประเภท 1				
515010100100000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	ท่อน	82.94	82.94
515010100200000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	119.44	119.44
เสาเข็มทกเหลี่ยมกลวง				
301010100300000.00	เสาเข็มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร	ท่อน	383.50	383.50
301010100500000.00	เสาเข็มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	571.00	571.00
ไม้แปรรูป				
1103040101100000.00	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,927.22	1,927.22
แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ				
903040100100000.00	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	265.00	265.00
903040100500000.00	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	แผ่น	510.00	510.00
ท่อสแตนเลส				
518010100500000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	610.00	610.00
518010100600000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	830.00	830.00
ข้องอ 90 องศาพีวีซี				
507040100900000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	139.96	139.96
สามทาง 90 องศาพีวีซี				
507050100900000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	297.42	297.42
ข้อต่อตรงพีวีซี				
507010100900000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	78.73	78.73
ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 (SDR 26) TIS. 982 -2556				
508041000500000.00	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	234.60	234.60
508041000800000.00	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	493.35	493.35
508041000900000.00	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	614.10	614.10
508041001000000.00	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	761.30	761.30
แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์				
924010100100000.00	ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเมอรั่า รุ่นขอบตรง	แผ่น	744.80	744.80
ท่อสแตนเลส				
518010100600000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	830.00	830.00
518010100800000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,250.00	1,250.00
518010100900000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,130.00	2,130.00
ท่อ HDPE				
ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดผนังเบาสองชั้น ชั้น SN 4				
508030102600000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 800 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,340.00	6,340.00
508030102800000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1000 มม. ตรา WIİK	เมตร	12,320.00	12,320.00
508030102900000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1200 มม. ตรา WIİK	เมตร	14,160.00	14,160.00
508030103100000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1500 มม. ตรา WIİK	เมตร	22,070.00	22,070.00
508030103400000.00	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2000 มม. ตรา WIİK	เมตร	39,100.00	39,100.00

เปรียบเทียบแหล่งวัสดุ

ทรายถมคันทาง						
แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11						
สทล. 12	Sand S14 บ่อทราย มหาทรัพย์เจริญ	191	98.00	708.16	806.16	
สทล. 13	บ่อทราย บ.ส.เจริญทรัพย์ 999 จก.	w	165.00	560.05	725.05	
สทล. 14	-	26	305.00	95.19	400.19	
ใช้ -		26	305	95.19	0	400.19

ทรายละเอียด						
แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11	SL1 ท่าทรายยินดี	333	400.00	1,234.64	1,634.64	
สทล. 12						
สทล. 13						
สทล. 14						
ใช้ SL1 ท่าทรายยินดี		333	400	1234.64	0	1634.64

ทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11	SL2 ท่าทราย ทรายทองนครสวรรค์	347	200.00	1,286.58		1,486.58	
สทล. 12	Sand S10 บ่อทรายกิมซอ	192	155.00	711.24		866.24	
สทล. 13	บริษัท ทรัพย์คุณทวี จำกัด	164	180.00	608.19		788.19	
สทล. 14	บ่อรัตนปราโมทย์	27	168.00	101.54		269.54	
ใช้ บ่อรัตนปราโมทย์		27	168	101.54	0	269.54	

ทรายผสมคอนกรีต

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11							
สทล. 12	Sand S10 บ่อทรายกิมซอ	192	155.00	711.24		866.24	
สทล. 13	บริษัท ทรัพย์คุณทวี จำกัด	164	180.00	608.19		788.19	
สทล. 14	บ่อทรายชโรธร	29	385.00	105.96		490.96	
ใช้ บ่อทรายชโรธร		29	385	105.96	0	490.96	

ดินถม

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)
สทล. 11	Soil L1 บ่อถมดินหลังโรงอัฐ	174	110.00	644.98		754.98
สทล. 12						
สทล. 13						
สทล. 14	บ่อรัตนปราโมทย์	27	60.00	101.54		161.54
	ใช้ บ่อรัตนปราโมทย์	27	60	101.54	0	161.54

ดินลูกรัง

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)
สทล. 11	Soil L4 บ่อลูกรัง ส ทองดี	202	55.00	748.63		803.63
สทล. 12	S4 โรงโม้ศิลาสมบูรณทรัพย์	220	113.00	815.41		928.41
สทล. 13						
สทล. 14	-	21	105.00	79.36		184.36
	ใช้ -	21	105	79.36	0	184.36

หินคลุก

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ. ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11	R12 บ.ศิลาสินทรัพย์	200	105.00	741.21		846.21	
สทล. 12	RS2 โรงไม้ศิลาเขาน้อย	235	135.00	871.06		1,006.06	
สทล. 13							
สทล. 14	บจก.สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส	21	165.00	79.36		244.36	
	ใช้ บจก.สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส	21	165	79.36	0	244.36	

หินผสมคอนกรีต (3/8")

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ. ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ลบ.ม.)	รวม(บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11	R24 หจก.โรงไม้หินทวีบุญ	200	170.00	741.21		911.21	
สทล. 12	RS8 โรงไม้ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์	220	205.00	815.41		1,020.41	
สทล. 13							
สทล. 14	โรงไม้สโตนวัน (โรงไม้หินบอรอลเก่า)	11	448.00	42.41		490.41	
	ใช้ โรงไม้สโตนวัน (โรงไม้หินบอรอลเก่า)	11	448	42.41	0	490.41	

หินผสมคอนกรีต (3/4")

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ. ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11	R7 บ.ศิลาเลิศจิตร	200	260.00	741.21		1,001.21	
สทล. 12	RS8 โรงโม้ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์	220	319.00	815.41		1,134.41	
สทล. 13							
สทล. 14	โรงโม้สโตนวัน (โรงโม้หินบอรอลเก่า)	11	448.00	42.41		490.41	
	ใช้ โรงโม้สโตนวัน (โรงโม้หินบอรอลเก่า)	11	448	42.41	0	490.41	

หินผสมคอนกรีต

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ. ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11							
สทล. 12	RS8 โรงโม้ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์	220	319.00	815.41		1,134.41	
สทล. 13							
สทล. 14	โรงโม้สโตนวัน (โรงโม้หินบอรอลเก่า)	11	448.00	42.41		490.41	
	ใช้ โรงโม้สโตนวัน (โรงโม้หินบอรอลเก่า)	11	448	42.41	0	490.41	

หิน single size (1/2")

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ. ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11	R18 บ.นิคมชัย (1994)	205	205.00	759.76		964.76	
สทล. 12	RS5 โรงโม่หินเขาปูน	341	387.00	1,264.32		1,651.32	
สทล. 13							
สทล. 14	หจก. พิบูลย์รัตน์ แอสโซซิเอทส์ (หินปูน)	16	448.00	60.89		508.89	
ใช้ หจก. พิบูลย์รัตน์ แอสโซซิเอทส์ (หินปูน)		16	448	60.89	0	508.89	

หิน single size 1"

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ. ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11							
สทล. 12	RS6 โรงโม่หินเขาตะพาน (บริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จำกัด)	336	526.00	1,245.77		1,771.77	
สทล. 13							
สทล. 14	โรงโม่หินศิลามหานคร(หินปูน)	16	450.00	60.89		510.89	
ใช้ โรงโม่หินศิลามหานคร(หินปูน)		16	450	60.89	0	510.89	

หิน single size 2"

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง (บ./ลบ.ม.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บ./ลบ.ม.)	min
สทล. 11							
สทล. 12							
สทล. 13							
สทล. 14	บจก.ถาวรภูริวิศวกรรมโยธา (หินแกรนิต)	16	495.00	60.89		555.89	
ใช้ บจก.ถาวรภูริวิศวกรรมโยธา (หินแกรนิต)		16	495	60.89	0	555.89	

ข

หินผสมแอสฟัลต์ (หินปูน)

	ชื่อแหล่ง	ระยะทาง	ราคาต่อแหล่ง			หินผสมแอสฟัลต์	ค่าขนส่ง	ค่าผ่าน	รวม (บ./ลบ.ม.)
			หินฝุ่น	3/8"	3/4"				
สทล. 11	R13 บ.ศิลาชัยสระบุรี	198	110.00	180.00	275.00	172.25	734.13	906.38	
สทล. 12	RS8 โรงโมศิลาสมบูรณ์ทรัพย์	220	107.00	205.00	319.00	189.40	815.41	1,004.81	
สทล. 13									
สทล. 14	โรงโมสโตนวัน (โรงโมหินบอรอลเก่า)	11	160.00	448.00	448.00	318.40	42.41	360.81	
ใช้ โรงโมสโตนวัน (โรงโมหินบอรอลเก่า)		11	160	448	448	318.4	42.41	0	360.81

หินผสมโมดิฟายแอสฟัลต์คอนกรีต (หินแกรนิต)

	ชื่อแหล่ง	ระยะทาง	ราคาต่อแหล่ง			หินผสม แอสฟัลต์	ค่าขนส่ง	ค่า ผ่าน	รวม (บ./ลบ.ม.)
			หินฝุ่น	3/8"	3/4"				
สทล. 11									
สทล. 12									
สทล. 13									
สทล. 14	โรงโม่สโตนวัน (โรงโม่หินบอรอลเก่า)	11	160.00	448.00	448.00	318.40	42.41	360.81	
ใช้ โรงโม่สโตนวัน (โรงโม่หินบอรอลเก่า)		11	160	448	448	318.4	42.41	0	360.81

ท่อกลม class 2 dia. 0.30m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ท่อน)	รวม (บ./ท่อน) min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุรินทร์ จก.	230	280.00	171.17		451.17
สทล. 12	PS7 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด	225	285.00	167.58		452.58
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	285.00	81.69		366.69
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	275.00	33.04		308.04
ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)		37	275	33.04	0	308.04

ท่อกลม class 2 dia. 0.40m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุรินทร์ จก.	230	440.00	256.76		696.76	
สทล. 12	PS7 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด	225	455.00	251.37		706.37	
สทล. 13	หจก. สหคอนกรีตอัดแรง	142	365.00	162.24		527.24	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	400.00	49.57		449.57	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	400	49.57	0	449.57	

ท่อกลม class 2 dia. 0.60m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุรินทร์ จก.	230	960.00	342.34		1,302.34	
สทล. 12	PS7 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด	225	930.00	335.17		1,265.17	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	840.00	163.38		1,003.38	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	850.00	66.09		916.09	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	850	66.09	0	916.09	

ท่อกลม class 2 dia. 0.80m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL1 หจก. วิสิฐวัฒนาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น	270	1,650.00	533.01		2,183.01	
สทล. 12	PS7 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด	225	1,925.00	446.89		2,371.89	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	1,355.00	217.83		1,572.83	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	1,600.00	88.12		1,688.12	
ใช้ บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด		105	1355	217.83	0	1572.83	

ท่อกลม class 2 dia. 1.00m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุรินทร์ จก.	230	2,400.00	821.62		3,221.62	
สทล. 12	PS7 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด	225	2,470.00	804.40		3,274.40	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	2,200.00	392.10		2,592.10	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	2,100.00	158.61		2,258.61	
ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)		37	2100	158.61	0	2258.61	

ท่อกลม class 2 dia. 1.20m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุนทร จก.	230	3,300.00	1,027.03		4,327.03	
สทล. 12	PS6 บริษัท โซล่าอีควิปเมนท์ จำกัด	224	3,600.00	1,001.19		4,601.19	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	3,440.00	490.13		3,930.13	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	2,700.00	198.26		2,898.26	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	2700	198.26	0	2898.26	

ท่อกลม class 2 dia. 1.50m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL1 หจก. วิสิฐวัฒนาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น	270	6,150.00	1,918.84		8,068.84	
สทล. 12	PS7 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด	225	6,150.00	1,608.79		7,758.79	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	5,500.00	784.20		6,284.20	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	4,700.00	317.22		5,017.22	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	4700	317.22	0	5017.22	

ท่อกลม class 3 dia. 0.30m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุรินทร์ จก.	230	270.00	171.17		441.17	
สทล. 12	PS7 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด	225	280.00	167.58		447.58	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	265.00	81.69		346.69	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	250.00	33.04		283.04	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	250	33.04	0	283.04	

ท่อกลม class 3 dia. 0.40m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุรินทร์ จก.	230	350.00	256.76		606.76	
สทล. 12	PS7 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด	225	390.00	251.37		641.37	
สทล. 13	หจก. สหคอนกรีตอัดแรง	142	320.00	162.24		482.24	
สทล. 14	บ.อีสเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จก.	26	360.00	37.77		397.77	
	ใช้ บ.อีสเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จก.	26	360	37.77	0	397.77	

ท่อกลม class 3 dia. 0.60m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL8 บ. ดีสแควร์ กรุป จก.	174	655.00	262.05		917.05	
สทล. 12	PS3 โรงท่อ ป.เจริญวิเศษ	214	650.00	319.38		969.38	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	540.00	163.38		703.38	
สทล. 14	บ.อีสเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จก.	26	600.00	50.36		650.36	
ใช้ บ.อีสเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จก .		26	600	50.36	0	650.36	

ท่อกลม class 3 dia. 0.80m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุรินทร์ จก.	230	1,050.00	456.46		1,506.46	
สทล. 12	PS3 โรงท่อ ป.เจริญวิเศษ	214	900.00	425.83		1,325.83	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	1,030.00	217.83		1,247.83	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	1,100.00	88.12		1,188.12	
ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)		37	1100	88.12	0	1188.12	

ท่อกลม class 3 dia. 1.00m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุนทร จก.	230	1,800.00	821.62		2,621.62	
สทล. 12	PS3 โรงท่อ ป.เจริญวิเศษ	214	1,500.00	766.50		2,266.50	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	1,855.00	392.10		2,247.10	
สทล. 14	บ.เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จก.	39	1,870.00	165.47		2,035.47	
	ใช้ บ.เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จก.	39	1870	165.47	0	2035.47	

ท่อกลม class 3 dia. 1.20m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจาก แหล่ง (บ./ ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL5 บ.สิงห์ สุนทร จก.	230	2,500.00	1,027.03		3,527.03	
สทล. 12	PS6 บริษัท โซล่าอิควิปเมนต์ จำกัด	224	2,660.00	1,001.19		3,661.19	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	2,550.00	490.13		3,040.13	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	2,300.00	198.26		2,498.26	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	2300	198.26	0	2498.26	

ท่อกลม class 3 dia. 1.50m

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL1 หจก. วิสิฐวัฒนาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น	270	4,050.00	1,918.84		5,968.84	
สทล. 12	PS7 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด	225	4,250.00	1,608.79		5,858.79	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	105	4,020.00	784.20		4,804.20	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	3,800.00	317.22		4,117.22	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	3800	317.22	0	4117.22	

เปรียบเทียบท่อเหลี่ยมใต้ผิวจราจร ขนาด 1.20x1.20 m.

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL1 หจก. วิสิฐวัฒนาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น	270	6,900.00	1,199.28		8,099.28	
สทล. 12	PS4 หจก. โรงปูนเซตรุ่งเรือง	214	7,000.00	958.13		7,958.13	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	170	4,400.00	768.65		5,168.65	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	4,200.00	198.26		4,398.26	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	4200	198.26	0	4398.26	

เปรียบเทียบท่อเหลี่ยมใต้ทางเท้า ขนาด 1.20x1.20 m.

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL2 บ. เจริญกิจ เอ.อาร์. จก.	343	4,500.00	1,513.63		6,013.63	
สทล. 12	PS4 หจก. โรงปูนเขตทุ่งเรือง	214	6,000.00	958.13		6,958.13	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	170	4,000.00	768.65		4,768.65	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	3,500.00	198.26		3,698.26	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	3500	198.26	0	3698.26	

เปรียบเทียบท่อเหลี่ยมใต้ผิวจราจร ขนาด 1.50x1.50 m.

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL1 หจก. วิสิฐวิวัฒนาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น	270	8,500.00	1,918.84		10,418.84	
สทล. 12	PS4 หจก. โรงปูนเขตทุ่งเรือง	214	8,000.00	1,533.00		9,533.00	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	170	6,900.00	1,229.84		8,129.84	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	5,500.00	317.22		5,817.22	
	ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	5500	317.22	0	5817.22	

เปรียบเทียบท่อเหลี่ยมใต้ทางเท้า ขนาด 1.50x1.50 m.

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาจากแหล่ง (บ./ท่อน)	ค่าขนส่ง (บ./ท่อน.)	ค่าผ่านทาง (บาท/ท่อน)	รวม (บ./ท่อน)	min
สทล. 11	PL1 หจก. วิสิฐวัฒนาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น	270	7,100.00	1,918.84		9,018.84	
สทล. 12	PS4 หจก. โรงปูนเซตรุ่งเรือง	214	7,500.00	1,533.00		9,033.00	
สทล. 13	บริษัท ชูสิน คอนกรีต จำกัด	170	5,950.00	1,229.84		7,179.84	
สทล. 14	บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)	37	4,700.00	317.22		5,017.22	
ใช้ บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จก.(มหาชน)		37	4700	317.22	0	5017.22	

ตารางเปรียบเทียบราคา ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ Type I

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาที่แหล่ง	ค่าขนส่ง (บ./ตัน)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บ./ตัน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บาท/ตัน)	min
ใช้ ชลบุรี		98	2112.15	163.12	50	0	2325.27	

ตารางเปรียบเทียบราคา ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ผสม

	แหล่ง	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคาที่แหล่ง	ค่าขนส่ง (บ./ตัน)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บ./ตัน)	ค่าผ่านทาง (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บาท/ตัน)	min
ใช้ ชลบุรี		98	2205.61	163.12	50	0	2418.73	

รายละเอียดข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 40 ครอบครัว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม6

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกวัง		
1	หินผสมคอนกรีต	บาท / ลบ.ม.	490.41	-	-	-	-	-	
2	ดินถม	บาท / ลบ.ม.	400.19	-	-	-	-	-	
3	ปูนซีเมนต์ผสม	บาท / ตัน	2,358.00	-	-	-	-	-	
4	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บาท / ตัน	2,673.00	-	-	-	-	-	
5	ปูนกาวซีเมนต์(ถุงละ20กก.)	บาท / ถุง	156.00	-	-	-	-	-	
6	ทรายหยาบ	บาท / ม.3	490.96	-	-	-	-	-	
7	ทรายถม	บาท / ม.3	400.19	-	-	-	-	-	
8	ทรายละเอียด	บาท / ม.3	498.00	-	-	-	-	-	
9	เหล็กเสริม (RB 6 มม.) SR 24	บาท / ตัน	22,700.00	-	-	-	-	-	
10	เหล็กเสริม (RB 9 มม.) SR 24	บาท / ตัน	21,950.00	-	-	-	-	-	
11	เหล็กเสริม (RB 12 มม.) SR 24	บาท / ตัน	21,600.00	-	-	-	-	-	
12	เหล็กเสริม (RB 25 มม.) SR 24	บาท / ตัน	21,500.00	-	-	-	-	-	
13	ลวดผูกเหล็ก	บาท / กก.	25.83	-	-	-	-	-	
14	เหล็กเสริมDB12 มม. SD40	บาท / ตัน	22,350.00	-	-	-	-	-	
15	เหล็กเสริมDB16 มม. SD40	บาท / ตัน	22,350.00	-	-	-	-	-	
16	เหล็กเสริมDB20 มม. SD40	บาท / ตัน	22,350.00	-	-	-	-	-	
17	เหล็กเสริมDB25 มม. SD40	บาท / ตัน	22,450.00	-	-	-	-	-	
18	เหล็กแผ่น 6 มม. นน. 140กก./แผ่น	บาท / กก.	25.50	-	-	-	-	-	
19	เหล็กแผ่น 9 มม. นน. 210กก./แผ่น	บาท / กก.	25.80	-	-	-	-	-	
20	สแตนเลส แผ่น 0.5 มม. นน. 11.5กก./แผ่น	บาท / ตร.ม.	370.87	-	-	-	-	-	
21	Wire Mesh Dia 4mm.@ 0.20m#	บาท /ตร.ม.	33.00	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาทีແຫ່ງ ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
22	ไม้กะบาก 1½" x 3"	บาท / ลบ.พ.	459.80	-	-	-	-	-	
23	ไม้อย่าง 1½" x 3"	บาท / ลบ.พ.	440.00	-	-	-	-	-	
24	ไม้อัดภายนอก 4 มม.	บาท / ตร.ม.	92.01	-	-	-	-	-	
25	เข็มไม้ Ø 4" x 4.00 ม.	บาท / ต้น	65.00	-	-	-	-	-	
26	ตะปู	บาท / กก.	28.21	-	-	-	-	-	
27	สีรองพื้นปูน (3.785 ลิตร)	บาท / ครอบ	682.24	-	-	-	-	-	
28	สีน้ำภายในและภายใน TOA SuperShield (3.785 ลิตร)	บาท / ครอบ	558.88	-	-	-	-	-	
29	สีน้ำทาฝ้าเพดาน TOA Shield-1 Nano	บาท / ครอบ	398.13	-	-	-	-	-	
30	สีกันสนิม (3.785 ลิตร)	บาท / ครอบ	540.00	-	-	-	-	-	
31	สีน้ำมัน (3.785 ลิตร)	บาท / ครอบ	0.00	-	-	-	-	-	
32	สีอคริลิกภายนอก (3.785 ลิตร)	บาท / ครอบ	467.29	-	-	-	-	-	
33	สีอคริลิกภายใน (3.785 ลิตร)	บาท / ครอบ	359.00	-	-	-	-	-	
34	น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 15 ลิตร ตรา เซนไดร์ท 1 ตับบลิฟพี แอลบี	บาท / ครอบ	4,235.45	-	-	-	-	-	
35	น้ำยากันซึม ชนิดตัน (1GL)	บาท / ครอบ	551.40	-	-	-	-	-	
36	น้ำยาเคลือบผิวชนิดตัน	บาท / 5ลิตร	654.21	-	-	-	-	-	
37	น้ำยากันซึม	บาท / 5 ลิตร	194.39	-	-	-	-	-	
38	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	บาท / โหล	0.00	-	-	-	-	-	
39	วัสดุผนังหลังคา Metal Sheet ลอน SEAMLESS ระยะห่างระหว่างลอน 30 ซม. ความหนา	บาท / ม.	152.00	-	-	-	-	-	
40	FLASHING	บาท / ม.	80.00	-	-	-	-	-	
41	ตะปูเกลียว 2"(250ตัว/กล่อง)	บาท / กล่อง	395.00	-	-	-	-	-	
42	ฉนวนใยแก้ว CRB-G 1650 หนา 50มม. ขนาด1.00x15.00ม.	บาท/ตร.ม.	125.23	-	-	-	-	-	
43	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00x30.00	บาท/ตร.ม.	62.60	-	-	-	-	-	
44	ไม้เทียม ขนาด 2x4 นิ้ว ยาว 3 ม.	บาท / แผ่น.	900.00	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
45	ทินเนอร์	บาท / กระป๋อง	1,995.00	-	-	-	-	-	
46	แผ่นพื้นสำเร็จ แบบตัน	บาท/ตร.ม.	425.10	-	-	-	-	-	
47	เหล็ก C-125x50x20x3.2 mm.	บาท/ท่อน	19,141.80	-	-	-	-	-	
48	เหล็ก C-100x50x20x2.3 mm.	บาท/ท่อน	16,642.10	-	-	-	-	-	
49	เหล็กกล่อง 1 1/2"x3"x2.3 มม.(นน.3.81กก/ม)	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
50	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 มม.(นน.3.345กก/ม)	บาท/ท่อน	800.79	-	-	-	-	-	
51	เหล็กกล่อง 2"x1"x2.0 มม.(นน.2.116กก/ม)	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
52	เหล็กกล่อง 6"x2"x3.2 มม.(นน.9.53กก/ม)	บาท/ท่อน	2,173.60	-	-	-	-	-	
53	เหล็กกล่อง 5"x2"x3.2 มม.(นน.8.26กก/ม)	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
54	เหล็กกล่อง 4"x2"x3.2 มม.(นน.5.14กก/ม)	บาท/ท่อน	1,600.56	-	-	-	-	-	
55	เหล็กกล่อง 4"x2"x2.3 มม.(นน.5.14กก/ม)	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
56	เหล็กกล่อง 8"x4"x3.2 มม.(นน.14.52กก/ม)	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
57	เหล็กกลม Dia. 8"x4.5 mm.(นน.23.53กก/ม)	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
58	เหล็กกลม Dia. 6"x4.5 mm.(นน.17.82กก/ม)	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
59	เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.(นน.1.41กก/ม)	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
60	เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.(นน.1.8กก/ม)	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
61	WF-200x150x6x9 มม.	บาท/ท่อน	5,173.67	-	-	-	-	-	
62	WF-200x100x5.5x8 มม.	บาท/ท่อน	3,602.28	-	-	-	-	-	
63	L 40X40X4 mm.นน.14.5 กก.	บาท/ท่อน(6ม.)	496.26	-	-	-	-	-	
64	L 50X50X3.2mm.นน.14.28 กก.	บาท/ท่อน(6ม.)	348.12	-	-	-	-	-	
65	L 50X50X6 mm.นน.26.8 กก.	บาท/ท่อน(6ม.)	614.58	-	-	-	-	-	
66	L 75X75X6 mm.นน.41.1 กก.	บาท/ท่อน(6ม.)	818.88	-	-	-	-	-	
67	ชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ขนาด 0.90x1.80x2.00 ม.	บาท/ชุด	11,000.00	-	-	-	-	-	
68	ชุดฝ้าบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝ้าบัวสายอ่อน(ฝ้าบัว3Fพร้อมสายและขอแขวนรุ่นสมาร์ท)	บาท/ชุด	680.57	-	-	-	-	-	
69	กระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	บาท/ตร.ม.	555.76	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาทีแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
70	กระเบื้องเซรามิค 60x60 ซม.(24x24นิ้ว) กั้นลิ้น (ชนิดสี่เรียบ ขนาด 24" x 24" ตราคอตโต้	บาท/ตร.ม.	517.91	-	-	-	-	-	
71	กระเบื้องเซรามิคผนัง 60x60 ซม.(24x24นิ้ว) (ชนิดสี่เรียบ ขนาด 24" x 24" ตราคอตโต้ หรือ	บาท/ตร.ม.	517.91	-	-	-	-	-	
72	หินแกรนิตดำจีน ขนาด 60x60ซม.	บาท/ตร.ม.	3,349.70	-	-	-	-	-	
73	WAX ขัดเงา	บาท/0.35 kg	354.21	-	-	-	-	-	
74	คิ้ว PVC กลาง(เส้นละ2ม.)	บาท/เส้น	30.84	-	-	-	-	-	
75	เส้น PVC ตัวยู ขนาด 1 ซม. สีดำ	บาท/เส้น	7.00	-	-	-	-	-	
76	ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1" x 1" ยาว 3 - 3.50 เมตร	บาท/ลบ.ฟ.	1,355.00	-	-	-	-	-	
77	ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	บาท/ลบ.ฟ.	1,355.00	-	-	-	-	-	
78	ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33 4x8 ฟุต 2.3 มม	บาท/แผ่น	1,070.09	-	-	-	-	-	
79	คิ้วเหล็กตัน ขนาด 1x1 ซม. นน.4.8กก. ยาว6ม.	บาท/เส้น	149.90	-	-	-	-	-	
82	น้ำยาผสมปูนก่อ	บาท/ลิตร	48.80	-	-	-	-	-	
83	น้ำยาผสมปูนฉาบ	บาท/ลิตร	44.00	-	-	-	-	-	
84	ปูนก่อสำเร็จรูป ถุงละ50 กก.	บาท/ถุง	145.00	-	-	-	-	-	
85	ปูนยาแนว ถุงละ 1 กก.	บาท/ถุง	40.00	-	-	-	-	-	
86	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 8 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม	บาท/แผ่น	126.28	-	-	-	-	-	
87	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาดหนา 8 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม กั้นชั้น	บาท/แผ่น	154.67	-	-	-	-	-	
88	แผ่นสมาท์บอร์ดหนา 8 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.ขอบลาด	บาท/แผ่น	262.70	-	-	-	-	-	
89	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(0.60 x 0.60ม.)	บาท/ตร.ม.	65.00	-	-	-	-	-	
90	ตะปูเกลียว	บาท/กก.	25.00	-	-	-	-	-	
91	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด80x200cm.	บาท /ชุด	68.00	-	-	-	-	-	
92	บานUPVC ภายนอกขนาด80x200cmหนา3.5cm.	บาท /บาน	2,623.28	-	-	-	-	-	
93	บานพับเหล็ก มีในลิ้นคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	บาท /ชุด	74.77	-	-	-	-	-	
94	ลูกบิดประตู	บาท /ชุด	4,158.63	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาทีແຫ່ງ ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
95	บานประตูไม้เนื้อแข็งเฉลี่ย	บาท /ตร.ม.	25,043.24	-	-	-	-	-	
96	กระจกใส 6 มม.	บาท /ตร.ฟ.	17.99	-	-	-	-	-	
97	AD1-ประตูบานสวิง อลูมิเนียม พร้อมช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	60,000.00	-	-	-	-	-	
98	AD2-ประตูบานสวิง กระจกเปลือย พร้อมช่องแสงกระจก Temper 12 มม. ติดตาย ขนาด	บาท /บาน	45,000.00	-	-	-	-	-	
99	AD3-ประตูบานเปิด (Full Swing) พร้อมช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	14,000.00	-	-	-	-	-	
100	AD4-ประตูบานพับยวม กระจกฝ้า	บาท /บาน	180,000.00	-	-	-	-	-	
101	AD5-ประตูบานเลื่อน กระจกฝ้า สำหรับคนพิการ	บาท /บาน	22,000.00	-	-	-	-	-	
102	SD1-ประตูกันไฟขนาด 80x240 ซม. (ประตูกันไฟขนาด 0.80x2.40ม. รุ่นDM8R พร้อมติดตั้ง)	บาท /ตร.ม.	19,456.07	-	-	-	-	-	
103	SD2-ประตูโครงเหล็ก แนวตั้ง	บาท /ตร.ม.	0.00	-	-	-	-	-	
104	WD1-ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง	บาท /ตร.ม.	25,043.24	-	-	-	-	-	
105	WD1.1-ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตาย	บาท /ตร.ม.	25,043.24	-	-	-	-	-	
106	WD2-ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง	บาท /ตร.ม.	25,043.24	-	-	-	-	-	
107	WD3-ประตูบานเปิดคู่ Full Swing	บาท /ตร.ม.	25,043.24	-	-	-	-	-	
108	AW1-หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	25,000.00	-	-	-	-	-	
109	AW1.1-หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	13,000.00	-	-	-	-	-	
110	AW1.2-หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม กระจกใส หนา 6 มม.	บาท /บาน	15,000.00	-	-	-	-	-	
111	AW1.3-หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม กระจกใส หนา 6 มม.	บาท /บาน	7,500.00	-	-	-	-	-	
112	AW2-หน้าต่างบานเปิด พร้อมช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	8,500.00	-	-	-	-	-	
113	AW3-หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	8,000.00	-	-	-	-	-	
114	AW5.1-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	5,400.00	-	-	-	-	-	
115	AW5.2-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	10,000.00	-	-	-	-	-	
116	AW5.3-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	15,600.00	-	-	-	-	-	
117	AW7-หน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	บาท /บาน	17,000.00	-	-	-	-	-	
118	AW8-หน้าต่างเกล็ดอลูมิเนียม บานเปิด	บาท /บาน	7,500.00	-	-	-	-	-	
119	เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	บาท /ท่อน.	0.00	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
120	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	บาท /ชุด	1,392.52	-	-	-	-	-	
121	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	บาท /ชุด	7,093.45	-	-	-	-	-	
122	ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองและกรองไร้อากาศขนาด 4000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	บาท /ชุด	25,440.00	-	-	-	-	-	
123	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	บาท /ต้น	383.50	-	-	-	-	-	
124	MAIN DISTRIBUTION BOARD แขนงผนัง เมน 250A พร้อม Circuit	บาท /ชุด	39,000.00	-	-	-	-	-	
125	SUB DISTRIBUTION BOARD แขนงผนัง เมน 175A พร้อม Circuit	บาท /ชุด	26,000.00	-	-	-	-	-	
126	Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	บาท /ชุด	1,254.20	-	-	-	-	-	
127	Load Center 3P แบบ 12 ช่อง ไม่มีเมน	บาท /ชุด	2,852.33	-	-	-	-	-	
128	Load Center 3P แบบ 18 ช่อง มีเมน	บาท /ชุด	3,670.09	-	-	-	-	-	
129	Main Circuit Breaker 3P 40A 10kA	บาท /ชุด	1,210.28	-	-	-	-	-	
130	Main Circuit Breaker 3P 50A 10kA	บาท /ชุด	1,210.28	-	-	-	-	-	
131	Main Circuit Breaker 3P 75A 15kA	บาท /ชุด	1,990.65	-	-	-	-	-	
132	Circuit Breaker 1P 20A 10kA	บาท /ชุด	257.00	-	-	-	-	-	
133	Circuit Breaker 1P 32A 10kA	บาท /ชุด	257.00	-	-	-	-	-	
134	Circuit Breaker 1P 50A 10kA	บาท /ชุด	378.50	-	-	-	-	-	
135	Circuit Breaker 3P 30A 10kA	บาท /ชุด	1,214.95	-	-	-	-	-	
136	ตู้ consumer unit 4 ช่อง 2P 32A 10kA	บาท /ชุด	1,031.77	-	-	-	-	-	
137	ตู้ consumer unit 6 ช่อง 2P 50A 10kA	บาท /ชุด	1,123.36	-	-	-	-	-	
138	Grounding System(แท่งกราวด์ กลีบบะเพื่ออง ยาว 2เมตร)	บาท /ชุด	546.72	-	-	-	-	-	
139	สาย THW. 1.5 Sq.mm.	บาท /เมตร	717.72	-	-	-	-	-	
140	สาย THW. 2.5 Sq.mm.	บาท /เมตร	900.19	-	-	-	-	-	
141	สาย THW. 4 Sq.mm.	บาท /เมตร	1,048.58	-	-	-	-	-	
142	สาย THW. 6 Sq.mm.	บาท /เมตร	1,317.90	-	-	-	-	-	
143	สาย THW. 10 Sq.mm.	บาท /เมตร	0.00	-	-	-	-	-	
144	สาย THW. 16 Sq.mm.	บาท /เมตร	0.00	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
145	สาย THW. 35 Sq.mm.	บาท /เมตร	3.00	-	-	-	-	-	
146	สาย THW. 95 Sq.mm.	บาท /เมตร	6.10	-	-	-	-	-	
147	สาย NYY 1C-50 Sq.mm.	บาท /เมตร	186.99	-	-	-	-	-	
148	ท่อ EMT 1/2"	บาท /เมตร	25.49	-	-	-	-	-	
149	ท่อ EMT 3/4"	บาท /เมตร	36.80	-	-	-	-	-	
150	ท่อ EMT 1"	บาท /เมตร	52.33	-	-	-	-	-	
151	ท่อ EMT 1 1/4"	บาท /เมตร	91.23	-	-	-	-	-	
152	ท่อ EMT 1 1/2"	บาท /เมตร	106.38	-	-	-	-	-	
153	ท่อ EMT 2 1/2"	บาท /เมตร	131.87	-	-	-	-	-	
154	ท่อ RSC 4"	บาท /เมตร	1,106.42	-	-	-	-	-	
155	ท่อ TEE-Flex 1"	บาท /เมตร	42.06	-	-	-	-	-	
156	Wire Way	บาท /เมตร	0.00	-	-	-	-	-	
157	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/3"	บาท /เมตร	12.44	-	-	-	-	-	
158	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	บาท /เมตร	8.59	-	-	-	-	-	
159	ตู้ควบคุมระบบแจ้งเพลิงไหม้ 10โซน	บาท /ชุด	12,056.07	-	-	-	-	-	
160	ตู้กราฟฟิค Graphic Annunciator	บาท /ชุด	16,822.42	-	-	-	-	-	
161	SMOKE DETECTOR	บาท /ชุด	653.27	-	-	-	-	-	
162	Manual Station	บาท /ชุด	579.43	-	-	-	-	-	
163	ไฟสัญญาณฉุกเฉิน	บาท /ชุด	335.51	-	-	-	-	-	
164	Bell Alarm	บาท /ชุด	653.27	-	-	-	-	-	
165	โคมไฟฉุกเฉินชนิด Non-Maintain หลอดฮาโลเจน 12 โวลต์ 2x20 วัตต์ พร้อมแบตเตอรี่สำรอง	บาท /ชุด	1,953.27	-	-	-	-	-	
166	ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิด Maintain มองเห็นด้านเดียว หลอด LED	บาท /ชุด	700.93	-	-	-	-	-	
167	ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิด Maintain พร้อมลูกศรมองเห็นด้านเดียว หลอด LED	บาท /ชุด	700.93	-	-	-	-	-	
168	ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิด Maintain พร้อมลูกศรมองเห็นสองด้าน หลอด LED	บาท /ชุด	700.93	-	-	-	-	-	
169	Ground test box (PVC)	บาท /ชุด	959.81	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาทีแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
170	Ground pit	บาท /ชุด	850.46	-	-	-	-	-	
171	ground rod 5/8 ยาว 2.5 เมตร	บาท /ชุด	182.24	-	-	-	-	-	
172	คอมไฟตาวาน์ไลท์ 6 นิ้ว สีขาว	บาท /ชุด	107.47	-	-	-	-	-	
173	หลอดLED E27 9W DAYLIGHT	บาท /ชุด	70.09	-	-	-	-	-	
174	STEPLIGHT ฝังผนัง สีขาว (หลอดLED 4.1W 450Lumen Warm White โดริฟเวอร์ตัว)	บาท /ชุด	2,345.79	-	-	-	-	-	
175	ไฟกิ่ง ติดผนัง ภายนอก ทรงสี่เหลี่ยม สีขาว	บาท /ชุด	400.93	-	-	-	-	-	
176	หลอด1GU10 MAX 50W WARMLIGHT	บาท /ชุด	163.55	-	-	-	-	-	
177	TRACK LIGHT ทรงกระบอก สีขาว	บาท /ชุด	260.74	-	-	-	-	-	
178	รางไฟ Tracklight สีขาว	บาท /ชุด	168.22	-	-	-	-	-	
179	ชุดรางนีออน LED T8 ความยาว 1.20 ม. Daylight 20 W	บาท /ชุด	178.69	-	-	-	-	-	
180	คอมแขวน รุ่น BRAT-D ของLAMPITUDE	บาท /ชุด	3,635.51	-	-	-	-	-	
181	หลอดGU10 max7W Daylight	บาท /ชุด	168.22	-	-	-	-	-	
182	LED PANEL LIGHT ขนาด 30x120 ซม. ติดตั้งฝังฝ้าเพดาน	บาท /ชุด	925.23	-	-	-	-	-	
183	คอมไฟติดผนัง รุ่น WMS020 ขั้วหลอด GU10	บาท /ชุด	686.63	-	-	-	-	-	
184	คอมไฟเพดาน อะคริลิค LED ครอบชุด 18W รุ่น DL65	บาท /ชุด	430.84	-	-	-	-	-	
185	ดาวไลท์ PHILIPS รุ่น POMERON 59775	บาท /ชุด	279.43	-	-	-	-	-	
186	คอมไฟระย้า รุ่น ซารอนดา - สีทอง	บาท /ชุด	1,859.81	-	-	-	-	-	
187	สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	บาท /ชุด	28.04	-	-	-	-	-	
188	สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์3ทาง	บาท /ชุด	53.20	-	-	-	-	-	
189	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	บาท /ชุด	123.12	-	-	-	-	-	
190	เต้าฝั้่งพื้น พร้อมฝาस्टенเลส	บาท /ชุด	956.07	-	-	-	-	-	
191	หน้ากากกันน้ำ	บาท /ชุด	266.35	-	-	-	-	-	
192	บล็อก ไฟฟ้า	บาท /ชุด	5.60	-	-	-	-	-	
193	ฝาครอบ	บาท /ชุด	8.41	-	-	-	-	-	
194	ปลั๊กโทรศัพท์	บาท /ชุด	126.16	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
195	ปลั๊กอินเตอร์เน็ต	บาท /ชุด	196.26	-	-	-	-	-	
196	ท่อน้ำ PVC. dia 1/2" CLASS 13.5	บาท/ท่อน	240.00	-	-	-	-	-	
197	ท่อน้ำ PVC. dia 3/4" CLASS 13.5	บาท/ท่อน	149.00	-	-	-	-	-	
198	ท่อน้ำ PVC. dia 1 1/2" CLASS 8.5	บาท/ท่อน	718.00	-	-	-	-	-	
199	ท่อน้ำ PVC. dia 1" CLASS 13.5	บาท/ท่อน	198.00	-	-	-	-	-	
200	ท่อน้ำ PVC. dia 1 1/2" CLASS 13.5	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
201	ท่อน้ำ PVC. dia 2" CLASS 13.5	บาท/ท่อน	0.00	-	-	-	-	-	
202	ท่อน้ำ PVC. dia 3" CLASS 13.5	บาท/ท่อน	67.29	-	-	-	-	-	
203	ท่อน้ำ PVC. dia 4" CLASS 13.5	บาท/ท่อน	100.93	-	-	-	-	-	
204	บอล (Ball Valve) Dia. 1 1/2"	บาท/อัน	297.89	-	-	-	-	-	
205	บอล (Ball Valve) Dia. 3/4"	บาท/อัน	98.13	-	-	-	-	-	
206	ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.3/4"	บาท/อัน	232.71	-	-	-	-	-	
207	ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	บาท/อัน	70.00	-	-	-	-	-	
208	ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	บาท/อัน	74.44	-	-	-	-	-	
209	ปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 750W.	บาท/ชุด	16,728.97	-	-	-	-	-	
210	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 5,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	บาท/อัน	13,575.00	-	-	-	-	-	
211	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	บาท/เมตร.	158.88	-	-	-	-	-	
212	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	บาท/บ่อ	350.47	-	-	-	-	-	
213	สุขภัณฑ์ C17027 สุขภัณฑ์ แบบสองชั้น 3/4.5 ลิตร รุ่น SPACE	บาท /ชุด	4,757.00	-	-	-	-	-	
214	โถปัสสาวะชายโถปัสสาวะชาย COTTO รุ่น CHLOE C30207BI	บาท /ชุด	4,663.55	-	-	-	-	-	
215	สายฉีดชำระครบชุด ชุดสายฉีดชำระทรงเอียง HO-0040ES *สแตนเลส VRH	บาท /ชุด	466.35	-	-	-	-	-	
216	อ่างล้างหน้า แบบฝักบนเคาน์เตอร์ รุ่น SIMPLY MODISH C001017	บาท /ชุด	2,570.09	-	-	-	-	-	
217	อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง cotto รุ่น VIVA C0156	บาท /ชุด	1,859.81	-	-	-	-	-	
218	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า ตรา Cotto รุ่น CT1143AY	บาท /ชุด	2,803.73	-	-	-	-	-	
219	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด ตรา Cotto รุ่น CT673(HM)	บาท /ชุด	289.71	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
220	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ตรา American Standard รุ่น A-8102N	บาท /ชุด	532.71	-	-	-	-	-	
221	สายน้ำดี ตรา American Standard รุ่น A-800.20	บาท /ชุด	137.38	-	-	-	-	-	
222	สตีปวาล์ว ตรา Cotto รุ่น CT179(HM)	บาท /ชุด	227.10	-	-	-	-	-	
223	ก๊อกล้างพื้น	บาท /ชุด	135.00	-	-	-	-	-	
224	ที่ใส่กระดาษทิชชู VRH MARATHON MA-104ASสแตนเลส	บาท /ชุด	780.37	-	-	-	-	-	
225	ตะแกรงดักกกลิน Floor Drain 2 นิ้ว ตรา Cotto รุ่น CT640Z1(HM)	บาท /ชุด	0.00	-	-	-	-	-	
226	ตะแกรงดักกกลิน Floor Drain 3 นิ้ว ตรา Cotto รุ่น CT640Z2(HM)	บาท /ชุด	280.37	-	-	-	-	-	
227	กระจกเงาเจียรปลี่ หนา 6 มม.	บาท /ตร.ม.	1,000.00	-	-	-	-	-	
228	ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 007	บาท /ชุด	1,200.00	-	-	-	-	-	
229	กระจกชุดเหลี่ยม 3 ชั้น ZIMMPLE BM04	บาท /ชุด	189.00	-	-	-	-	-	
230	ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	บาท /ชุด	2,640.00	-	-	-	-	-	
231	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ แดง อิมพีเรียล	บาท /ชุด	1,480.00	-	-	-	-	-	

ข้อมูลราคาวัสดุเหล็กเส้น ลวดอัดแรง เหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณ

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

ราคาวัสดุเดือน

มิถุนายน

2564

แหล่งวัสดุ

กรุงเทพฯ

1. เหล็กเส้นขนาดต่างๆ

ราคาเหล็กเส้นตามกระทรวงพาณิชย์

SR 24	
(มม.)	บาท/ตัน
6	22,700.00
9	21,950.00
12	21,600.00
15	21,400.00
19	21,500.00
25	21,500.00
Avg. RB6-9	22,325.00
Avg. RB12-25	21,500.00

SD 30	
(มม.)	บาท/ตัน
12	0.00
16	0.00
20	0.00
25	0.00
Avg. DB12 <=	0.00
Avg. DB 16 =>	0.00

SD 40		
(มม.)	บาท/ตัน	เพิ่มราคาจาก T
10	22,050.00	22,550.00
12	21,850.00	22,350.00
16	21,850.00	22,350.00
20	21,850.00	22,350.00
25	21,950.00	22,450.00
28	22,500.00	23,000.00
32	21,450.00	21,950.00
Avg. DB12 <=	21,950.00	22,450.00
Avg. DB 16 =>	21,920.00	22,420.00

2. ลวดอัดแรง และลวดผูกเหล็ก

ลวดอัดแรง มอก.95-2540 (PC.Wire)	47,000.00	บาท/ตัน
ลวดอัดแรง มอก.420-2540 (PC.Strand)	47,500.00	บาท/ตัน
ลวดผูกเหล็ก	25.83	บาท/กก.

SD 50		
(มม.)	บาท/ตัน	เพิ่มราคาจาก T
10	22,100.00	22,100.00
12	21,700.00	23,200.00
16	21,500.00	23,000.00
20	21,500.00	23,000.00
25	21,500.00	23,000.00
28	21,500.00	23,000.00
32	21,500.00	23,000.00
Avg. DB12 <=	21,900.00	22,650.00
Avg. DB 16 =>	21,500.00	23,000.00

3. เหล็กแผ่นดำเรียบ ขนาด 4 x 8 ฟุต

ความหนา	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ราคา (บาท/แผ่น)	ราคา (บาท/ตัน)
2	47.00	1,198.50	25,500.00
3	70.00	1,785.00	25,500.00
6	140.00	3,612.00	25,800.00
9	210.00	5,418.00	25,800.00
		ราคาเฉลี่ย	25,650.00

4. เหล็กรูปพรรณ ขนาดต่าง ๆ

ชนิด - ขนาด	น้ำหนัก (กก./ท่อน)	ราคา (บาท/ท่อน)	ราคา (บาท/ตัน)
I - 250x125x7.5x12.50 mm	230	8,303.00	36,100.00
I - 300x150x8x13 mm	290	10,469.00	36,100.00
H - 200x200x8x12 mm	299		
H - 250x250x9x14 mm	434		
H - 300x300x10x15 mm	564	19,514.40	34,600.00
H - 350x350x12x19 mm	822	29,263.20	35,600.00
		ราคาเฉลี่ย	35,600.00