

ราคาากลาง

งานปรับระดับผิวแอสฟัลต์

ในทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน ท้องซอน - จันทน์มิตร

ระหว่ง กม.7+310.50 - กม.7+400.50

ปริมาณงาน 1,080 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	TACK COAT	1,080.00	SQ.M.	21.11	22,798.80
2	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	129.60	TON.	3,043.76	394,471.30
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	6,425.99	6,425.99
รวมทั้งสิ้น					423,696.09

เป็นเงิน สี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบกบาทเก้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงหลวงจันทบุรี ที่ คค 06085 พ.2 / 173 / 2567 ลง.17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

<p>ลงชื่อ..... (นางพนมพร ศรีชุมพล) รอ.ชท. จันทบุรี (ว) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</p>	<p>ลงชื่อ..... (นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์) รอ.ชท. จันทบุรี(ป) กรรมการ</p>
<p>ลงชื่อ..... (นายภูษิตส์ พันธรัตน์) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ..... (นายภูษิตส์ พันธรัตน์) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร กรรมการ</p>

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายคมกฤต ตังจังกาต)

ผอ.ชท.จันทบุรี

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงจันทบุรี

รายละเอียดราคาประมาณการ

งานปรับระดับแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองซอน - จันทุมิติด
ระหว่าง กม. 7+310.50 - กม. 7+400.50
ปริมาณงาน 1,080 ตร.ม. (นำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด จันทบุรี ราคา 33.07 บาท)

1. งานจ้างเหมาที่ขาด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ปริมาณต้นทุน		FACTOR	ค่าหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้าง ต่อหน่วย	ต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	TACK COAT	SQ.M.	1,080.00	15.27	16,491.60	1.3822	21.11	22,798.80	
2	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON.	129.60	2,202.11	285,393.46	1.3822	3,043.76	394,471.30	
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	4,649.10	4,649.10	1.3822	6,425.99	6,425.99	
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด				รวมค่าจ้างทั้งหมด	423,696.09
								ปรับยอดลด	76,303.91
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	500,000.00
(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %									
ไม่เก็บ						0.31			
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)						1.3822			
FACTOR F งานทาง								FACTOR F งานทาง	1.3822

วิศิษฐ์ นิลรัตน์
(นายวิศิษฐ์ นิลรัตน์)
วิศวกรโยธาประจำช่าง

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานปรับระดับแอสฟัลต์

รหัสงาน งานปรับระดับแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองซอน - จันทนิมิต

ระหว่าง กม. 7+310.50 - กม. 7+400.50

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด จันทบุรี ราคา 33.07 บาท

1 TACK COAT

ค่าช่าง CRS - 2	1.0	ลิตร	@	25.13	บาท	=	25.13 บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง	184	กม.	(บวกค่าขึ้น-ลง)			=	0.32 บาท/ลิตร
						=	25.45
อัตราส่วน (0.3 ลิตร / ตร.ม.)			ใช้	0.30	ลิตร/ตร.ม.	=	7.64 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา						=	7.63 บาท/ตร.ม.
						=	15.27 บาท/ตร.ม.

สุวิมล พิไลกุล
 (นางสุวิมล พิไลกุล)
 วิศวกรโยธา/สุวิมล

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานปรับระดับแอสฟัลต์

3 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 11 ชุด	15.00	ตรม.	3,700.00	55,500.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	155.00	7,750.00	
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,115.00	8,920.00	
5	แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	230.00	-	
6	แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	20.00	ชุด	460.00	9,200.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	4.00	ชุด	100.00	400.00	
9	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
รวมทั้งสิ้น					84,846.00	บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					4,649.10	บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 60 วัน)

สุวิมล พิงพ
 (นายสุวิมล พิงพ)
 วิศวกรโยธาบริษัท