

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ  
งานบำรุงรักษา รววกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกันอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรววกันอันตรายประเภทอื่นๆ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....497,724.00.....บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์  
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 497,724.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
  - 7.2 นายพัฒนา โกพล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)
  - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แขวง - รหัส :	แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส :	งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ	21422
สายทาง - หมายเลข :	ปากท่อ - สระพัง	4
กม. - ระยะทางที่ท่า :	กม.128+400 (คอสะพาน) , กม.129+000 - กม.131+800	2.880


สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)


เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม


เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 497,724.00 บาท


คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 497,724.00 บาท

ลงชื่อ  (นายโกวิท รัศมีทัต)  
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม ✓

ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗



แขวง/สน.บพ. - รหัส : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 337  
 โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง 21422  
 แผงกันอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ  
 สายทาง - หมายเลข : ปากท่อ - สระพัง 4  
 สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ทำการ : กม.128+400 (คอสะพาน) , กม.129+000 - กม.131+800 2.880

พื้นที่ฝน ปกติ ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3642		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
<b>งานทาง</b>								
1.	งานทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์	SQ.M.	5,624.00	66.15	372,027.60	90.24	88.50	497,724.00
					372,027.60	1.3642		497,724.00
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567					ปรับยอด			-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			497,724.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน								

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่	1	ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	5	1.3642	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.37202760	1.3642	ใช้ Factor F	1.3642
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'F_ทาง_VAT7_2550_IR.7			10	1.3133	ปกติ	-



รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1 งานทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์

คิดจากพื้นที่ 80.00 ตร.ม. (งานจ้างเหมา)

ค่าวัสดุ

ค่าน้ำยา (สารโพลีเมอร์) = 24.000 กก. @ 100.00 บาท = 2,400.00 บาท

(อัตราส่วนผสม 12 กก. ทาเคลือบที่บ้น้ำ 12 กก.)

ค่าปูนซีเมนต์ขาว 8.00 กก. @ 11.50 บาท = 92.00 บาท

รวมราคาวัสดุ = 2,492.00 บาท

ค่าวัสดุต่อตารางเมตร = 31.15 บาท/ตร.ม.

ค่าทำความสะอาด,เตรียมพื้นที่,ค่าทา 1.00 ตร.ม. @ 10.00 บาท(มากกว่า 5000 ตร.ม.) = 10.00 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงทาสี 1.00 ตร.ม. @ 25.00 บาท(มากกว่า 5000 ตร.ม.) = 25.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 66.15 บาท/ตร.ม.