

ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานป้ายจราจรข้างทาง			
	ทางหลวงหมายเลข	4006			
	ตอน	ราชกรูด - วังตะกอก			
	ที่กม.	0+000 - กม.7+000			
	ปริมาณงาน	57.00	ชุด		
	ระยะเวลาดำเนินการ	90	วัน	วงเงินงบประมาณ	442,993.60 บาท
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงระนอง			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	442,993.60 บาท			
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานป้ายจราจรข้างทาง			
	ปริมาณงาน	57.00	ชุด		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8 กรกฎาคม 2567	เป็นเงิน	442,993.60	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบประเมินราคา งานก่อสร้างทางและสะพาน			
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	6.1 นายอภิชาติ อยู่คงแก้ว	นายช่างโยธาอาวุโส		ประธานกรรมการ	
	6.2 นายองอาจ กระจำนงเมฆ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ	
	6.3 นายวรารัฐ หนูแก้ว	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการและเลขานุการ	



(นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง

ลงวันที่.....



แขวง/สน.บพ. - รหัส : ระนอง
โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจรข้างทาง
สายทาง - หมายเลข : ราชกรุด - วังตะกอบ

331

-

4

สำนักงานทางหลวงที่ 17 กม. - ระยะทางที่ท่า : กม. 0+000 - กม. 7+000

7.000

เขียน ผอ.ขท.ระนอง

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนงานประจำปี 2567 งานป้ายจราจรข้างทาง

งบประมาณ - บาท
ราคาประเมิน 442,993.60 บาท

คณะกรรมการพิจารณาากลาง

ลงชื่อ..... (นายอภิชาติ อยู่คงแก้ว) ประธานกรรมการ นายช่างโยธาอาวุโส
ลงชื่อ..... (นายอรรถ กระจ่างมม) กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ..... (นายวรวิธ หนูแก้ว) กรรมการและเลขานุการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคาความเป็น = 442,993.60 บาท

(สี่แสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง

ลงวันที่.....

SUMMARY OF QUANTITIES

รหัสงาน 31210 งานป้ายจราจรข้างทาง
 หมายเลขทางหลวง 4006 ตอน ราชกรูด - วังตะกอก (เป็นแห่งๆ)
 ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 7+000

5 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคาที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง) (มีแฟรม)	SQ.M.	51.30	4,385.30	224,965.89	6,152.13	315,604.26	6,152.00	315,597.60
2	R.C.SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.	M.	199.50	434.08	86,598.96	608.97	121,489.51	608.00	121,296.00
3	ป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	ชุด	1.00	-	-	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00
รวมต้นทุน =					311,564.85		443,193.77		442,993.60


442,993.60

จังหวัด ระนอง ใช้ Factor F ผดทุก 2 ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10%

ดอกเบี้ยเงินกู้7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%

ค่างานต้นทุน = 0.0000 ล้านบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.4029
 ค่างานต้นทุน = 5.0000 ล้านบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.4029
 จะได้ ค่างานต้นทุน = 0.3116 ล้านบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.4029

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายอภิชาติ อยู่คงแก้ว) รอ.ชท.ระนอง (ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายองอาจ กระจำนเมษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายวราวุธ หนูแก้ว) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์) ผอ.ชท.ระนอง

รายละเอียดรายการคำนวณ	ID

1 SIGN_PLATE งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - และ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (พื้นแสง) (ไม่มีเฟรม)

1 แผ่นโลหะ	3 ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	1 โครงสร้าง	3 รูปแบบ
1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	1 ENGINEERING GRADE	1 มีเฟรม	1 พื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง)
2 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	2 HIGH INTENSITY GRADE	2 ไม่มีเฟรม	2 พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง)
3 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	3 SUPER HIGH INTENSITY GRADE	1 การใช้งาน	3 พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
		1 ป้ายข้างทาง	
		2 ป้ายแขวนสูง	

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36	30.00	310.80	บาท/ตร.ม.
2 ค่าพินลึงป้าย	ตร.ม.	1	74.00	74.00	บาท/ตร.ม.
3 ค่า Frame 50x25x1.6 มม.(w = 1.80 kg/m.รวมทาสี)	กก.	4.85	30.00	145.50	บาท/ตร.ม.
4 ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY	ตร.ม.	1	3,500.00	3,500.00	บาท/ตร.ม.
5 ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	ตร.ม.	0.4	320.00	128.00	บาท/ตร.ม.
6 ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1	20.00	20.00	บาท/ตร.ม.
7 ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี(เฉลี่ย)	ชุด	4	30.00	120.00	บาท/ตร.ม.
8 ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1	87.00	87.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม				4,385.30	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				4,385.30	บาท/ตร.ม.

2. R.C.SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.

คิดจากความยาว	6 ม.			
งานดินชุด	1.000 หลุม	@	99.00	= 99.00 บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 โดยปริมาตร	0.390 ลบ.ม.	@	1,805.65	= 704.20 บาท
คอนกรีตเสา STRENGTH 20 Mpa.(204 KSC)	0.090 ลบ.ม.	@	2,242.89	= 201.86 บาท
งานไม้แบบ (2)	2.160 ตร.ม.	@	259.03	= 559.50 บาท
งานเหล็กเสริม	28.130 กก.	@	29.24	= 822.41 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.700 กก.	@	46.73	= 32.71 บาท
งานทาสี (เสาคอนกรีต)	2.120 ตร.ม.	@	40.00	= 84.80 บาท
ค่าขนส่งเสา คสล.	1.000 คัน	@	-	= 0.00 บาท
ค่าติดตั้ง มีงเสา	1.000 คัน	@	100.00	= 100.00 บาท
ค่าใช้จ่ยรวม				= 2,604.48 บาท
ค่างานต้นทุน	2,604.48	/	6.00	= 434.08 บาท/ม.

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงระนอง
ID 651503017

รหัสงาน 31210 ลักษณะงาน งานป้ายจราจรข้างทาง
ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอน ราชกรูด - วังตะกอก (เป็นแห่งๆ) AADT 1,576 คัน/วัน
ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 7+000 ระยะทางดำเนินการ 7.000 กม.
น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ระนอง ราคา 32.94 บาท/ลิตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ระยะขนส่งจากกรุงเทพ 552.00 กม.

ภาวะฝนตกชุก 2

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ถ่าย (บาท)	ค่า แรง ตัด-ตัด (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง								
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I(แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	3,084.11	-				0	0.00	50.00		50.00	3,134.11	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ ระนอง
2	เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	25,259.81	-				0	0.00	80.00	4,100.00	4,180.00	29,439.81	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ ระนอง
3	เหล็ก RB 12 มม.	ตัน	25,652.10	-				0	0.00	80.00	3,300.00	3,380.00	29,032.10	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ ระนอง
4	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	22,171.54	-				0	0.00	80.00	3,300.00	3,380.00	25,551.54	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ ชุมพร
5	เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	23,049.68	-				0	0.00	80.00	3,300.00	3,380.00	26,429.68	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ ชุมพร
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	46.73	-				0	0.00			-	46.73	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ ระนอง
7	ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	259.03	ดูใบรายการ วัสดุ ไม้แบบ									259.03		ใช้งาน 5 ครั้ง
8	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	380.00	75.00				75	169.57			169.57	549.57	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	โรงไม้หิน ชุมพรการศึกษา
9	ดินถม	ลบ.ม.	60.00	3.00				3	16.83			16.83	76.83	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	บ่อคุณปาน
10	Sq.75 x 75 x 3.2 mm.	กก.	24.36	-				0	0.00			-	24.36	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,822.43					0	0.00		327.00	327.00	2,149.43	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ ระนอง
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,915.89					0	0.00		327.00	327.00	2,242.89	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ ระนอง
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,009.35					0	0.00		327.00	327.00	2,336.35	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ ระนอง
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,102.80					0	0.00		327.00	327.00	2,429.80	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ ระนอง
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,336.45					0	0.00		327.00	327.00	2,663.45	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ ระนอง



ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคายปลีก กกม.และปริมาตร
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
04-07-2567 05:00	32.94	36.79	37.04	38.78	39.15	47.04	44.94	47.74

ก่อนหน้า ถัดไป