

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

สายทางเลี้ยวเมืองลำปาง

เพื่อใช้ในการงาน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.3+752.750 ROADWAY WIDTH 11.00 M. SPAN (4x19.50)= 78.00 M. SKEW 15'

ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

รวมระยะทาง 2.000 กม.

วงเงินงบประมาณ

432,700.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง ก่อสร้างสะพาน พร้อมไม้แบบ				
	1.1.LEAN , STEMWALL , BACKWALL และ WINGWALL ของ P1	1.00	แห่ง	205,350.00	205,350.00
	1.2.FOOTING , COLUMN และ CAP BEAM ของ P2	1.00	แห่ง	227,350.00	227,350.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432,700.00
(สี่แสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายคมกริช น้อยการ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาญสิริกา สอนใจ)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรธน์ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

432,700.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายกิตติ์ธเนศ โลहितกาญจน์)

ผศ.สท.ลำปาง

13 / มิ.ย. / 67

งานจ้างเหมาค่าแรง ปีงบประมาณ 2566 (เงินกันเหลื่อมปี)

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1.งานจ้างเหมาค่าแรง ก่อสร้างสะพาน									
	LEAN , STEMWALL , BACKWALL และ WINGWALL ของ P1								
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	6.460	ลบ.ม.	398.00	426.00	398.00	2,571.08		
	คอนกรีต CLASS D (35 MPA)	138.830	ลบ.ม.	498.00	419.00	419.00	58,169.77		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.027	ตัน.	4,100.00	4,400.00	4,100.00	110.70		
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.685	ตัน.	3,300.00	3,600.00	3,300.00	2,260.50		
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	1.744	ตัน.	3,300.00	3,600.00	3,300.00	5,755.20		
	เหล็กเสริม DB 20 มม.	5.684	ตัน.	2,900.00	3,100.00	2,900.00	16,483.60		
	เหล็กเสริม DB 25 มม.	4.920	ตัน.	2,900.00	3,100.00	2,900.00	14,268.00		
	รวมค่างาน							99,618.85	
2.งานจ้างเหมาค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง									
	ค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง	277.540	ตร.ม.	380.99	432.04	380.99	105,739.96		
	รวมค่างาน							105,739.96	

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร	
ไม้กระบอก	1	ลบ.ฟ. @	620.00 = 620.00 บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1	ตร.ม. @	97.35 = 97.35 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	514.02 = 154.21 บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	41.59 = 10.40 บาท/ตร.ม.
		รวม	= 881.95 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33 %			= 291.04 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง			= 139.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	1	ตร.ม. @	2.00 = 2.00 บาท/ตร.ม.
		รวมราคาไม้แบบ	= 432.04 บาท/ตร.ม.
ค่างานรวม (1)+(2)	105,739.96	+	99,618.85 = 205,358.81 บาท
รวมค่างานต้นทุน			= 205,358.81 บาท/แห่ง
ค่างานต้นทุน	F =	1.2111	= 248,710.06 บาท/แห่ง
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง			= 205,350.00 บาท/แห่ง

งานจ้างเหมาค่าแรง ปีงบประมาณ 2566 (เงินกันเหลื่อมปี)
 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง
 ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.งานจ้างเหมาค่าแรง ก่อสร้างสะพาน								
	FOOTING , COLUMN และ CAP BEAM ของ P2							
	คอนกรีต CLASS D (35 MPA)	147.150	ลบ.ม.	498.00	419.00	419.00	61,655.85	
	เหล็กเสริม RB 25 มม.	0.461	ตัน.	2,900.00	3,100.00	2,900.00	1,336.90	
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	1.582	ตัน.	3,300.00	3,600.00	3,300.00	5,220.60	
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	4.200	ตัน.	3,300.00	3,600.00	3,300.00	13,860.00	
	เหล็กเสริม DB 20 มม.	3.956	ตัน.	2,900.00	3,100.00	2,900.00	11,472.40	
	เหล็กเสริม DB 28 มม.	7.041	ตัน.	2,900.00	3,100.00	2,900.00	20,418.90	
	เหล็กเสริม DB 32 มม.	12.921	ตัน.	2,900.00	3,100.00	2,900.00	37,470.90	
รวมค่างาน							151,435.55	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุรวม ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ไม้แบบสำหรับ งานสะพาน และท่อเหลี่ยม (บาท/หน่วย)	ขอตั้ง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2.งานจ้างเหมาค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง								
	ค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง	199.260	ตร.ม.	380.99	432.04	380.99	75,916.07	
รวมค่างาน							75,916.07	

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร	
ไม้กระบอก	1	ลบ.ฟ. @	620.00 = 620.00 บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1	ตร.ม. @	97.35 = 97.35 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	514.02 = 154.21 บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	41.59 = 10.40 บาท/ตร.ม.
		รวม	= 881.95 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33 %			= 291.04 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง			= 139.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาสีไม้	1	ตร.ม. @	2.00 = 2.00 บาท/ตร.ม.
		รวมราคาไม้แบบ	= 432.04 บาท/ตร.ม.
ค่างานรวม	151,435.55	+	75,916.07 = 227,351.62 บาท
รวมค่างานต้นทุน			= 227,351.62 บาท/แห่ง
ค่างานต้นทุน	F =	1.2111	= 275,345.54 บาท/แห่ง
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง			= 227,350.00 บาท/แห่ง