

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 488,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงส่วนเครื่องกล ชั้น 1, ปรับปรุงหน้าห้อง ผส.และห้อง รส.ทล.5 ,ปรับปรุงห้องคนขับรถ

4. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 488,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว. วพ.ทล.5 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจำลอง นามกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 /

วันที่

กรกฎาคม 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

1 เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 488,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 งาน ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ปริมาณงาน	1.00	แห่ง ๆ ละ	488,000.00 บาท เป็นเงิน	488,000.00 บาท
-----------	------	-----------	-------------------------	----------------

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,000.00 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว ผ.ทล.5 ประธานกรรมการ

..... นายจำลอง นามกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

..... นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเป็นงวดเดียว

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

เงินประกันผลงาน 0 %


ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ที่ สทล.๕.๒/๓๒๗/๒ - ๙ ก.ค. ๒๕๖๗

2 เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, คุณสุกาญจนา

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

พิท/

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ สทล.5 .1/591/2567

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงาน แปลงที่ 3 ถนนรามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	488,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	488,000.00	
	ราคากลาง	488,000.00	
	ราคากลาง (สีสันแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		



..... วพ.ทล.5

(นายเสกสรรค์ ครูทบึงพร้าว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายจำลอง นามกระโทก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายศรัณย์ ชุ่มกลัด)


กรรมการกำหนดราคากลาง


สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)


แบบ ปร.5

ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของอาคาร	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 แปลงที่ 3 ถนนรามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก		
หน่วยงานประมาณการ	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 6	แผ่น	วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ประมาณราคาโดย			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง ประเภทงานอาคาร	373,725.69	1.3058	488,011.01	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	500,000	1.3058		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	373,726	1.3058		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,000,000	1.3030		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			488,011.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			488,000.00	
	ตัวอักษร				สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน


 วพ.ทล.5
 (นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)
 ประธานกรรมการ


วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (นายจำลอง นามกระโทก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายศรัณย์ ชุ่มกลัด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 3 พล.449 ถ.รามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

บาท เป็นเงิน



ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานเครื่องกล	217,600.90	
2	งานปรับปรุงห้องพนักงานขับรถ	43,603.94	
3	งานปรับปรุง อาคารสำนักงานชั้น 2 บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการ	86,745.36	
4	งานปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการ	25,775.50	
	รวมงานอาคาร	373,725.69	
	รวมเป็นเงิน	373,725.69	
	FACTOR F = 1.3058	114,285.32	
	รวมเป็นเงิน	488,011.01	
	ปรับยอด	-11.01	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	488,000.00	
		(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	



ประมาณราคาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวง แปลงที่ 3 พล.449 ถ.รามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 งาน : 1. งานปรับปรุงบริเวณถนนชั้น 1 ส่วนเครื่องกล

บาท เป็นเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงบริเวณท้องถนน 1								
1.1	งานรื้อผนังโครงสร้างคอนกรีต	9.36	ตร.ม.	-	-	30.00	280.80	280.80	รื้อผนังทั้ง
1.2	งานรื้อตู้ขึ้นเก็บของ	5.97	ตร.ม.	-	-	300.00	1,791.00	1,791.00	รื้อกองเก็บ
1.3	งานรื้อโต๊ะเคาเตอร์	2.64	ตร.ม.	-	-	220.00	580.80	580.80	รื้อกองเก็บ
1.4	งานรื้อพาดิซันอลูมิเนียม	20.67	ตร.ม.	-	-	50.00	1,033.50	1,033.50	รื้อกองเก็บ
1.5	งานรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	13.58	ตร.ม.	-	-	50.00	679.00	679.00	รื้อกองเก็บ
1.6	งานรื้อผนังกระจกอลูมิเนียม	7.95	ตร.ม.	-	-	50.00	397.50	397.50	รื้อกองเก็บ
1.7	งานรื้อชุดประตูกระจกอลูมิเนียม	19.44	ตร.ม.	-	-	150.00	2,916.00	2,916.00	รื้อกองเก็บ
1.8	งานรื้อถอนดวงโคม	11.00	ชุด	-	-	30.00	330.00	330.00	
1.9	งานรื้อถอนท่อร้อยสายไฟ และสายไฟ เดิม	1.00	LS.	-	-	800.00	800.00	800.00	
1.10	งานย้ายจุดติดตั้งแอร์	3.00	ชุด	-	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	
1.11	งานรื้อผนังก่ออิฐผนัง	3.33	ตร.ม.	-	-	40.00	133.32	133.32	รื้อผนังทั้ง
1.12	ผนังก่ออิฐผนัง (ก่อสร้างก่อน)	17.66	ตร.ม.	208.99	3,690.76	94.00	1,660.04	5,350.80	
1.12	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	14.25	ม.	102.53	1,461.05	46.00	655.50	2,116.55	
1.13	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	35.32	ตร.ม.	70.16	2,478.05	87.00	3,072.84	5,550.89	
1.14	ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	35.32	ตร.ม.	55.22	1,950.37	30.00	1,059.60	3,009.97	
1.15	ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า)	18.00	ตร.ม.	50.04	900.72	30.00	540.00	1,440.72	
1.15	งานติดตั้ง wall paper ผนัง	48.55	ตร.ม.	170.00	8,253.50	120.00	5,826.00	14,079.50	
1.16	งานติดตั้งแผงอลูมิเนียมกันห้อง ขนาด 3.78 x 2.10 ม.	1.00	ชุด	19,527.48	19,527.48	-	-	19,527.48	
1.17	งานติดตั้งแผงอลูมิเนียมพร้อมประตู ขนาด 3.78 x 2.10 ม.	1.00	ชุด	20,241.90	20,241.90	-	-	20,241.90	
1.18	งานติดตั้งชุดประตูและช่องแสงอลูมิเนียม ขนาด 3.00 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	15,180.00	15,180.00	-	-	15,180.00	
1.19	งานติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.40 x 1.00 ม.	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	



ประมาณราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวง แปลงที่ 3 พท.449 ถ.รามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 งาน : 1. งานปรับปรุงบริเวณถนน 1 ส่วนเครื่องกล

บาท เป็นเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.20	งานติดตั้งชุดประตูปานเลื่อน ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	1.00	ชุด	5,227.50	5,227.50	-	-	5,227.50	
1.20	งานติดตั้งชุดमानปรับแสงหน้าต่าง	7.00	ชุด	620.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
1.21	งานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ (ฝ้าหลุม ชนิดซ่อนไฟ)	93.78	ตร.ม.	180.75	16,950.74	75.00	7,033.50	23,984.24	
1.22	งานทาสีฝ้าฉาบเรียบ	93.78	ตร.ม.	45.74	4,289.50	30.00	2,813.40	7,102.90	
2	ท่อร้อยสายไฟ								
2.1	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
2.1.1	Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	450.00	450.00	3,330.00	
2.1.2	ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	112.00	560.00	80.00	400.00	960.00	
2.1.3	ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	3.00	ชุด	90.00	270.00	80.00	240.00	510.00	
2.1.4	ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	2.00	ชุด	90.00	180.00	80.00	160.00	340.00	
2.1.5	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	800.00	800.00	-	-	800.00	
2.2	สายไฟฟ้า (Cable)								
2.2.1	สาย THW. 10 Sq.mm.	30.00	เมตร	37.96	1,138.80	20.00	600.00	1,738.80	
2.2.2	สาย THW. 2.5 q.mm.	178.00	เมตร	9.81	1,746.18	7.00	1,246.00	2,992.18	
2.2.3	สาย THW. 1.5 q.mm.	156.00	เมตร	6.72	1,048.32	5.00	780.00	1,828.32	
2.2.4	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	800.00	800.00	-	-	800.00	
2.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
2.3.1	ท่อร้อยสายไฟ DIA. 1/2"	180.00	เมตร	10.00	1,800.00	25.00	4,500.00	6,300.00	
2.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	450.00	450.00	-	-	450.00	
2.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
2.4.1	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	24.00	ชุด	295.00	7,080.00	115.00	2,760.00	9,840.00	
2.4.1	ไฟ led ชนิดเส้น	81.60	ม.	113.50	9,261.60	34.05	2,778.48	12,040.08	



ประมาณราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวง แปลงที่ 3 พล.449 ถ.รามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 งาน : 3. งานปรับปรุงห้องคนขับรถ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงห้องคนขับรถ								
3.1	งานรื้อห้องเดิม	1.00	L.S.			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3.2	เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 มม.	77.00	กก.	28.50	2,194.50	10.00	770.00	2,964.50	
3.3	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.	123.48	กก.	30.91	3,816.77	10.00	1,234.80	5,051.57	
3.4	เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม.	80.16	กก.	28.94	2,319.83	10.00	801.60	3,121.43	
3.5	แผ่นพลาสติก ขนาด 5" x 5"หนา 6 มม.	4.00	แผ่น	50.00	200.00	10.00	40.00	240.00	
3.6	ไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม.	6.60	ตร.ม.	187.33	1,236.40	69.00	455.40	1,691.80	
3.7	ผนังแผ่นสกรูบอร์ดหนา 8 มม	6.60	ตร.ม.	131.93	870.74	69.00	455.40	1,326.14	
3.8	งานติดตั้งฝ้าทึบ ขนาด 0.60 x 0.60	25.00	ตร.ม.	235.04	5,876.00	52.00	1,300.00	7,176.00	
3.9	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	40.90	ม.	102.53	4,193.48	46.00	1,881.40	6,074.88	
3.10	ผนังก่ออิฐฉาบ (ก่อครึ่งก้อน)	12.46	ตร.ม.	208.99	2,604.02	94.00	1,171.24	3,775.26	
3.11	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	24.92	ตร.ม.	70.16	1,748.39	87.00	2,168.04	3,916.43	
3.12	งานปรับระดับพื้น คอนกรีต 1:2:4	2.75	ลบ.ม.	1,621.77	4,459.87	466.00	1,281.50	5,741.37	
3.13	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" รวมปูนทรายรองพื้น	25.00	ตร.ม.	400.03	10,000.75	158.00	3,950.00	13,950.75	
3.14	ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	24.92	ตร.ม.	55.22	1,376.08	30.00	747.60	2,123.68	
3.15	W1 หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.88x1.19 ม.	4.00	ชุด	-	-	1,200.00	4,800.00	4,800.00	วัสดุเดิม
3.16	W2 หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.95x1.19 ม.	2.00	ชุด	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	วัสดุเดิม
3.17	D1 ชุดประตูบานเปิดพร้อมช่องแสง ขนาด 3.77x2.00 ม.	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	วัสดุเดิม
3.18	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
3.18.1	Load Center 2P แบบ 6 ช่อง	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	450.00	450.00	2,440.00	
3.18.2	ELCB 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2.00	ชุด	112.00	224.00	80.00	160.00	384.00	
3.18.3	ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	2.00	ชุด	90.00	180.00	80.00	160.00	340.00	
3.18.4	ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	2.00	ชุด	90.00	180.00	80.00	160.00	340.00	
3.18.5	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	500.00	500.00	-	-	500.00	

บาท เป็นเงิน



ประมาณราคาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวง แปลงที่ 3 พล.449 ถ.รามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 งาน : 3. งานปรับปรุงห้องคนขับรถ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
3.19	สายไฟฟ้า (Cable)								
3.19.1	สาย THW. 10 Sq.mm.	30.00	เมตร	37.96	1,138.80	20.00	600.00	1,738.80	
3.19.2	สาย THW. 2.5 q.mm.	70.00	เมตร	9.81	686.70	7.00	490.00	1,176.70	
3.19.3	สาย THW. 1.5 q.mm.	60.00	เมตร	6.72	403.20	5.00	300.00	703.20	
3.19.4	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	400.00	400.00	-	-	400.00	
3.20	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
3.20.1	ท่อร้อยสายไฟ DIA. 1/2"	42.00	เมตร	10.00	420.00	25.00	1,050.00	1,470.00	
3.20.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	250.00	250.00	-	-	250.00	
3.21	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
3.21.1	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	4.00	ชุด	315.00	1,260.00	115.00	460.00	1,720.00	
3.21.2	โคมชุดราง LED T8 20W 220V	1.00	ชุด	258.00	258.00	115.00	115.00	373.00	
3.22	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
3.22.1	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	3.00	จุด	34.68	760.55	90.00	240.00	1,000.55	
3.22.2	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	3.00	จุด	128.44	385.32	90.00	270.00	655.32	
3.22.3	กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	400.00	400.00	-	-	400.00	
3.23	ย้ายแอร์พร้อมติดตั้ง	1.00	จุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
รวมค่างานต้นทุน									
				50,333.38			36,411.98	86,745.36	

บาท เป็นเงิน



ประมาณราคาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวง แปลงที่ 3 พล.449 ถ.ราชมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 งาน : 4. งานปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการ								
4.1	งานติดตั้ง wall paper ผนัง	48.95	ตร.ม.	170.00	8,321.50	120.00	5,874.00	14,195.50	
4.2	งานร้อยสุมกันเหล็กโครก	1.00	ชุด			180.00	180.00	180.00	
4.3	งานติดตั้งชักโครก	1.00	ชุด	4,950.00	4,950.00	450.00	450.00	5,400.00	
4.4	งานย้ายจุดติดตั้งแอร์	2.00	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
					13,271.50		12,504.00	25,775.50	
	รวมค่างานต้นทุน								

บาท เป็นเงิน



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/ ๕๖๖ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗
รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)
วงเงินงบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการ
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
ก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายเสกสรรค์	ครูหญิงพร้าว	วพ.ทล.๕	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายจำลอง	นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายศรัณย์	ชุ่มกลัด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

Signature