

๑๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+890 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 24,665 ตร.ม.
2. ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+890 (ด้านขวาทาง)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 เมษายน 2567 เป็นเงิน 19,499,567.54 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 วรพงษ์ ขวาทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) อยุธยา
 7.2 ศิริพงษ์ น้ำแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ
 7.3 ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรากฏราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้างาบังอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+890
 (ตามขวาทาง) ปริมาณงาน 24,665 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	1,290.000	48.86	63,029.40	1.2799	62.53	80,671.32
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	645.000	438.25	282,671.25	1.2799	560.91	361,790.93
3	3. LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	645.000	265.70	171,376.50	1.2799	340.06	219,344.78
4	4. MILLING OF EXISTING ASPHALT	ตร.ม.	7,525.000	17.56	132,139.00	1.2799	22.47	169,124.70
5	5. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	17,140.000	25.96	444,954.40	1.2799	33.22	569,497.13
6	6. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	17,140.000	77.11	1,321,665.40	1.2799	98.69	1,691,599.54
7	7. PRIME COAT (RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M.)	ตร.ม.	17,140.000	27.49	471,178.60	1.2799	35.18	603,061.49
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	24,665.000	11.45	282,414.25	1.2799	14.65	361,461.99
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	17,140.000	219.12	3,755,716.80	1.2799	280.45	4,806,941.93
10	10. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	24,665.000	325.25	8,022,291.25	1.2799	416.28	10,267,730.57

ธีรยุทธ์ อุดมเมธีธนกิจ

09 เมษายน 2567 05:09:58

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+890 (ตำบลเขาทาง) ปริมาณงาน 24,665 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน ดัชนีปรับราคาเอาลิเมนต์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	920.000	301.59	277,462.80	1.2799	386.00	355,124.63
12	12. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	10,327.79	10,327.79	1.2799	13,218.53	13,218.53
							รวมราคากลาง	19,499,567.54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+890 (ด้านข.
ปริมมาณงาน 24,665 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง


(ศิริพงษ์ น้าแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(วรพงษ์ ชาวทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(จีรยุทธ์ อุดมเมธีนกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายสุนทร แก้วศรีโต)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา