



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

ที่

วันที่

29 สค. 2567


เรื่อง ราคาากลาง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

เรียน ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ผ่าน รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (บ))


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจिरประวัติ - พระนอน ระหว่าง กม.12+000 - กม.12+527 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,485 ตร.ม.) วงเงินราคาากลาง 9,897,936.28 บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบกบาทยี่สิบแปดสตางค์) งบประมาณ 9,900,000.00 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ
(นางชนัดดา จุฬพันธ์) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ
(นายปรมินทร์ พิณเกษม) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร


(นายมานิช ชาวสวน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
29 สค. 2567

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ
(นางสาวบุรพา สังการ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควนควม 0100 ตอน แยกจिरประวัตติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 +

2. 527 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 / กรมทางหลวง
งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,897,936.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ชนัดดา จุลพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)
- 7.2 บุรพา สังการ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 ปรมินทร์ พิณเกษม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชนัดดา จุลพันธ์

28 สิงหาคม 2567 16:47:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจิระประวัติ - พระมนอน ตอน 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุทาง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อผิวลาดยางเดิม (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 cm.) (ขนเก็บกองในเขตทางหลวงบริเวณ ทล.3004 ที่ กม.13+298) 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 2.2 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.3 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2.4 หินคลุกปรับปรุงคุณภาพ 2.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (PAVEMENT IN PLACE RECYCLING)	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	9,485.000 220.000 110.000 110.000 474.000 9,485.000	16.59 46.27 272.05 451.64 224.56 85.03	157,356.15 10,179.40 29,925.50 49,680.40 106,441.44 806,509.55	1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370	22.18 61.86 363.73 603.84 300.23 113.68	210,385.17 13,609.85 40,010.39 66,422.69 142,312.20 1,078,303.26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเพิ่มทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควนคูม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระยะทาง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.6 งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมโคต (PRIME COAT) (EAP)	ตร.ม.	9,485.000	36.35	344,779.75	1.3370	48.59	460,970.52
8	2.7 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	9,485.000	14.99	142,180.15	1.3370	20.04	190,094.86
9	2.8 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	9,485.000	240.63	2,282,375.55	1.3370	321.72	3,051,536.11
10	หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) AC 60/70	ตร.ม.	9,485.000	355.67	3,373,529.95	1.3370	475.53	4,510,409.54
11	2.9 งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE) หน้า 5 ซม. 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 THERMOPLASTIC (YELLOW & WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	356.000	273.56	97,387.36	1.3370	365.74	130,206.90

ชนิดดา จุลพันธ์

28 สิงหาคม 2567 16:45:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุทาง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.1 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณของจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	L.S	1.000	2,748.54	2,748.54	1.3370	3,674.79	3,674.79
							รวมราคากลาง	9,897,936.28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควนชุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ประมาณงาน 1 แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง


(บุรพา สังการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(ชันดดา จุลพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปริมิตร พิณเกษม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชันดดา จุลพันธ์

28 สิงหาคม 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 cm.)
(ชนเก็บกองในเขตทางหลวงบริเวณ ทล.3004 ที่ กม.13+298)

ค่างานต้นทุน

= 16.59 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ค่างานต้นทุน

= 46.27 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่างานต้นทุน

= 272.05 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.3 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่างานต้นทุน

= 451.64 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.4 หินหลุกปรับปรุงคุณภาพ

ค่างานต้นทุน

= 224.56 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (PAVEMENT IN PLACE RECYCLING)

ค่างานต้นทุน

= 85.03 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.6 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (EAP)

ค่างานต้นทุน

= 36.35 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.7 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)

ค่างานต้นทุน

= 14.99 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจिरประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.8 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) AC 60/70

ค่างานต้นทุน

= 240.63 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจिरประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.9 งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE) หนา 5 ซม. ✓

ค่างานต้นทุน

= 355.67 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC (YELLOW & WHITE)

ค่างานต้นทุน

= 273.56 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2 ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 12 + 527 ปริมาณงาน 1
แห่ง (9,485 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

4.1 [7.1]งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน = 2,748.54 บาท



น้ำมันดีเซล 33 - 34 บาท / ลิตร ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2567

ราคากลางหรือราคาประเมิน

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2

ระหว่าง กม.12+000 - กม.12+527

1. งานรื้อผิวลาดยางเดิม (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 cm.) (ขนเก็บกองบริเวณทล.3004 ที่ กม. 13+298)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดรื้อผิว AC 10 ซม.) = 15.39 บาท/ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก = 0.10 ลบ.ม./ตร.ม.

ส่วนขยาย 0.10 x 1.60 = 0.16 ลบ.ม./ตร.ม.

ขนเก็บ ระยะ 0.649 กม. 0.160 x 7.50 = 1.20 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 16.59 บาท/ตร.ม.

2. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 22.03 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 8.53 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้ง 0.649 กม. = 7.50 บาท/ลบ.ม.

รวม = 16.03 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว 16.03 x 1.25 = 20.03 บาท/ลบ.ม.

รวม = 42.06 บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

ค่างานต้นทุน = 42.06 x 1.10 = 46.27 บาท/ลบ.ม.

3. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินคลุกรองพื้นทาง) = 100.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 9.000 กม. = 34.56 บาท/ลบ.ม.

รวม = 134.56 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 134.56 x 1.60 = 215.30 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 56.75 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 272.05 บาท/ลบ.ม.

4. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	190.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 9.000 กม.	=	34.56	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	224.56	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $\frac{224.56}{1.50}$	=	336.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	89.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสม	=	25.14	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>451.64</u>	บาท/ลบ.ม.

5. งานหินคลุกปรับปรุงคุณภาพ

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินคลุก)	=	190.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 9.000 กม.	=	34.56	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	224.56	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>224.56</u>	บาท/ลบ.ม.

6. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (PAVEMENT IN PLACE RECYCLING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	36.53	บาท/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ 3.83 % (ขุดลึกประมาณ 20 ซม.)	=	$0.0173 \times 2,803.74$	
รวม	=	48.50	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>85.03</u>	บาท/ตร.ม.

7. งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (EAP)

ค่ายาง EAP 0.80 ลิตร @ 28.68	=	28.68	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.67	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>36.35</u>	บาท/ตร.ม.

8. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ 25.25	=	7.58	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.41	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>14.99</u>	บาท/ตร.ม.

9. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC60/70)

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ					-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน		-	กม.	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	250.000	/	-	=	-
ค่างาน AC	0.0467	ตัน @	27,423.68	=	1,280.69	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	239.81	=	177.46	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต				=	415.56	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	1.298	/	4	=	0.325	กม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ หนา 5 ซม. บน Prime Coat				=	129.28	บาท/ตัน
	=	15.52	x	1.00	x	8.33
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,004.48	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			2,004.48	/	8.33	=
				=	<u>240.63</u>	บาท/ตร.ม.

10. งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE) หนา 5 ซม.

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ					-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน		-	กม.	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	250.000	/	-	=	-
ค่างาน PMA	0.0485	ตัน @	42,023.68	=	2,038.15	บาท/ตัน
ค่าหิน PMA	0.74	ลบ.ม. @	480.20	=	355.35	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต			X 1.10	=	457.12	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	1.298	/	4	=	0.325	กม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ หนา 5 ซม. บน Tack Coat				=	110.60	บาท/ตัน
	=	12.07	x	1.00	x	8.33
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,962.71	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			2,962.71	/	8.33	=
				=	<u>355.67</u>	บาท/ตร.ม.

11. THERMOPLASTIC (YELLOW & WHITE)

งานทาสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง, สีขาว) ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.						
(โดยวิธีรีด , ปาดลากหรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.00 มม.)						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานทาสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	1.00	212.63	212.63	ระยะทางขนส่ง = 237 กม.
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	16.18	16.18	ผิวใหม่
3	ค่า Prime (การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	32.00	32.00	
4	ค่าดำเนินการ (ค่าและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	12.75	12.75	
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)					273.56	บาท / ตร.ม.

12. งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี = $\frac{36}{\text{เดือน}}$

ระยะเวลาก่อสร้าง = $\frac{2.5}{\text{เดือน}}$

ป้ายชุด = $39,579.00 \times \frac{2.5}{36} = \frac{98,947.50}{36} = \frac{2,748.54}{\text{บาท/L.S.}}$

ค่างานต้นทุน = 2,748.54 บาท/L.S.

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิระประวัติ - พระนอน ตอน 2

ระหว่าง กม.12+000 - กม.12+527

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครสวรรค์ เขตฝนตก - ราคาน้ำมันโซล่า 33 - 34 บาท/ลิตร

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลต์ , ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ และลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1.	ปูนซีเมนต์ประเภท 1 (คอนกรีตทั่วไป)	บ./ตัน	2,803.74	-	-	-	2,803.74	พานิชย์นครสวรรค์
2.	ยาง AC - (60/70)	บ./ตัน	27,000.00	237.00	388.68	35.00	27,423.68	กทม.
3.	ยาง Asphalt Cement (AC. 40/50)	บ./ตัน	31,400.00	237.00	388.68	35.00	31,823.68	กทม.
4.	ยาง PMA	บ./ตัน	41,600.00	237.00	388.68	35.00	42,023.68	กทม.
5.	ยาง CRS -2	บ./ตัน	24,833.33	237.00	388.68	25.00	25,247.01	กทม.
6.	ยาง EAP	บ./ตัน	28,266.67	237.00	388.68	25.00	28,680.35	กทม.
7.	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	239.81	
8.	หิน PMA	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	480.20	
9.	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	190.00	9.00	34.56	-	224.56	ทล.3004 พระนอน - ท่าตะโก 15+000 RT (นันทประเสริฐ)
10.	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	305.00	9.00	34.56	-	339.56	ทล.3004 พระนอน - ท่าตะโก 15+000 RT (นันทประเสริฐ)
11.	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	145.00	9.00	34.56	-	179.56	ทล.3004 พระนอน - ท่าตะโก 15+000 RT (นันทประเสริฐ)
12.	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	190.00	9.00	34.56	-	224.56	ทล.3004 พระนอน - ท่าตะโก 15+000 RT (นันทประเสริฐ)
13.	หินคลุกรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	100.00	9.00	34.56	-	134.56	ทล.3004 พระนอน - ท่าตะโก 15+000 RT (นันทประเสริฐ)
14.	งานวัสดุคัดเลือก ก	บ./ลบ.ม.	40.00	5.00	22.43	-	62.43	