ID Code 67027617

รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1

ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.12 กิโลเมตร

ราคาประเมิน = 9,641,104.86 บาท

ราคาประเมิน (ตัวอักษร) (เก้าล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายธวัชชัย เผนานนท์) รอ.ขท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายณพงศธร อิสสราวงศ์)

รอ.ขท.นพร. ผพร, งานพัสดุ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวนารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ)

(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี)
ผอ.ขท.นราธิวาส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี)

วันที่ 25 กันยายน 2567

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานทอเหลี่ยม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,641,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม. จำนวน 24 รายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,641,104.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ธวัชชัย เผนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

   7.2 นารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   7.3 ณพงศธร อิสสราวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ณพงศธร อิสสราวงศ์

25 กันยายน 2567 15:02:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง
ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,080.000	17.55	18,954.00	1.3858	24.32	26,266.45
2	1.2 1.5 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)	เมตร	72.000	130.85	9,421.20	1.3858	181.33	13,055.89
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
3	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,720.000	3.90	14,508.00	1.3858	5.40	20,105.18
	2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
4	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,995.000	48.43	96,617.85	1.3858	67.11	133,893.01
5	2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	50.000	53.28	2,664.00	1.3858	73.83	3,691.77

ณพงศธร อิสสราวงศ์

25 กันยายน 2567 15:02:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
6	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	3,332.000	210.00	699,720.00	1.3858	291.01	969,671.97
	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
7	2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	198.000	397.84	78,772.32	1.3858	551.32	109,162.68
	2.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
8	2.5.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	247.000	399.44	98,661.68	1.3858	553.54	136,725.35
	2.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
9	2.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	228.000	1,295.85	295,453.80	1.3858	1,795.78	409,439.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง
ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.5.3 3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) 2.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.6.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	1,080.000	15.37	16,599.60	1.3858	21.29	23,003.72
11	2.6.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	1,092.000	36.46	39,814.32	1.3858	50.52	55,174.68
12	3.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	1,080.000	327.39	353,581.20	1.3858	453.69	489,992.82

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะไม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4.1 5.2 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) 4.1.1 5.2(1) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS) 4.1.1.1 5.2(1.1) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ กม.4+805 SIZE 3-(2.10x2.10) (NEW R.C.BOX CULVERTS AT STA.4+805 SIZE 3-(2.10x2.10)	เมตร	37.000	25,482.37	942,847.69	1.2659	32,258.13	1,193,550.89
14	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 5.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	1,152.000	71.86	82,782.72	1.3858	99.58	114,720.29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	5.1.2 6.1(6.2) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	201.000	2,702.09	543,120.09	1.3858	3,744.55	752,655.82
16	5.1.3 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	101.000	2,705.93	273,298.93	1.3858	3,749.87	378,737.65
17	5.1.4 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	201.000	2,151.75	432,501.75	1.3858	2,981.89	599,360.92
18	5.1.5 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	402.000	2,153.73	865,799.46	1.3858	2,984.63	1,199,824.89

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	5.1.6 6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม.	482.000	3,547.68	1,709,981.76	1.3858	4,916.37	2,369,692.72
20	5.1.7 6.1(12) งานปลูกหญ้าแฝกบริเวณเชิงลาด (VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION) (DWG. NO. SP-204)	ตร.ม.	201.000	55.26	11,107.26	1.3858	76.57	15,392.44
	5.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	5.2.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)							
21	5.2.1.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II)	ตร.ม.	302.000	316.58	95,607.16	1.3858	438.71	132,492.40
	5.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

ณพงศธร อิสสราวงศ์

25 กันยายน 2567 15:02:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	5.4.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	18.000	285.00	5,130.00	1.3858	394.95	7,109.15
23	5.4.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	24.000	285.00	6,840.00	1.3858	394.95	9,478.87
24	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 6.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.3858	18,805.20	18,805.20
							รวมราคากลาง	9,182,004.63
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			9,641,104.86

ณพงศธร อิสสราวงศ์

25 กันยายน 2567 15:02:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ณพงศธร อิสสราวงศ์

25 กันยายน 2567 15:02:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+780 - กม.4+900 ระยะทาง 0.120 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID Code 67027617 โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

(ธวัชชัย เผนานนท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณพงศธร อิสสราวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณพงศธร อิสสราวงศ์
25 กันยายน 2567