



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขากง - โคกสุ่ม ตอน 2
ระหว่าง กม.4+787 - กม.5+950 ระยะทาง 1.163 กิโลเมตร

ราคากลาง = 9,881,346.68 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร) (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนครราชสีมา สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายรัชชัย เชนานนท์) รอ.ขท.นครราชสีมา (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวนารีมาลย์ สกกุลดีเยาะ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายณพงษ์ธร อีสสรารวงศ์)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายปฏิเวชญุฒิศักย์ สุขชี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคม 0101 ตอน เขาคง - โคกสม ตอน 2 ระหว่าง กม.4+787 - กม.5+950 ระยะทาง 1.163
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา กรมทางหลวง

กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027633 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.4+787 -
กม.5+950 ระยะทาง 1.163 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,881,346.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รัชชัย เหนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมัลย์ สุกดีเฒ่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพงศธร อีสสรารวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รัชชัย เหนานนท์

04 พฤศจิกายน 2567 14:59:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขากง - โคกสุ่ม ตอน 2 ระหว่าง กม.4+787 - กม.5+950 ระยะทาง 1.163 กม.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027633 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,653.000	197.52	524,020.56	1.3838	273.32	725,139.65
7	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	124.000	225.65	27,980.60	1.3838	312.25	38,719.55
8	2.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.5.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	118.000	228.85	27,004.30	1.3838	316.68	37,368.55
9	2.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	237.000	962.38	228,084.06	1.3838	1,331.74	315,622.72

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขากง - โคกสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+787 - กม.5+950 ระยะทาง 1.163 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027633 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS)							
	4.1.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS)							
13	4.1.1.1 5.2(1.1) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ กม.5+805 SIZE 2-(1.80x1.50)	ม.	16.000	32,497.84	519,965.44	1.2646	41,096.76	657,548.29
14	4.1.1.2 5.2(1.2) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ กม.5+936.30 SIZE 2-(1.80x1.50)	ม.	20.000	32,497.84	649,956.80	1.2646	41,096.76	821,935.36
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							

รัชชัย เพนานนท์

04 พฤศจิกายน 2567 14:59:56

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขากง - โคกสุ่ม ตอน 2 ระหว่าง กม.4+787 - กม.5+950 ระยะทาง 1.163 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027633 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	5.1.1 งานรื้อคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (REMOVE CONCRETE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	360.000	66.00	23,760.00	1.3838	91.33	32,879.08
16	5.1.2 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	3,134.000	71.86	225,209.24	1.3838	99.43	311,644.54
17	5.1.3 6.1(6.2) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	86.000	2,479.65	213,249.90	1.3838	3,431.33	295,095.21
18	5.1.4 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	190.000	2,483.49	471,863.10	1.3838	3,436.65	652,964.15

ธวัชชัย เฒ่านานท์

04 พฤศจิกายน 2567 14:59:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขากง - โคกสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+787 - กม.5+950 ระยะทาง 1.163 กม.
 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027633 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	5.1.5 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	228.000	1,929.31	439,882.68	1.3838	2,669.77	608,709.65
20	5.1.6 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	532.000	1,931.29	1,027,446.28	1.3838	2,672.51	1,421,780.16
21	5.1.7 6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม.	483.000	3,325.24	1,606,090.92	1.3838	4,601.46	2,222,508.61
22	5.1.8 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันได เพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION)	ม.	40.000	5,225.14	209,005.60	1.3838	7,230.54	289,221.94

ธวัชชัย เฒานานนท์

04 พฤศจิกายน 2567 14:59:56

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขากง - โคกสุ่ม ตอน 2 ระหว่าง กม.4+787 - กม.5+950 ระยะทาง 1.163 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027633 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 6.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	24.000	285.00	6,840.00	1.3838	394.38	9,465.19
24	6.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	32.000	285.00	9,120.00	1.3838	394.38	12,620.25
25	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.3838	18,778.06	18,778.06
รวมราคากลาง								9,410,806.37

ธวัชชัย เผนานนท์

04 พฤศจิกายน 2567 14:59:56

หน้า 7 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขากง - โคกสุ่ม ตอน 2 ระหว่าง กม.4+787 - กม.5+950 ระยะทาง 1.163 กม.
ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027633 โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

(รัชชัย เสนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หริ่งกลี

(นารีมาลย์ สุกดีเย้าะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณพงศธร อีสสรางค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เสนานนท์

04 พฤศจิกายน 2567