ID Code 67027649

รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ตอน 5

ระหว่าง กม.6+500 - กม.6+582 ระยะทาง 0.082 กิโลเมตร

ราคากลาง = 3,809,245.57 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร) (สามล้านแปดแสนเก้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายธวัชชัย เผนานนท์) รอ.ขท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวินัย บิลหมุด)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี)

รอ.ขท.นรา.(ว), งานสนับสนุน

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี)

ผอ.ขท.นราธิวาส

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง/
   รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ/

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ตอน 5 ระหว่าง กม.6+500 - กม.6+582 ระยะทาง 0.082 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ ID Code 67027649 โดยวิธีคัดเลือก / แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,852,500.00 บาท/
   งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.6+500 - กม.6+582 ระยะทาง 0.082 กม./

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,809,245.57 / บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ธวัชชัย เผนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

   7.2 นารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   7.3 วินัย บิลหมุด กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าหมวดทางหลวงรือเสาะ แขวงทางหลวงนราธิวาส

ธวัชชัย เผนานนท์

14 พฤศจิกายน 2567 10:56:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - ไอร์ตากอ ตอน 5 ระหว่าง กม.6+500 - กม.6+582 ระยะทาง 0.082 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ ID Code 67027649 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	152.000	3.90	592.80	1.4029	5.47	831.63
	1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	277.000	48.43	13,415.11	1.4029	67.94	18,820.05
	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
3	1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	119.000	178.23	21,209.37	1.4029	250.03	29,754.62
	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ตอน 5 ระหว่าง กม.6+500 - กม.6+582 ระยะทาง 0.082 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ ID Code 67027649 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	800.000	71.86	57,488.00	1.4029	100.81	80,649.91
5	2.1.2 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	228.000	2,056.85	468,961.80	1.4029	2,885.55	657,906.50
6	2.1.3 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	608.000	2,058.83	1,251,768.64	1.4029	2,888.33	1,756,106.22
7	2.1.4 6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม.	46.000	3,452.78	158,827.88	1.4029	4,843.90	222,819.63

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ตอน 5 ระหว่าง กม.6+500 - กม.6+582 ระยะทาง 0.082 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ ID Code 67027649 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.1.5 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันไดเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION)	ม.	10.000	5,229.04	52,290.40	1.4029	7,335.82	73,358.20
9	2.1.6 งานดาดคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE)	ลบ.ม.	5.000	5,286.98	26,434.90	1.4029	7,417.10	37,085.52
10	2.2 6.3(12) รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 2.2.1 6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II)	ตร.ม.	207.000	316.46	65,507.22	1.4029	443.96	91,900.07
11	2.3 6.4 งานขอบคันหินรางตื้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 2.3.1 6.4(1) ขอบคันหินรางตื้น (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	82.000	715.55	58,675.10	1.4029	1,003.84	82,315.29
12	2.4 SHEAR PIN & COMPACTION GROUT	แห่ง	38.000	10,396.15	395,053.70	1.4029	14,584.75	554,220.83

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ตอน 5 ระหว่าง กม.6+500 - กม.6+582 ระยะทาง 0.082 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ ID Code 67027649 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	2.5 อุปกรณ์ช่วยตอกยึด Reno - Mattress ให้แนบกับเชิงลาด	แห่ง	152.000	14.29	2,172.08	1.4029	20.04	3,047.21
14	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.4029	19,037.25	19,037.25
							รวมราคากลาง	3,627,852.93
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,809,245.57

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธวัชชัย เผนานนท์

14 พฤศจิกายน 2567 10:58:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ตอน 5 ระหว่าง กม.6+500 - กม.6+582 ระยะทาง 0.082 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ ID Code 67027649 โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

(ธวัชชัย เผนานนท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วินัย บิลหมุด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย เผนานนท์
14 พฤศจิกายน 2567