

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้าง กิจกรรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กุศรู ตอน 3

ระหว่าง กม.21+000 - กม.23+720

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

25,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการแก้ไข SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ทำการ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK แล้วทำการ PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING แล้วทำการปูทับด้วยรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) จากนั้นปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) พร้อมทั้งตีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๖ ต.ค. ๒๕๖๗

เป็นเงิน 24,572,629.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวิทย์ บุรณบูรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2

7.2 เสน่ห์ เจริญวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.7

7.3 จรุงชัย อินทร์สิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง จว.ทล.7

7.4 อาทิตยา ดอนสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต้นทุน	เป็นเงิน		ต้นทุน	เป็นเงิน	ต้นทุน	เป็นเงิน
- คำนวณราคาเมื่อ										
		24,480.00	SQ.M.	14.98	366,710.40	1.2544	18.79	18.75	459,000.00	
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK ✓	733.00	C.U.M.	595.72	436,662.76	1.2544	747.27	747.25	547,734.25	
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	24,480.00	SQ.M.	85.66	2,096,956.80	1.2544	107.45	107.45	2,630,376.00	
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK ✓	24,480.00	SQ.M.	32.82	803,433.60	1.2544	41.17	41.15	1,007,352.00	
4	PRIME COAT ✓	24,915.00	SQ.M.	16.08	400,633.20	1.2544	20.17	20.15	502,037.25	
5	TACK COAT ✓	24,480.00	SQ.M.	308.81	7,559,668.80	1.2544	387.37	387.35	9,482,328.00	
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) ✓	24,915.00	SQ.M.	309.48	7,710,694.20	1.2544	388.21	388.20	9,672,003.00	
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) ✓	664.00	SQ.M.	313.00	207,832.00	1.2544	392.63	392.60	260,686.40	
8	THERMOPLASTIC PAINT ✓									
9	งานจัดการหรือขนถ่ายขยะระหว่างก่อสร้าง ✓		L.S. /	8,859.76	8,859.76	1.2544	11,113.68	11,113.00	11,113.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		24,572,629.90

Factor F (ต่อเบี่ยงเงิน) 7.00 % : เงินตั้งหน้าจ่าย 1.5 % : เงินประกันผลงานอีก 10.5%

งบต้นทุน

ต้นทุน	ค่างานต้นทุน	10.0000	ลบ. F =	1.3105	บาท
ต้นทุน	ค่างานต้นทุน	20.0000	ลบ. F =	1.2521	บาท
ต้นทุน	ค่างานต้นทุน	19.5915	ลบ. F =	1.2544	บาท

คณะกรรมการราคาากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา 24,572,629.90 บาท

วงเงินตามแผนงานประมาณการ 25,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....
 (นายเสน่ห์ เจริญวงศ์)
 ๑๗.๗๑๗.๗

ลงชื่อ.....
 (นายสุวัฒน์ อินทรสิงห์)
 ๑๗.๗๑๗.๗

ลงชื่อ.....
 (นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์)
 ๑๗.๗๑๗.๗

ลงชื่อ.....
 (นายสุวัฒน์ อินทรสิงห์)
 ๑๗.๗๑๗.๗

ลงชื่อ.....
 (นายเสน่ห์ เจริญวงศ์)
 ๑๗.๗๑๗.๗

ลงชื่อ.....
 (นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์)
 ๑๗.๗๑๗.๗