

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ตอน 2

ระหว่าง กม.0+300LT.-กม.2+100LT. และ กม.0+300RT.-กม.1+210RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

35,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ชุดรีดชั้นโครงสร้างทางเดิม แก้ไขงาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิม RECYCLING 20 CM. THICK

FOR SUBBASE ชั้นพื้นทางเป็น CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

ปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK ติดเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

เป็นเงิน 34,574,200.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2

7.2 เสณฑ์ เจริญวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.7

7.3 จรุงชัย อินทร์สิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.7

7.4 วิภาดา ปิ่นสุน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคาากลางจ้างก่อสร้าง กิอกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568  
 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน กุดฉิม - หัวขี้เงิน ตอน 2  
 ระหว่าง กม.0+300LT-กม.2+100LT. และ กม.0+300RT-กม.1+210RT.

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ปริมาณงาน 33.38 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้าง		FACTOR F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่หักลด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	ชุดเครื่องมือตัดผิวทางและโครงสร้างทางเดิม ก่อถึงกับตมที่เก่าหมด ✓	8,746.00	C.U.M. ✓	47.13	412,198.98	1.2249	57.73	504,906.58	57.73	504,906.58
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	373.00	C.U.M. ✓	315.59	117,715.07	1.2249	386.57	144,190.61	386.57	144,190.61
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR SUBBASE ✓	29,155.00	S.Q.M. ✓	70.44	2,053,678.20	1.2249	86.28	2,514,618.75	86.25	2,514,618.75
4	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ✓	5,831.00	C.U.M. ✓	901.99	5,259,508.69	1.2249	1,104.85	6,442,380.35	1,104.85	6,442,380.35
5	PRIME COAT ✓	29,155.00	S.Q.M. ✓	32.89	958,907.95	1.2249	40.29	1,174,654.95	40.29	1,174,654.95
6	TACK COAT ✓	29,155.00	S.Q.M. ✓	16.11	469,687.05	1.2249	19.73	575,228.15	19.73	575,228.15
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC40/50) ✓	29,155.00	S.Q.M. ✓	317.59	9,259,336.45	1.2249	389.02	11,341,878.10	389.02	11,341,878.10
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40/50) ✓	29,155.00	S.Q.M. ✓	318.84	9,295,780.20	1.2249	390.55	11,386,485.25	390.55	11,386,485.25
9	THERMOPLASTIC PAINT ✓	1,229.00	S.Q.M. ✓	313.00	384,677.00	1.2249	383.39	471,186.31	383.39	471,186.31
10	งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง ✓	L.S.		15,286.81	15,286.81	1.2249	18,724.81	18,670.95	18,670.95	18,670.95
						รวมค่าจ้างต้นทุ้มทั้งหมด		28,226,771.40		

Factor F (ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ; ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7.00% ; เงินล่วงหน้าภาษี 15% ; เงินประกันลดราคา 10%)

English	จำนวนต้นทุ้ม	ลบ. F =
ค่าจ้างต้นทุ้ม	20.0000	ลบ. F = 1.2521
ค่าจ้างต้นทุ้ม	30.0000	ลบ. F = 1.2191
ค่าจ้างต้นทุ้ม	28.2268	ลบ. F = 1.2249

คณะกรรมการราคาากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา 34,574,200.00 บาท  
 วงเงินตามแผนงานรายประมาณการ 35,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 ( นายเสนาห์ เจริญวงศ์ )  
 จ.พ.ท.7

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 ( นายจตุรชัย อิมพริลิ่ง )  
 จ.พ.ท.7

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 ( นายไชยวิทย์ บุรณบุรณ )  
 ร.ต.ท.7.2

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 ( นางสาววิภาดา ปังสุมน )  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน