




แขวง - รหัส : ชุมพร สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) 332
โครงการ - รหัส : งานป้ายข้างทาง, 31210
สายทาง - หมายเลข : หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ตอน 1 4002 /
กม. - ระยะทางทำการ : กม.0+000 - กม.7+583 (เป็นช่วงๆ) /
ปริมาณงาน : 1.000 แห่ง / งบประมาณ : 500,000.00 / บาท


เรียน ผอ.ขท.ชุมพร


เพื่อโปรดพิจารณาราคาประเมิน ตามแผนงานประจำปี 2568 , งานป้ายข้างทาง


งบประมาณ
ราคาประเมิน 497,078.00 , บาท
สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสหัส ดังชู) รอ.ขท.ชุมพร (ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีรศักดิ์ สฤลเพชร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปฐมพร แซ่เห่งง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธวัชชัย เกตุพิมล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ


คิดให้ราคารวม.....497,078.-.....บาท

คิดให้ราคารวม (ตัวอักษร).....(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผอ.ขท.ชุมพร
(นายกริธา เดชพิณ)

ผอ.ขท.ชุมพร

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๗

	แขวง/ส.น.บ.ท. - รหัส : ชุมพร	332
	โครงการ - รหัส : งานป้ายข้างทาง	31210
	สายทาง - หมายเลข : หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ตอน 1	4002
	กม. - ระยะทางที่ท่า : กม. 0+000 - กม. 7+583 เป็นช่วงๆ	7.583
สำนักงานทางหลวงที่ 15		

พื้นที่ผืน ผืนซุก

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3822		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
	งานทาง							
6	MILCELLANEOUS							
	6.11 TRAFFIC SIGNS							
	6.11(1.1) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 หรือแบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	0.810	2,707.44	2,193.03	3,742.22	3,360.00	2,721.60
	6.11(1.2) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 หรือแบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	14.620	2,826.46	41,322.84	3,906.73	3,570.00	52,193.40
	6.11(1.3) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 7, 8 หรือแบบ ที่ 10 Super High Intensity Grade หรือ แบบ ที่ 9 หรือ แบบที่ 11 Very High Intensity Grade	SQ.M.	30.670	4,277.44	131,189.08	5,912.28	5,565.00	170,678.55
	6.11(1.4) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 7, 8 หรือแบบ ที่ 10 Super High Intensity Grade หรือ แบบ ที่ 9 หรือ แบบที่ 11 Very High Intensity Grade	SQ.M.	20.340	4,396.46	89,424.00	6,076.79	5,775.00	117,463.50



แขวง/สน.บพ. - รหัส : ชุมพร 332
 โครงการ - รหัส : งานป้ายข้างทาง 31210
 สายทาง - หมายเลข : หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ตอน 1 4002
 กม. - ระยะทางที่ท่า : กม. 0+000 - กม. 7+583 เป็นช่วงๆ 7.583

สำนักงานทางหลวงที่ 15

พื้นที่ฝน ผ่นซูก

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
	6.11(2) SIGN POST							
	6.11(2.1) R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 m.	M.	274	393.17	107,728.58	543.44	543.25	148,850.50
2	7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	L.S.	1	3,740.82	3,740.82	5,170.57	5,170.50	5,170.50
					375,598.35	1.3822		497,078.05
ราคาประเมินเมื่อวันที่			4 ธ.ค. 2567			ปรับยอด		-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		คิดเป็น	497,078.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =				สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน				

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%


ใช้ตาราง Factor I	ทาง	ตารางที่		คำนวณต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	5	1.3822	R ชุมพร	-
เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.37559835	1.3822	ใช้ Factor F	1.3822
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xlsx'!F_ทาง_VAT7_2550_IR.7			10	1.3317	ผ่นซูก1	-



แขวง - รหัส : ชุมพร สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) 332
โครงการ - รหัส : งานป้ายข้างทาง 31210
สายทาง - หมายเลข : หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ตอน 1 4002
กม. - ระยะทางทำการ : กม.0+000 - กม.7+583 (เป็นช่วงๆ)
สายทาง - หมายเลข :
กม. - ระยะทางทำการ :
ปริมาณงาน : 1 แห่ง / งบประมาณ : 500,000.00 บาท

- ประเมินราคาเมื่อ	4 ธันวาคม 2567	ครั้งที่	1	ฝากข้อความ
- พื้นที่ผืน (N / R)	R			
(จังหวัดชุมพรเพิ่ม FACTOR F ผืนซุก 1)	FACTOR F+		1.3822	
ราคาน้ำมัน (บาท / ลิตร)	33.37	ตารางยางเลขที่	-	
- ADT ทล.4002 (คัน / วัน)	4,794	TF.	1.041	
- ความหนาผิว (มม.)	-	FECTOR D	-	
- ระยะทาง /4 (กม.)	-	Use at	-	
- ดอกเบี้ยเงินกู้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เงินจ่ายล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	
- 7%	7%	15%	10%	

รายการที่	ชนิดวัสดุ	บาท / หน่วย	ราคาที่แหล่ง	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ
1	พีทที ดีเซล ปี 7	บาท/ลิตร	33.37	-	-	อ.เมืองชุมพร

	แขวง/สน.บพ. - รหัส : ชุมพร	332
	โครงการ - รหัส : งานป้ายข้างทาง	31210
	สายทาง - หมายเลข : หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ตอน 1	4002
	สำนักงานทางหลวงที่ 15 กม. - ระยะทางที่ท่า : กม. 0+000 - กม. 7+583 เป็นช่วงๆ	7.583

ประเมินราคาเมื่อ	4 ธ.ค. 2567	ราคาน้ำมัน (บ/ล.)	33.00 - 33.99	ราคาน้ำมันเฉลี่ย (บ/ล.)	33.50	พื้นที่ผืน (N/R)	R ชุมพร
ADT (คัน/วัน)	4,794	Tf =	1.041	เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
ความหนาผิว (มม.)	50	Thk. F	1.00	เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ชั้นผิวทาง (ชั้น)	1	ระยะทาง L/4 (กม.)	1.90	ใช้ที่ระยะทาง (กม.)	2	ใช้ตาราง Factor F	ทาง

ที่	รายการ	บาท/หน่วย	ราคาที่ตั้ง	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง-ลง	ชนิดรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเสริม (6 มม.) SR 24	บาท / ตัน	21,257.98	0	0.00	80	ลากพ่วง	สน.ดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.ชุมพร
2	เหล็กเสริม (12 มม.) SR 24	บาท / ตัน	20,000.00	519	850.35	80	ลากพ่วง	กทท.
3	เหล็กเสริม (12 มม.) SD 40	บาท / ตัน	20,450.00	519	850.35	80	ลากพ่วง	กทท.
4	ลวดผูกเหล็ก	บาท / กก.	28.43	519	0.85	0.08	ลากพ่วง	กทท.
5	คอนกรีตผสมเสร็จ	บาท / ม. ³	2,300.00					หจก.ท่าชะงุ้ม
6	คอนกรีตผสมเสร็จ	บาท / ม. ³	2,020.00					หจก.ท่าชะงุ้ม
6	รูปลวดบาศก์ 204 กก./ตร.ซม.							
7	คอนกรีตผสมเสร็จ	บาท / ม. ³	1,650.00					บจก.ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)
7	Lean Concrete							
8	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	บาท / แผ่น	1,920.10					สน.ดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.ชุมพร
9	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	บาท / แผ่น	3,658.88					สน.ดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.ชุมพร
10	แผ่นอลูมิเนียม หนา 3.0 มม.	บาท / ตร.ม.	1,220.67					กทท.
11	□ 3" x 3" x 2.0 มม. ยาว 6 เมตร	บาท / ท่อน(6 ม.)	632.71	-				สน.ดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.ชุมพร
12	□ 50 x 25 x 1.6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 1.8 กก./ม.	บาท / ท่อน(6 ม.)	265.07	-				สน.ดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.ชุมพร

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ผ่นซุก

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

6.11(1.1) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ

(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 หรือแบบ 4 HIGH INTENSITY GRADE

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. **ไม่มี** FRAME

แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. =	10.36	กก.	@	38.17	=	395.44	บาท
แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม. =		ตร.ม.	@	698.31	=	0.00	บาท
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีขาว =	1	ตร.ม.	@	1,865.00	=	1,865.00	บาท
(HIGH INTENSITY GRADE)							
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบ ฯลฯ สีดำ =	0.40	ตร.ม.	@	315.00	=	126.00	บาท
ค่าพื้นสีหลังป้าย =	1	ตร.ม.	@	74.00	=	74.00	บาท
□ 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) =	-	กก.	@	24.54	=	0.00	บาท
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง =	1	แห่ง	@	20.00	=	20.00	บาท
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี =	4	ชุด	@	35.00	=	140.00	บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง =	1	ตร.ม.	@	87.00	=	87.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	<u>2,707.44</u>	บาท
ค่างานต้นทุน	= 2707.44 / 1				=	<u>2,707.44</u>	บาท/ตร.ม.

6.11(1.2) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ

(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 หรือแบบ 4 HIGH INTENSITY GRADE

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. **มี** FRAME

ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. =	10.36	กก.	@	38.17	=	395.44	บาท
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ =	1	ตร.ม.	@	1,865.00	=	1,865.00	บาท
(HIGH INTENSITY GRADE)							
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบ ฯลฯ สีดำ =	0.40	ตร.ม.	@	315.00	=	126.00	บาท
ค่าพื้นสีหลังป้าย =	1	ตร.ม.	@	74.00	=	74.00	บาท
□ 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) =	4.85	กก.	@	24.54	=	119.02	บาท
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง =	1	แห่ง	@	20.00	=	20.00	บาท
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี =	4	ชุด	@	35.00	=	140.00	บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง =	1	ตร.ม.	@	87.00	=	87.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	<u>2,826.46</u>	บาท
ค่างานต้นทุน	= 2826.46 / 1				=	<u>2,826.46</u>	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 2826.46 / 1				=	<u>2,826.46</u>	บาท/ตร.ม.

6.11(1.3) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. **ไม่มีเฟรม** สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สี (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 7, 8 หรือแบบที่ 10 Super High Intensity Grade หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 Very High Intensity Grade

คิดจากพื้นที่	1 ตร.ม.	ไม่มี	FRAME			
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. =	10.36 กก. @	38.17	=	395.44	บาท	
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีขาว =	1 ตร.ม. @	3,435.00	=	3,435.00	บาท	
(Super High Intensity Grade และ Very High Intensity)						
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบ ฯลฯ สีดำ =	0.40 ตร.ม. @	315.00	=	126.00	บาท	
ค่าพื้นสีหลังป้าย =	1 ตร.ม. @	74.00	=	74.00	บาท	
□ 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) =	- กก. @	24.54	=	0.00	บาท	
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง =	1 แห่ง @	20.00	=	20.00	บาท	
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี =	4 ชุด @	35.00	=	140.00	บาท	
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง =	1 ตร.ม. @	87.00	=	87.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม			=	<u>4,277.44</u>	บาท	
ค่างานต้นทุน	=	4277.44 / 1	=	<u>4,277.44</u>	บาท/ตร.ม.	

6.11(1.4) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. **มีเฟรม** สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 7, 8 หรือแบบที่ 10 Super High Intensity Grade หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 Very High Intensity Grade

คิดจากพื้นที่	1 ตร.ม.	มี	FRAME			
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. =	10.36 กก. @	38.17	=	395.44	บาท	
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีขาว =	1 ตร.ม. @	3,435.00	=	3,435.00	บาท	
(Super High Intensity Grade และ Very High Intensity)						
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบ ฯลฯ สีต่างๆ =	0.40 ตร.ม. @	315.00	=	126.00	บาท	
ค่าพื้นสีหลังป้าย =	1 ตร.ม. @	74.00	=	74.00	บาท	
□ 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) =	4.85 กก. @	24.54	=	119.02	บาท	
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง =	1 แห่ง @	20.00	=	20.00	บาท	
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี =	4 ชุด @	35.00	=	140.00	บาท	
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง =	1 ตร.ม. @	87.00	=	87.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม			=	<u>4,396.46</u>	บาท	
ค่างานต้นทุน	=	4396.46 / 1	=	<u>4,396.46</u>	บาท/ตร.ม.	

6.11(2.1) R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M. (DWG. NO. RS-101)

คิดจากความยาว 6.00 ม.

ชุดหลุมเสา	=	0.299	ลบ.ม. @	112.00	=	33.49	บาท
คอนกรีตหยาบ	=	0.281	ลบ.ม. @	1,977.00	=	555.54	บาท
คอนกรีต Strength 20 Mpa.	=	0.086	ลบ.ม. @	2,347.00	=	201.84	บาท
ไม้แบบ (2)	=	2.189	ตร.ม. @	300.90	=	658.67	บาท
เหล็กเสริม RB12	=	21.157	กก. @	24.53	=	518.98	บาท
เหล็กเสริม RB6	=	3.280	กก. @	25.73	=	84.39	บาท
ลวดผูกเหล็ก	=	0.611	กก. @	29.36	=	17.94	บาท
ค่าทาสี (ค่าสี + ค่าทา)	=	2.120	ตร.ม. @	74.60	=	158.15	บาท
ค่าขนส่งเสา คสล.	=	1	ตัน @	30.00	=	30.00	บาท
ค่าติดตั้งฝังเสา คสล.	=	1	ตัน @	100.00	=	100.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	2,359.00	บาท
ค่างานต้นทุน	=	2359 / 6			=	393.17	บาท/ม.

สีน้ำพลาสติก : (ต่อ 1 ตร.ม.)

สีโป๊ว	=	0.20	กก. @	10.00	=	2.00	บาท
สีทาภายนอกทากรองพื้น	=	0.04	GL. @	252.34	=	10.09	บาท
สีทาภายนอกทาทับหน้า	=	0.05	GL. @	570.09	=	28.50	บาท
น้ำผสมสี	=	1.00	ลิตร @	0.01	=	0.01	บาท
ค่าแรง	=	1	ตร.ม. @	34.00	=	34.00	บาท
					รวม =	74.60	บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ผนชุก

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน	=	12.690	ตร.ม. @	2,613.44	=	33,164.55	บาท
6 ชุด							
เสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 mm.	=	49.0	ม. @	105.45	=	5,167.05	บาท
แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	=	-	ชุด @	3,697.70	=	-	บาท
แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	=	4	ชุด @	1,551.11	=	6,204.44	บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า	=	-	ชุด @	0.00	=	-	บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	=	33	ชุด @	597.66	=	19,722.78	บาท
Concrete Barrier	=	-	ม. @	0.00	=	-	บาท
สัญญาณธง	=	-	ม. @	76.00	=	-	บาท
ไฟกระพริบ	=	2	ดวง @	1,538.00	=	3,076.00	บาท
สีดีเส้น Cold Paint	=	-	ตร.ม. @	0.00	=	-	บาท
ทาสีเสาป้ายเหล็ก	=	14.94	ตร.ม. @	39.12	=	584.45	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	<u>67,334.82</u>	บาท
กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี	=	3	ปี		=	36	เดือน
ระยะเวลาก่อสร้าง	=	60	วัน		=	2.0	เดือน
ค่างานป้าย	=	67334.82 x 2 / 36			=	<u>3,740.82</u>	บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงภาคใต้
งานป้ายข้างทาง
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชุมพร สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการติดตั้งป้ายข้างทาง
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๒ ตอน หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ตอน ๑
กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๕๘๓ (เป็นช่วงๆ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๗๘.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. ไม่มีเฟรม ปริมาณงาน ๐.๘๑๐ SQ.M.,
สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย
สีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ ๓ หรือแบบที่ ๔ HIGH
INTENSITY GRADE
 - ๕.๒ งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. มีเฟรม ปริมาณงาน ๑๔.๖๒๐ SQ.M.,
สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย
สีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ ๓ หรือแบบที่ ๔ HIGH
INTENSITY GRADE
 - ๕.๓ งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. ไม่มีเฟรม ปริมาณงาน ๓๐.๖๗๐ SQ.M.,
สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย
สีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ ๗,๘ หรือแบบที่ ๑๐
SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ ๙ หรือแบบที่ ๑๑
VERY HIGH INTENSITY GRADE
 - ๕.๔ งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. ไม่มีเฟรม ปริมาณงาน ๒๐.๓๔๑ SQ.M.,
สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย
สีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ ๗,๘ หรือแบบที่ ๑๐
SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ ๙ หรือแบบที่ ๑๑
VERY HIGH INTENSITY GRADE
 - ๕.๕ R.C. SIGN POST SIZE ๐.๑๒ X ๐.๑๒ M. ปริมาณงาน ๒๗๔ M.
 - ๕.๖ งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้าง ปริมาณงาน ๑ L.S.
บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสหัส ด้วงชู	ร.อ.ช.ท.ชุมพร (ว)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวีรศักดิ์ สุกุลเพชร	วิศวกรโยธาปฏิบัติกร	กรรมการ
๖.๓ นายปฐมพร แซ่เหง่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๔ นายธวัชชัย เกตุพิมล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ