

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคม 0100 ตอน เหมืองแพร์

2. - นาเจริญ ระหว่ง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย) / กรมทางหลวง
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร์ - นาเจริญ ระหว่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,000,000.00 บาท
กม.10+700 - กม.11+700

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 18,992,696.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปีเนตร รมภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 อภิสสิทธิ์ บางประอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ยุรพันธ์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นาย ปีเนตร รมภักดิ์

25 กุมภาพันธ์ 2568 16:26:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภคกรจากก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำกการ โครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจการกรมการระดับมาตารัฐนทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมองแพร์ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 วยยัปรับกวศรคาคอเล็ทรอนกส (e-bidding)

แขวงทางหลวงก่อสร้าง : แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ตามชาย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	10,750,000	3.76	40,420.00	1.2815	4.81	51,798.23
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,400,000	50.26	120,624.00	1.2815	64.40	154,579.65
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	350,000	55.58	19,453.00	1.2815	71.22	24,929.01
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	8,250,000	143.03	1,179,997.50	1.2815	183.29	1,512,166.79
5	5. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	830,000	217.00	180,110.00	1.2815	278.08	230,810.96
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	980,000	232.00	227,360.00	1.2815	297.30	291,361.84
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	1,380,000	1,426.65	1,968,777.00	1.2815	1,828.25	2,522,987.72
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	4,776,000	36.46	174,132.96	1.2815	46.72	223,151.38
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	12,838,000	13.13	168,562.94	1.2815	16.82	216,013.40
10	10. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	40,000	2,949.10	117,964.00	1.2815	3,779.27	151,170.86
11	11. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,776,000	345.00	1,647,720.00	1.2815	442.11	2,111,553.18

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

25 กุมภาพันธ์ 2568 16:26:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานถนนกึ่งการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

หน่วยงาน/รายการ/งานก่อสร้าง ตอนแคว้นคุดม 0100 ตอน เหมองแพร์ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหมายเลข 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,838.000	348.00	4,467,624.00	1.2815	445.96	5,725,260.15
13	13. WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY FROM 7.00 M.TO 12.00 M. AT STA. 10+744 (PRESTRESS TYPE)	ม.	70.000	52,500.00	3,675,000.00	1.2361	64,895.25	4,542,667.50
14	14. EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERT AT STA. 11+137 SIZE 1-(1.20x1.20) LT.,RT. (รวม R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT)	ม.	6.000	16,100.54	96,603.24	1.2361	19,901.87	119,411.26
15	15. NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	24.000	4,337.47	104,099.28	1.2815	5,558.46	133,403.22
16	16. CONCRETE SLOPE PROTECTION (DWG. SP-301 ปี 2015)	ตร.ม.	350.000	607.81	212,733.50	1.2815	778.90	272,617.98
17	17. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) (PLAIN CONCRETE)	ลบ.ม.	10.000	2,916.93	29,169.30	1.2815	3,738.04	37,380.45
18	18. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) (R.C.)	ลบ.ม.	6.000	3,297.63	19,785.78	1.2815	4,225.91	25,355.47

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

25 กุมภาพันธ์ 2568 16:26:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับประสิทธิภาพทางหลวง กิจการกรมการระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ตอนควนคูม 0100 ตอน เหมืองแพร์ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภทของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด้านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	19. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	350,000	295.75	103,512.50	1.2815	379.00	132,651.26
20	20. W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS I TYPE I (DEG. RS-605 ปี 2015)	ม.	100,000	1,369.96	136,996.00	1.2815	1,755.60	175,560.37
21	21. GUIDE POST	ต้น	50,000	643.15	32,157.50	1.2815	824.19	41,209.83
22	22. KILOMETER STONE	หลัก	1,000	3,093.04	3,093.04	1.2815	3,963.73	3,963.73
23	23. TRAFFIC SIGN PLATE	ตร.ม.	10,000	2,782.50	27,825.00	1.2815	3,565.77	35,657.73
24	24. R.C.SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	ม.	50,000	394.06	19,703.00	1.2815	504.98	25,249.39
25	25. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	202,000	310.00	62,620.00	1.2815	397.26	80,247.53
26	26. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	327,000	310.00	101,370.00	1.2815	397.26	129,905.65
27	27. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	16,880.42	16,880.42	1.2815	21,632.25	21,632.25
							รวมราคากลาง	18,992,696.79

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

25 กุมภาพันธ์ 2568 16:26:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจการกรมยกกระดัมมาตราฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงสายที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

นาย ปิเนตร รมักัด

25 กุมภาพันธ์ 2568 16:26:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำการ โครงสร้างกระดี่บมคตฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมยกระดับบมคตฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคม 0100 ตอน เหมองแพร - นาเจริญ ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง


(นายปีเนตร รมภักดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ยุรนต์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อภิลิทธิ์ บางประอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายสุรศักดิ์ แก้วดี)
ผอ. ขท. เลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)