

1 ชื่อโครงการ รหัสดาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง  
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท

4 ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย

5 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 68 เป็นเงิน 500,000.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคาากลาง

6.1 รายงาน ราคาากลาง

6.2 "แบบ ปร.5 (ก.)"

6.3 "แบบ ปร.4 (ก.)"

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

|                               |                       |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| 7.1 นายชวลิต ชาสงวน           | ร.ชท.หนองคาย(ว)       | ประธานกรรมการฯ |
| 7.2 นายสุรศักดิ์ ภู่อำ        | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  | กรรมการฯ       |
| 7.3 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ       |
| 7.4 นายพร้อมพงศ์ บหมาศย์      | พนักงานโยธา           | กรรมการฯ       |

## ราคากลาง


### แขวงทางหลวงหนองคาย


- 1. จ้างเหมาทำกร** รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน  
ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร วันที่ 26 มิถุนายน 2568
- 2. งบประมาณความเยนรายประมาณการ** รายละเอียดประเมินราคาเบื้องต้น
- 3. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
- 4. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**


| ลำดับ | รายการ   | ปริมาณงาน |       | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน   |
|-------|--|-----------|-------|------------|------------|
|       |  | หน่วย     | จำนวน | (บาท)      | (บาท)      |
| 1     | งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย | แห่ง      | 1.00  | 500,000.00 | 500,000.00 |
|       |  |           |       |            |            |
|       | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน                       |           |       |            | 500,000.00 |


5. คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

500,000.00 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
( นายชวลิต ขาสงวน )  
ร.ช.หนองคาย(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายสุรศักดิ์ ภู่อำ )  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายพร้อมพงศ์ บทมาศย์ )  
พนักงานโยธา

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน

500,000.00

( ห้าแสนบาทถ้วน )

โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตาม ราคากลางที่กำหนด  
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



( นายมนูญ ชูตรี )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

26 มิถุนายน 2568



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงหนองคาย  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รหัส 20530 งานปรับปรุงอาคารที่อาศัย แฟลต 5 ชั้น 20 ครบครัน  
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณ บ้านพักข้าราชการแขวงทางหลวงหนองคาย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย  
 จำนวนราคาโดย งานวางแผน แขวงทางหลวงหนองคาย  
 วันที่ 26 มิถุนายน 2568  
 หน่วย : บาท

| ลำดับที่             | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | คำนวณราคา    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------------------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
|                      |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
| <b>กลุ่มงานที่ 1</b> |  |        |       |              |            |              |           |            |          |
| 1                    | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>  |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | - โครงหลังคาเหล็ก  |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | -เหล็กกล่องขนาด 4x4 นิ้ว พน 1.8 มม.  | 60.00  | กก.   | 26.33        | 1,580.00   | 10.00        | 600.00    | 2,180.00   |          |
|                      | -เหล็กกล่องขนาด 4x2 นิ้ว พน 1.8 มม.  | 575.10 | กก.   | 25.82        | 14,850.00  | 10.00        | 5,751.00  | 20,601.00  |          |
|                      | -เหล็กกล่องขนาด 2x1 นิ้ว พน 1.8 มม.  | 110.00 | กก.   | 28.00        | 3,080.00   | 12.00        | 1,320.00  | 4,400.00   |          |
|                      | -เหล็กเพลท ขนาด 0.20x0.20 ม.พน 6 มม.   | 11.30  | กก.   | 22.03        | 249.01     | 10.00        | 113.04    | 362.05     |          |
|                      | -ทูกเหล็ก 1/4 นิ้ว   | 24.00  | ตัว   | 2.68         | 64.32      | 9.00         | 216.00    | 280.32     |          |
|                      | -ทาสีกันสนิม   | 98.70  | ตร.ม. | 87.21        | 8,607.63   | 38.00        | 3,750.60  | 12,358.23  |          |
|                      |  |        |       |              | 28,430.96  |              | 11,750.64 | 40,181.60  |          |
|                      | <b>รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>   |        |       |              |            |              |           |            |          |
| <b>กลุ่มงานที่ 2</b> |  |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>  |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | - งานฝ้าเพดานและเพดาน  |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | -แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีอลูมิเนียมพอยต์ ขนาด 120 x 240 ซม. พน 9 มม. ครบข้าง คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 56.00  | ตร.ม. | 189.09       | 10,588.93  | 75.00        | 4,200.00  | 14,788.93  |          |
|                      | ๑ 0.40 x 1.00 ม.   | 44.00  | ตร.ม. | 246.02       | 10,824.94  | 75.00        | 3,300.00  | 14,124.94  |          |
|                      | - ฝ้าเพดานสมาริบอร์ด พน 4 มม.(แบบเอาเปรียบ) โครงคร่าวซีเมนต์ (ภายนอก)                          |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | - งานทาสี  | 580.00 | ตร.ม. | 46.28        | 26,841.24  | 34.00        | 19,720.00 | 46,561.24  |          |
|                      | - งานทาสีภายนอก + รวมอุปกรณ์   |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | - งานซ่อมประตู่  | 20.00  | ชุด   | 2,950.00     | 59,000.00  | 100.00       | 2,000.00  | 61,000.00  |          |
|                      | - ประตู บาน UPVC ขนาด 0.90x2.00ม.  | 15.00  | ชุด   | 1,590.00     | 23,850.00  | 100.00       | 1,500.00  | 25,350.00  |          |
|                      | - ประตู บาน UPVC ขนาด 0.70x2.00ม.  | 35.00  | ชุด   | 225.00       | 7,875.00   | 100.00       | 3,500.00  | 11,375.00  |          |
|                      | - อี๊กปิดประตู่  |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | - งานซ่อมหน้าต่าง  | 16.00  | ชุด   | 125.00       | 2,000.00   | 10.00        | 160.00    | 2,160.00   |          |
|                      | - กระจกใสสำหรับติดตั้งกับชุดโครงบานเหล็ก ขนาด 4x24 นิ้ว พน 5 มม.                               |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | - งานบุผนังทาสี  | 55.22  | ตร.ม. | 100.32       | 5,540.07   | 70.00        | 3,865.68  | 9,405.75   |          |
|                      | - หลังคาเมทัลชีท สีดูจิ้งก่ พน 0.35 มม. ยาว 11.80 ม.   | 4.68   | ม.    | 63.94        | 299.25     | 50.00        | 234.00    | 533.25     |          |
|                      | - ครอบสับ  |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | - งานทาสีภายในสีมิลค์ท้าว  | 86.09  | ตร.ม. | 134.50       | 11,579.11  | 550.00       | 47,349.50 | 58,928.61  |          |
|                      | - โปสเตอร์ผนังภายในสีมิลค์ท้าว   |        |       |              |            |              |           |            |          |
|                      | <b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>   |        |       |              | 158,398.54 |              | 85,829.18 | 244,227.72 |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : แขวงทางหลวงหนองคาย

แบบเลขที่ : -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ้านพักแขวงทางหลวงรัตนวาปี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงหนองคาย

คำนวณราคาโดย : งานวางแผน

วันที่ : 26 มิ.ย. 68

ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่    | รายการ  | ปริมาณ<br>งาน | หน่วย   | ค่าวัสดุ         |           | ค่าแรงงาน        |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ                        |
|-----------------|---|---------------|---------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|
|                 |   |               |         | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวนเงิน |                          |                                 |
| 1               | <b>งานหลังคาถ้ำเสา</b>                                |               |         |                  |           |                  |           |                          |                                 |
| 1.1             | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 0.50x1.20ม.            | 5.00          | แผ่น    | 40.19            | 200.95    | 45.00            | 135.00    | 335.95                   | 3 ตร.ม.(ค่าแรงคิดเป็นตร.ม.)     |
| 1.2             | กระเบื้องลอนคู่ ไปรุ่งแสง ขนาด 0.50x1.20ม.            | 3.00          | แผ่น    | 260.00           | 780.00    | 45.00            | 3.60      | 783.60                   | 2 ตร.ม.(ค่าแรงคิดเป็นตร.ม.)     |
| 1.3             | สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 4 นิ้ว                    | 15.00         | ตัว     | 5.00             | 75.00     | -                | -         | 75.00                    |                                 |
| 1.4             | เหล็กกล่อง ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร               | 5.00          | เส้น    | 285.00           | 1,425.00  | 10.00            | 366.00    | 1,791.00                 | 7.32กก./เส้น(ค่าแรงคิดเป็น กก.) |
| 1.5             | ไม้ฝาไม้เทียม ขนาด 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร                  | 3.00          | แผ่น    | 285.00           | 855.00    | 45.00            | 405.00    | 1,260.00                 | (ค่าแรงคิดเป็น ม.)              |
| 1.6             | สีกันสนิม (สีเทา) ขนาด 3.785 ลิตร                     | 1.00          | กระป๋อง | 450.00           | 450.00    | 38.00            | 684.00    | 1,134.00                 | (ค่าแรงคิดเป็นตร.ม.)            |
| รวมค่างานต้นทุน |   |               |         |                  | 3,785.95  |                  | 1,593.60  | 5,379.55                 |                                 |
| 2               | <b>งานฝ้าเพดาน</b>                                    |               |         |                  |           |                  |           |                          |                                 |
| 2.1             | ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. | 3.00          | แผ่น    | 149.53           | 448.59    | 92.00            | 828.00    | 1,276.59                 | 9 ตร.ม.(ค่าแรงคิดเป็นตร.ม.)     |
| 2.2             | สื่อน้ออะคริลิก ขนาด 5 แกลลอน (สีครีม)                | 1.00          | ถัง     | 1,850.00         | 1,850.00  | 30.00            | 2,700.00  | 4,550.00                 | 90 ตร.ม.(ค่าแรงคิดเป็นตร.ม.)    |
| รวมค่างานต้นทุน |   |               |         |                  | 2,298.59  |                  | 3,528.00  | 5,826.59                 |                                 |
| 3               | <b>งานพื้น</b>  |               |         |                  |           |                  |           |                          |                                 |
| 3.1             | กระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด (24x24นิ้ว)   | 45.00         | ตร.ม.   | 218.00           | 9,810.00  | 222.00           | 9,990.00  | 19,800.00                | รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว            |
| 3.2             | กระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด (16x16นิ้ว) ชนิดกันลื่น   | 5.00          | ตร.ม.   | 167.00           | 835.00    | 158.00           | 790.00    | 1,625.00                 |                                 |
| 3.3             | ปูนซีเมนต์ผสม ขนาด 50 กก.                             | 10.00         | ถุง     | 117.00           | 1,170.00  | -                | -         | 1,170.00                 |                                 |
| 3.4             | ปูนขาว ขนาด 20 กก.                                    | 5.00          | ถุง     | 198.00           | 990.00    | -                | -         | 990.00                   |                                 |
| 3.5             | ปูนยาลงกระเบื้อง                                      | 10.00         | ถุง     | 69.00            | 690.00    | -                | -         | 690.00                   |                                 |
| รวมค่างานต้นทุน |   |               |         |                  | 13,495.00 |                  | 10,780.00 | 24,275.00                |                                 |
| 4               | <b>งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล</b>                    |               |         |                  |           |                  |           |                          |                                 |
| 4.1             | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ (FLUSH TANK)         | 2.00          | ชุด     | 2,430.00         | 4,860.00  | 450.00           | 900.00    | 5,760.00                 |                                 |
| 4.2             | สายฉีดชำระครบชุด                                      | 3.00          | ชุด     | 150.00           | 450.00    | 35.00            | 105.00    | 555.00                   |                                 |
| 4.3             | อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด               | 2.00          | ชุด     | 990.00           | 1,980.00  | 450.00           | 900.00    | 2,880.00                 |                                 |
| 4.4             | สະดืออ่างล้างหน้าแบบกด                                | 2.00          | ชุด     | 139.00           | 278.00    | -                | -         | 278.00                   |                                 |
| 4.5             | ท่อน้ำอ่างล้างหน้า                                    | 2.00          | ชุด     | 208.00           | 416.00    | -                | -         | 416.00                   |                                 |
| 4.6             | สายน้ำดี  | 1.00          | ชุด     | 49.00            | 49.00     | -                | -         | 49.00                    |                                 |
| 4.7             | ตะแกรงดักกลิ่น FLOOR DRAIN 2 นิ้ว                     | 2.00          | ชุด     | 93.00            | 186.00    | 75.00            | 150.00    | 336.00                   |                                 |
| 4.8             | กระจกเงาสำเร็จรูปครอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ          | 2.00          | ชุด     | 239.00           | 478.00    | 70.00            | 140.00    | 618.00                   |                                 |
| 4.9             | ชุดฝักบัวแบบติดผนังพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน              | 2.00          | ชุด     | 235.00           | 470.00    | 70.00            | 140.00    | 610.00                   |                                 |
| 4.10            | ราวแขวนผ้า  | 2.00          | ชุด     | 83.00            | 166.00    | 70.00            | 140.00    | 306.00                   |                                 |
| 4.11            | ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว                       | 5.00          | ท่อน    | 60.75            | 303.75    | 10.00            | 400.00    | 703.75                   | 20 ม.(ค่าแรงคิดเป็น ม.)         |
| 4.12            | ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว                           | 10.00         | อัน     | 3.75             | 37.50     | -                | -         | 37.50                    |                                 |
| 4.13            | ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 1/2 นิ้ว                      | 5.00          | อัน     | 3.75             | 18.75     | -                | -         | 18.75                    |                                 |
| 4.14            | ข้อต่อทรงเกลียวในทองเหลือง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว          | 5.00          | อัน     | 35.00            | 175.00    | -                | -         | 175.00                   |                                 |
| 4.15            | อุปกรณ์จับยึดท่อ ขนาด 1/2 นิ้ว                        | 20.00         | อัน     | 11.00            | 220.00    | -                | -         | 220.00                   |                                 |
| 4.16            | ก๊อมน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว                                 | 4.00          | อัน     | 129.44           | 517.76    | 25.00            | 100.00    | 617.76                   |                                 |
| 4.17            | สตีปราวส์ 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว                         | 2.00          | อัน     | 119.00           | 238.00    | 35.00            | 70.00     | 308.00                   |                                 |
| 4.18            | เทปพันเกลียวท่อ PVC                                   | 6.00          | ม้วน    | 31.00            | 186.00    | -                | -         | 186.00                   |                                 |
| 4.19            | น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 100 กรัม                      | 2.00          | กระป๋อง | 75.00            | 150.00    | -                | -         | 150.00                   |                                 |
| รวมค่างานต้นทุน |   |               |         |                  | 11,179.76 |                  | 3,045.00  | 14,224.76                |                                 |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : แขวงทางหลวงหนองคาย

แบบเลขที่ : -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ้านพักแขวงทางหลวงรัตนวาปี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงหนองคาย

คำนวณราคาโดย : งานวางแผน

วันที่ : 26 มิ.ย. 68

ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่       | รายการ   | ปริมาณ<br>งาน | หน่วย   | ค่าวัสดุ         |           | ค่าแรงงาน        |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ                     |
|--------------------|--|---------------|---------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|                    |  |               |         | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวนเงิน |                          |                              |
| 5                  | งานทาสี  |               |         |                  | -         |                  | -         | -                        |                              |
| 5.1                | สีรองพื้นปูนเก่า ขนาด 5 แกลลอน                 | 1.00          | ถัง     | 2,460.00         | 2,460.00  | -                | -         | 2,460.00                 |                              |
| 5.2                | สีน้ำอะคริลิก กึ่งเงา ชนิดภายนอก ขนาด 5 แกลลอน | 1.00          | ถัง     | 2,615.00         | 2,615.00  | 28.00            | 2,520.00  | 5,135.00                 | 90 ตร.ม.(ค่าแรงคิดเป็นตร.ม.) |
| 5.3                | สีน้ำอะคริลิก กึ่งเงา ชนิดภายใน ขนาด 5 แกลลอน  | 1.00          | ถัง     | 2,873.00         | 2,873.00  | 28.00            | 2,520.00  | 5,393.00                 | 90 ตร.ม.(ค่าแรงคิดเป็นตร.ม.) |
| 5.4                | สีน้ำมัน สีขาว ขนาด 3.785 ลิตร                 | 1.00          | กระป๋อง | 520.00           | 520.00    | 38.00            | 684.00    | 1,204.00                 | 18 ตร.ม.(ค่าแรงคิดเป็นตร.ม.) |
| 5.5                | สีน้ำมัน สีเือก ขนาด 3.785 ลิตร                | 1.00          | กระป๋อง | 520.00           | 520.00    | 38.00            | 684.00    | 1,204.00                 | 18 ตร.ม.(ค่าแรงคิดเป็นตร.ม.) |
| 5.6                | ทินเนอร์                                       | 1.00          | แกลลอน  | 205.00           | 205.00    | -                | -         | 205.00                   |                              |
| 5.7                | ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 10 นิ้ว                      | 3.00          | อัน     | 105.00           | 315.00    | -                | -         | 315.00                   |                              |
| 5.8                | แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว                           | 3.00          | อัน     | 38.00            | 114.00    | -                | -         | 114.00                   |                              |
| 5.9                | กระดาษทราย เบอร์ 1000                          | 5.00          | แผ่น    | 21.00            | 105.00    | -                | -         | 105.00                   |                              |
| รวมค่างานต้นทุน    |  |               |         |                  | 9,727.00  |                  | 6,408.00  | 16,135.00                |                              |
| 6                  | หมวดงานไฟฟ้า                                   |               |         |                  | -         |                  | -         | -                        |                              |
| 6.1                | สาย VAF. 2/2.5 Sq.mm.( 100 เมตร )              | 1.00          | ม้วน    | 1,515.00         | 1,515.00  | 16.00            | 1,600.00  | 3,115.00                 |                              |
| 6.2                | สาย VAF. 2/1.5 Sq.mm.( 100 เมตร )              | 1.00          | ม้วน    | 1,125.00         | 1,125.00  | 14.00            | 1,400.00  | 2,525.00                 |                              |
| 6.3                | ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"                      | 5.00          | ท่อน    | 60.75            | 303.75    | -                | -         | 303.75                   |                              |
| 6.4                | อุปกรณ์จับยึด PVC. Dia. 1/2"                   | 10.00         | อัน     | 11.00            | 110.00    | -                | -         | 110.00                   |                              |
| 6.5                | หลอดไฟ LED ขนาด 18W พร้อมราง                   | 5.00          | ชุด     | 168.00           | 840.00    | 115.00           | 575.00    | 1,415.00                 |                              |
| 6.6                | หลอดไฟ LED ขนาด 36W พร้อมราง                   | 5.00          | ชุด     | 270.00           | 1,350.00  | 115.00           | 575.00    | 1,925.00                 |                              |
| 6.7                | ชุดเต้ารับคู่ แบบ Ground                       | 3.00          | ชุด     | 159.00           | 477.00    | -                | -         | 477.00                   |                              |
| 6.8                | ชุดสวิตซ์คู่                                   | 3.00          | ชุด     | 159.00           | 477.00    | 90.00            | 270.00    | 747.00                   |                              |
| 6.9                | เทปพันสายไฟ                                    | 4.00          | ม้วน    | 17.00            | 68.00     | -                | -         | 68.00                    |                              |
| รวมค่างานต้นทุน    |  |               |         |                  | 6,265.75  |                  | 4,420.00  | 10,685.75                |                              |
| รวมค่างานต้นทุนรวม |  |               |         |                  | 46,752.05 |                  | 29,774.60 | 76,526.65                |                              |
| รวมเป็นเงินต้นทุน  |  |               |         |                  | 46,752.05 |                  | 29,774.60 | 76,526.65                |                              |

ตัวอักษร

เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์