



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖  
ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ราคาากลางงานก่อสร้าง

๑. เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๔๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๖+๒๐๐ - กม.๕๐+๓๘๐ LT., RT. จำนวน ๑ แห่ง เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคาากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคาากลางงานเป็นเงิน ~~๑๔,๙๙๙,๕๔๓.๕๕~~ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)  
๑๔,๙๙๙,๕๔๖.๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....ประธานกรรมการ  
(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒

.....กรรมการ  
(นางจิรกุล วงษ์รอด) วว.ทล.

.....กรรมการ  
(นายอนุสิทธิ์ อุดมสม) วบ.ทล.

.....กรรมการ  
(นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ) วผ.ทล.

.....กรรมการ  
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒ (ว)

.....กรรมการ  
(นางสาวสุพรรณวดี ศิริโสม) วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ  
(นางสาวณัฐปภัสร ธิมา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. ที่ สทล.๑.๒ / ๑๓๒๐ ลงวันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการราคาากลาง, ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒ , ผบ.ทล.

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....  
(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)  
ผส.ทล.๑

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง  
กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา  
ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง -  
กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๕ พย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,999,546.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สมเดช ไสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2
- 7.2 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
- 7.3 พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
- 7.4 อนุฤทธิ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
- 7.5 ธีระพงษ์ ขจรเดชากุล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2 (ว)
- 7.6 สุพรรณวดี ศิริโสม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.7 ณัฐปภัสร ธิมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ณัฐปภัสร ธิมา

04 พฤศจิกายน 2568 10:44:12

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคากลางก่อสร้างตามแผนรายปีบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - หนองจานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      กัญญาณีนวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 L.T.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	425.000	50.63	21,517.75	1.3016	65.90	28,007.50
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	215.000	404.98	87,070.70	1.3016	527.12	113,331.22
3	3. CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE	ลบ.ม. ทดลอง	430.000	797.74	343,028.20	1.3016	1,038.33	446,485.50
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING	ตร.ม./	23,825.000	105.12	2,504,484.00	1.3016	136.82	3,259,836.37
5	5. PRIME COAT	ตร.ม./	23,825.000	31.61	753,108.25	1.3016	41.14	980,245.69
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC 60-70) /	ตร.ม./	22,990.000	315.31	7,248,976.90	1.3016	410.40	9,435,268.33
7	7.1 WHITE	ตร.ม./	1,255.000	292.00	366,460.00	1.3016	380.06	476,984.33
8	7.2 YELLOW	ตร.ม./	630.000	292.00	183,960.00	1.3016	380.06	239,442.33
9	8. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	15,323.67	15,323.67	1.3016	19,945.28	19,945.28

ณัฐบุณย์ ชิมมา

04 พฤศจิกายน 2568 10:44:07




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กลายณวิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง


  
( จีร์กุล วงษ์รอด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อีระพงษ์ ขจรเดชากุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สมเดช โสภณดีเรกรัตน์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พงษ์พันธ์ บูรณะกิติ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สุพรรณวดี ศิริโสเม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนุชิต อุดมสม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ณัฐภัสร์ จิมา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

**1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)**

ค่างาน	= 50.630 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 50.63 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย**

**2 SOIL AGGREGATE SUBBASE**

ค่างาน	= 404.980 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 404.98 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

**3 CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE**

ค่างาน	=	797.740 บาท/ลบ.ม. หลวม
ค่างานต้นทุน	=	797.74 บาท/ลบ.ม. หลวม



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

**4 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP**

ค่างาน	= 105.120 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 105.12 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

### 5 PRIME COAT

ค่างาน = 31.610 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 31.61 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

**6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC 60-70)**

ค่างาน	=	315.310 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	315.31 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

## 7 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

### 7.1 WHITE

ค่างาน = 292.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 292.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

7 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

7.2 YELLOW

ค่างาน	= 292.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 292.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

## 8 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างาน	= 15,323.670 บาท/L.S
ค่างานต้นทุน	= 15,323.67 บาท/L.S



ราคาตกลง

แนวข้อวงหลวงเชียงใหม่ที่ 2

รายการ		ปริมาณงาน		จำนวน		ค่างานต้นทุน		ค่างานต้นทุน		ค่างานที่คำนวณได้		ราคาตกลง	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน	ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	(บาท)	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	(บาท)	เป็นเงิน
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	425.00	50.63		21,517.75		1.3016	65.90	28,007.50	65.90	28,007.50	
2	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	215.00	404.98		87,070.70		1.3016	527.12	113,331.22	527.12	113,331.22	
3	CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE	ตร.ม. (พ.จ.ม.)	430.00	797.74		343,028.20		1.3016	1,038.33	446,485.50	1,038.33	446,485.50	
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	23,825.00	105.12		2,504,484.00		1.3016	136.82	3,259,836.37	136.82	3,259,836.37	
5	PRIME COAT	ตร.ม.	23,825.00	31.61		753,108.25		1.3016	41.14	980,245.69	41.14	980,245.69	
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	22,990.00	315.31		7,248,976.90		1.3016	410.40	9,435,268.33	410.40	9,435,268.33	
7	PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	1,255.00	292.00		366,460.00		1.3016	380.06	476,984.33	380.06	476,984.33	
	7.2 YELLOW	ตร.ม.	630.00	292.00		183,960.00		1.3016	380.06	239,442.33	380.06	239,442.33	
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS	1.00	15,323.67		15,323.67		1.3016	19,945.28	19,945.28	19,945.28	19,945.28	
						11,523,929.47				14,999,546.55		14,999,546.55	
				ADT.		FACTOR				ปรับยอด			
						F				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			
						1.3016							

(ค่า FACTOR F สำหรับ MLR 7% , VAT 7% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% และ เงินประกันผลงาน 10% )

(งบสิ้นปีแล้วแต่ยังไม่มีการหักเงินหรือเงินที่ค้างชำระ)

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน  
ทางหลวงหมายเลข 1349 CS 0100 ตอน

ระหว่าง กม. 46+200 - กม. 50+380

น้ำมันดีเซลหน้าบม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 31.64 บาท/ลิตร วันที่

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
ระยะทางดำเนินการ 3,925 กม.

ระยะทางดำเนินการ 4 พ.ย. 68 AADT 2,914 คัน/วัน

แนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				D (กม.)	L (กม.)	F	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกวิ่ง				
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	29,000.00	789				789	1,000	จาก แหล่ง กทม.	
2	ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat)	ตัน	29,286.67	789				789	1,000	จาก แหล่ง กทม.	
3	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	ตัน	3,295.95	125				125	1,000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
4	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	256.18	158				158	1,000	จาก แหล่ง ไร่จ๋ม ไร่จ๋ม 106 กม. 194+150 LT. (Offset+1.3 กม.)	
5	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	156				156	1,000	จาก แหล่ง ไร่จ๋ม ไร่จ๋ม 108 กม. 80+000 LT. (Offset+0.7 กม.)	
6	ลูกวิ่ง	ลบ.ม.	80.00	30				30	1,000	จาก แหล่ง ทล. 1033 กม. 20+800 LT. (+0.75 กม.)	
7	ค่าสี Thermoplastic	กก.	42.00	207				207	1,000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง	
8	ค่า ลูกแก้ว	กก.	56.00	207				207	1,000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง	
9	ค่า Primer	กก.	70.00	207				207	1,000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง	

**รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม**

รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 1349 CS 0100 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1  
 ระหว่าง กม. 46+200 - กม. 50+380 ระยะทางดำเนินการ 3.925 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 31.64 บาท/ลิตร วันที่ 4 พ.ย. 68

AADT 2914 คัน/วัน

รายการ	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)			ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	ลดผูกเหล็ก บาท/กก.
		6 มม.	9 มม.	12 มม.		
ราคาวัสดุที่แหล่ง	3,295.95					
ระยะทางขนส่ง (กม.)	125					
ค่าขนส่ง (บาท)	198.27					
ตัวแปรค่าขนส่ง	1					
ค่าขนส่ง (บาท)	198.27					
ค่าขึ้น - ลง (บาท)						
ค่าผูก - คัด เหล็ก						
<b>รวม</b>	<b>3,494.22</b>					

รายละเอียดข้อมูลราคาขายและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete

รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 1349 CS 0100 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1  
 ระยะทาง กม. 46+200 - กม. 50+380 ระยะทางดำเนินการ 3.925 กม.  
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 31.64 บาท/ลิตร วันที่ 4 พ.ย. 68 AADT 2,914 คัน/วัน

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งและค่าขนส่ง										
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย								เงิน	
	ยาง AC.60/70 บาท/ตัน	ยาง AC.40/50 บาท/ตัน	ยาง EAP บาท/ตัน	ยาง CSS - 1 บาท/ตัน	ยาง CMS - 2h บาท/ตัน	ยาง CSS - 1hN บาท/ตัน	ยาง CRS - 2 บาท/ตัน	ADDITIVE บาท/ตัน	หินสมแอสท์ บาท/ลบ.ม.	หินคลุก บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	29,000.00		29,286.67						256.18	250.00
ระยะทางขนส่ง L (กม.)	789.00		789.00						158.00	156.00
ค่าขนส่ง (บาท)	1,253.42		1,253.42						561.92	554.34
ตัวแปรค่าขนส่ง	1.0000		1.0000						1.0000	1.0000
ค่าขนส่ง (บาท)	1,253.42		1,253.42						561.92	554.34
ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน)	35.00		25.00						-	-
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	30,288.42		30,565.09						818.10	804.34

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์**

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1349 CS 0100 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1

ระหว่าง กม. 46+200 - กม. 50+380

นำมัดเลขหน้าปัด ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 31.64 บาท/ลิตร วันที่ 4 พ.ย. 68

**1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)**

*งานแก่ Soft*

ค่าดำเนินการ + เลือมราคา (ขุดตัด)	=		21.65	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (ตัก)	=	8.36		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ 1 กม.	=	11.45		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	19.81		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 19.81 x 1.25	=		24.76	บาท/ลบ.ม.
	=		46.41	บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งแรงปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %				
รวมค่างาน	=	46.41	x	1.10
	=		51.05	บาท/ลบ.ม.
	=		50.63	บาท/ลบ.ม.

**2 SOIL AGGREGATE SUBBASE**

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=		80.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (ขุด-ขน)	=	32.38		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง คิดให้ 30 กม. 108.04 x 1.0000	=	108.04		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	220.42		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 220.42 x 1.60	=		352.67	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (บดทับ)	=		55.66	บาท/ลบ.ม.
	=		408.33	บาท/ลบ.ม.
	=		404.98	บาท/ลบ.ม.

**3 CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE**

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=		250.00	บาท/ลบ.ม. หลวม
ค่าขนส่ง 156 กม. 554.34 x 1.0000	=	554.34		บาท/ลบ.ม. หลวม
	=		804.34	บาท/ลบ.ม. หลวม
	=		797.74	บาท/ลบ.ม. หลวม

**4 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP**

ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 20 cm.)	=	36.18		บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (Yd)	=	2.220		ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์ (โดยน้ำหนัก) = % = ( / 100 ) x Yd x 0.20	=	-		ตัน/ตร.ม.
ค่ายาง AC. (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	-		บาท/ตัน
ค่ายาง AC. = - ตัน/ตร.ม. X - บาท/ตัน	=	-		บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 4.5 % = ( 4.5 / 100 ) x Yd x 0.20	=	0.01998		ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ (รวมค่าขนส่ง)	=	3,494.22		บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์ = 0.01998 ตัน/ตร.ม. X 3,494.22 บาท/ตัน	=	69.81		บาท/ตร.ม.
	=		105.99	บาท/ตร.ม.
	=		105.12	บาท/ตร.ม.

**5 PRIME COAT**

ค่ายาง EAP 0.8 ลิตร @ 30.57 บาท	=	24.46		บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา	=	7.41		บาท/ตร.ม.
	=	31.87		บาท/ตร.ม.
	=	31.61		บาท/ตร.ม.

**6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC.60-70)**

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-		ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-		บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = /	=	-		บาท/ตัน
ค่ายาง AC 0.050 ตัน @ 30,288.42	=	1,514.42		บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 818.10	=	605.39		บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	393.99		บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.98 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	8.02		บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมปูลาดและบดทับหน้า 5 ซม. 1	=	126.45		บาท/ตัน
	=	2,648.27		บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	317.92		บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 2,648.27 / 8.33	=	315.31		บาท/ตร.ม.

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์**

**7 PAVEMENT MARKINGS**

(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL )

สถานะ : ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	242.00	242.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	22.00	22.00	
3	ค่า Primer(การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	กรณีผิวใหม่
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					292.00	บาท/ตร.ม.

งานวัสดุโพลีเมอร์พลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ตามข้อกำหนดใหม่

**1.)งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.**

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	42.00 บาท/กก.	=	42.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 207 กม.	=	525.38 บาท/ตัน	=	0.53 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
รวม				= 42.63 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1(สี	=	6.0 กก. @ 42.63 บาท	=	255.78 บาท/ตร.ม.
คิดให้				= 242.00 บาท/ตร.ม.

**2)ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.**

- ค่าวัสดุ	=	56.00 บาท/กก.	=	56.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 207 กม.	=	525.38 บาท/ตัน	=	0.53 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
รวม				= 56.63 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.4 กก. @ 56.63 บาท	=	22.65 บาท/ตร.ม.
คิดให้				= 22.00 บาท/ตร.ม.

**3)ค่าPrimer(การรองพื้น) ; 0.2 กก. ทาได้ 1 ตร.ม.**

- ค่าวัสดุ	=	70.00 บาท/กก.	=	70.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 207 กม.	=	525.38 บาท/ตัน	=	0.53 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
รวม				= 70.63 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.2 กก. @ 70.63 บาท	=	14.13 บาท/ตร.ม.
คิดให้				= 14.00 บาท/ตร.ม.

**4.)ค่าดำเนินการ(ค่าแรงติดตั้งจราจรและค่าเสื่อมราคา) ต่อ 1.00 ตร.ม.**

**4.1) ค่ารถติดตั้ง(ประเมินค่าเช่าคิดอายุการใช้งาน 7 ปี @ 180 วัน/ปี)และอุปกรณ์**

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 7 ปี)	=	
	=	2,200,000/(180x7)	=	1,746.03 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	=	40 ลิตร/วัน @ 31.64 บาท	=	1,265.60 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี	=	1 ลิตร/วัน @ 408 บาท	=	408.00 บาท/วัน
รวม				= 3,419.63 บาท/วัน

**4.2) ค่ารถบริการ(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)**

- ค่าเช่า (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)	=		=	920.00 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	30 ลิตร/วัน @ 31.64 บาท	=	949.20 บาท/วัน
รวม				= 1,869.20 บาท/วัน

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์**

**4.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม**

**4.3.1) เครื่องกระเทาะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)**

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	=	
	=	195,500/(180x5)	=	217.22 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	=	15 ลิตร/วัน @ 31.64 บาท	=	474.60 บาท/วัน
		รวม	=	691.82 บาท/วัน

**4.3.2) หัวสามแฉกกระเทาะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)**

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	=	
	=	43,700/12,000	=	3.64 บาท/ตร.ม.

**4.3.3) ค่าแรงงานกระเทาะ**

- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวคอนกรีตประมาณ 200 ตร.ม./วัน)	=	(300 x 2) / 200	=	3.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวแอสฟัลต์ประมาณ 150 ตร.ม./วัน)	=	(300 x 2) / 150	=	4.00 บาท/ตร.ม.

**4.4) ค่าแรงติดตั้งจราจร (ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)**

- ช่างควบคุม (พร้อมขับรถ)	=	2 x 500	=	1,000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	=	2 x 500	=	1,000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	=	4 x 300	=	1,200.00 บาท/วัน
		รวม	=	3,200.00 บาท/วัน

รวมเป็นเงินค่าแรงติดตั้งจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม. = (4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4)	=	9,180.65 บาท/วัน
กรณีผิวใหม่ค่าแรงติดตั้งจราจรและค่าเสื่อมราคา = ((4.1)+(4.2)+(4.4))/600	=	14.15 บาท/ตร.ม.
กรณีผิวใหม่ คิดให้	=	14.00 บาท/ตร.ม.

**8 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION**

(สำหรับงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร) : รูปแบบที่ 4-3

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง	20,350	ตรม.	3,700.00	75,295.00	- ป้ายชนิดเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบที่ 9
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2.0 mm.	45.00	ม.	155.00	6,975.00	
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	60.00	ชุด	1,115.00	66,900.00	
5	แผงตั้งแบบ 1 หน้า	-	ชุด	230.00	-	
6	แผงตั้งแบบ 2 หน้า	65.00	ชุด	460.00	29,900.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00	
9	ไฟกระพริบ	3.00	ดวง	1,538.00	4,614.00	
10	สติ๊กเกอร์จราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
11	Plastic Barrier ขนาด 0.50x1.00x0.80 ม.	-	ม.	2,000.00	-	
12	กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	-	ชิ้น	350.00	-	
13	ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W	-	ชุด	380.00	-	
14	เสาจราจรล้มลุก (Tubular Marker)	-	ชุด	1,300.00	-	
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>183,884.00</b>	บาท / LS.
	ระยะเวลาใช้งาน 3 เดือน	คำนวณต่อหน่วย =		183,884.00 x 3/36	15,323.67	บาท / LS.

**หมายเหตุ**

- ราคาประมาณการดังกล่าวใช้สำหรับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 ปี จะคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการติดตั้ง
- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้ทีมงานบริหารการจราจรและงานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี 2561 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

เอกสารสรุปใบเสนอราคาทางประจำเดือน ต.ค. 68

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน	ที่ตั้ง	ว/ศ/ป ที่เสนอราคา	ระยะเวลา ถึง 11 ต.ค. 121	ชนิดยาง/ราคา													
				AC 60/70	CSS-1	CRS-2	Para AC	EAP	CSS-1h (EMA)	AC 40/50	AC 60/70	CSS-1	CPS-2	Para AC	EAP	CSS-1h (EMA)	CSS-1h (EMA)
	พิจนุโลก กทท.	1-ค.ค.-68 ราคาเดือน ก.ย. 68	354 นท.	35,800.00	33,000.00	32,800.00	43,800.00	38,200.00	42,700.00	39,300.00	36,414.75	33,604.75	33,404.75	44,414.75	38,804.75	43,304.75	39,914.75
	ราชนครินทร์	3-ค.ค.-68	692 นท.	28,800.00	26,666.67	26,500.00	-	29,486.67	43,000.00	37,600.00	29,969.07	27,825.74	27,659.07	-	30,645.74	44,159.07	38,769.07
			719 นท.	50,900.00	31,900.00	31,900.00	45,000.00	36,400.00	35,800.00	43,700.00	52,113.35	33,103.35	33,103.35	46,213.35	37,603.35	37,003.35	44,913.35

ราคานับต้นเดือน 32.64 บาท / ลิตร วันที่ 3 ต.ค. 68

	จำนวนส่ง+ขนส่ง	รวม	จำนวนส่ง+ขนส่ง	รวม
Tipco	48,800.00	49,414.75	614.75	49,014.75
พณีส	48,050.00	49,209.07	-	-
Zola	49,500.00	50,703.35	1,203.35	37,603.35

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 1349 CS 0100 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม. 50+380  
 ราคาน้ำมัน 31.64 บาท/ลิตร  
 ตารางสรุปเปรียบเทียบราคา วัสดุหินไม่

หินผสมแอสฟัลต์		แหล่งวัสดุหินไม่					
ชนิดหินที่ใช้	อัตราส่วน	พล.108 กม.80+000 LT.(+0.700 กม.)	พล.108 กม.82+400 LT.(+2.800 กม.)	พล.108 กม.82+000 LT.(+1.700 กม.)	พล.108 กม.82+000 LT.(+2.700 กม.)	พล.106 กม.194+150 LT.(+1.300 กม.)	
หิน 3/4"	25%	340	392	390	97.50	333.5	
หิน 3/8"	30%	340	344	340	102.00	336	
หินฝุ่น	45%	250	245	250	112.50	160	
รวม		ทิตี	เอ็มแพค	อาเซียน	312.00	คิลาสามยอด	
		299.50	311.45	ได้เชิง	337.50	256.18	

หินงานฉาบผิว		แหล่งวัสดุหินไม่					
ชนิดหินที่ใช้	อัตราส่วน	พล.108 กม.80+000 LT.(+0.700 กม.)	พล.108 กม.82+400 LT.(+2.800 กม.)	พล.108 กม.82+000 LT.(+1.700 กม.)	พล.108 กม.82+000 LT.(+2.700 กม.)	พล.106 กม.194+150 LT.(+1.300 กม.)	
หิน 3/8"	20%	340	344	340	68.00	336	
หินฝุ่น	80%	250	245	250	200.00	160	
รวม		ทิตี	เอ็มแพค	อาเซียน	268.00	คิลาสามยอด	
		268.00	264.80	ได้เชิง	310.00	195.20	

แหล่งวัสดุหินไม่		ราคาหินผสมแอสฟัลต์	ราคาหินงานฉาบผิว	ราคาหินคลุก	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ราคาหินผสมแอสฟัลต์รวมค่าขนส่ง	ราคาหินงานฉาบผิวรวมค่าขนส่ง	ราคาหินคลุกรวมค่าขนส่ง	หมายเหตุ
1. พล.108 กม.80+000 LT.(+0.700 กม.)	299.50	268.00	250.00	156	554.34	853.84	822.34	804.34	ทิตี	
2. พล.108 กม.82+400 LT.(+2.800 กม.)	311.45	264.80	245.00	160	568.96	880.41	833.76	813.96	เอ็มแพค	
3. พล.108 กม.82+000 LT.(+1.700 กม.)	312.00	268.00	250.00	159	565.44	877.44	833.44	815.44	อาเซียน	
4. พล.108 กม.82+000 LT.(+2.700 กม.)	337.50	310.00	240.00	160	568.96	906.46	878.96	808.96	ได้เชิง	
5. พล.106 กม.194+150 LT.(+1.300 กม.)	256.18	195.20	240.00	158	561.92	818.10	757.12		คิลาสามยอด	

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 L.T.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 L.T.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

Factor F งานก่อสร้างทางสี่ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ  
**Factor F งานก่อสร้างทั่วไป** : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (รวม) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าค่าไร่	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.7875	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

Factor F งานก่อสร้างหินสี่เหลี่ยม : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.1643	1.1823
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.1635	1.1814
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.1629	1.1808
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.1607	1.1795
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.1604	1.1791
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.0837	1.1595	1.1785
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.0826	1.1583	1.1771
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	8.1805	1.0818	1.1575	1.1761

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 L.T.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 L.T.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ  
**Factor F งานก่อสร้างทาง** : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.7000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รอยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 11,523,929.47 บาท  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 11,523,929.47 บาท  
 แผลงของเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่าจ้างต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
11,523,929.47	1.3016
10,000,000.00	1.3105

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง -

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แหง) จำนวน 8 รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สาย 1349	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม.		
ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1	(1 แหง) จำนวน 8 รายการ		
อยู่เหนือท้องที่จังหวัด เชียงใหม่	เขตฝนตก	ราคามัมน้ำไหล	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนภายใน	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	29,000.00	789.00	1,253.42	35.00	0.00	30,288.42	ต.ค. 2568	
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULK	ตัน	29,286.67	789.00	1,253.42	25.00	0.00	30,565.09	ต.ค. 2568	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกบรรจุ50กก./ถุงตราซาง(SCGสูตรโรโฮบริด)	ตัน	3,295.95	125.00	198.27	0.00	0.00	3,494.22	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง -

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT, ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แหง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สาย 1349	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT, ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม.		
ตอน	(1 แหง) จำนวน 8 รายการ		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงใหม่	เขตฝนตก	ราคาประเมินราคา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	เชียงใหม่ - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1	ปกติ	บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	เชียงใหม่	7.00%	31.64
		เงินลงทุนหน่วย	15.00%
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
4	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	256.18	ต.ค. 2568	ลำพูน
5	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
6	ลูกรัง	ลบ.ม.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	ต.ค. 2568	ลำพูน

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน  
สะพานมิตรภาพลาว-กัมพูชา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 L.T.,RT. ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ กรมทางหลวงชนบท 1349 ต.ตม.ส.ม. 46+200 - กม.50+380 L.T.,RT. ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง)

จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	พิกัด	ชนิดวัสดุ	ชนิดและขนาด	ชนิดและขนาด	ชนิดและขนาด	ชนิดและขนาด	ชนิดและขนาด	ชนิดและขนาด	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.		X							โรมใหม่หิน คีลาสามยอด	21 ตุลาคม 2568	ราคาวัสดุแหล่ง สทล.1 (ตุลาคม 2568)
2	หินคลุก	ลบ.ม.		X							โรมใหม่หิน เชียงใหม่ ที่ดี	21 ตุลาคม 2568	ราคาวัสดุแหล่ง สทล.1 (ตุลาคม 2568)
3	ลูกรัง	ลบ.ม.		X							บ่อดิน หจก.บุญมาทัน	21 ตุลาคม 2568	ราคาวัสดุแหล่ง สทล.1 (ตุลาคม 2568)
รวมทั้งสิ้น (รายการ)				1	2	-	-	-	-				

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67

ณัฐปภัสร ธิมา

04 พฤศจิกายน 2568 10:43:48

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอนที่ 1 ระยะทาง 0+215+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - ฝายกั้นน้ำ ต.ต้นที่ระด้า กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

ณัฐปภัทร์ ธิมา

04 พฤศจิกายน 2568 10:43:48

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอนที่สุดท้าย กม.215+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน  
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีสถานที่รวมไม่เกิน 25 ต้น)  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กุมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47

ณัฐปภัสร ธิมา

04 พฤศจิกายน 2568 10:43:48

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอนที่สุดที่ทาง กม.215+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอนระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 - กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน  
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ตารางควมขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีนานุกกรรมไม่เกิน 47 คัน)  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53

ณัฐปภัทร์ ธิมา

04 พฤศจิกายน 2568 10:43:48

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.215+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27

ณัฐปภัทร์ ธิมา

04 พฤศจิกายน 2568 10:43:48

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระยะที่ 1 กม.215+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
 กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+200 -  
กม.50+380 LT.,RT ปริมาณงาน 22,990 ตร.ม. (1 แห่ง) จำนวน 8 รายการ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน  
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

