

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑/ตอน ศรีนคร - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๙๐๐ - กม.๑๕+๖๕๐
 และ กม.๒๐+๖๓๐ - กม.๒๓+๐๗๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๐๐
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอน ศรีนคร - สังขะ
 ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๙๐๐ - กม.๑๕+๖๕๐ และ กม.๒๐+๖๓๐ - กม.๒๓+๐๗๘ /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,999,960.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ณัฐวุฒิ สวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 วิหวัธ นาชีวา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

๒๐๑
๒๕๖๘

(นายกิตติพันธ์ ผิวเยี่ยม)
 รอ.ชท.สุรินทร์ (ว) รักษาราชการแทน
 ผอ.ชท.สุรินทร์

ณัฐพล พันธุ์ศรี

28 ตุลาคม 2568 15:03:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประเภทการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอน ศรีนคร - สังกะ ดอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๙๐๐ - กม.๑๕+๖๕๐ และ กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๐๐๐ ปริมาณงาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ๑.๒๗๖๖๙ ตารางกิโลเมตร/๑.๒๗๖๖๙ ตารางกิโลเมตร (๑.๒๗๖๖๙ ตารางกิโลเมตร)
 ๑.๒๗๖๖๙ ตารางกิโลเมตร (๑.๒๗๖๖๙ ตารางกิโลเมตร)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SURFACE COURSE							
1	1.1 TACK COAT	ตร.ม.	270,000	12.29	3,318.30	1.3015	15.99	4,318.76
2	1.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM.THICK	ตร.ม.	270,000	290.85	78,529.50	1.3015	378.54	102,206.14
3	1.3 ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 cm.+HMA 4 cm.)	ตร.ม.	29,560,000	373.44	11,038,886.40	1.3015	486.03	14,367,110.64
4	2. MISCELLANEOUS							
4	2.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	297,000	299.60	88,981.20	1.3015	389.92	115,809.03
5	2.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	1,041,000	299.60	311,883.60	1.3015	389.92	405,916.50
6	3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION							
6	3.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	3,534.00	3,534.00	1.3015	4,599.50	4,599.50
รวมราคากลาง								14,999,960.57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
ขนาดหน้าตัดใหม่ (IN PLACE) งานปรับปรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอน ศรีนคร - สังกะ ดอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕+๕๐๐ - กม.๑๕+๖๕๐ และ กม.๒๐+๓๐๐ - กม.๒๐+๕๐๐ ปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ณัฐพล พันธุ์ศรี

28 ตุลาคม 2568 15:04:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

ชื่อก่อสร้าง/งานก่อสร้าง นากลับมาใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตมก้าทนต์เวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕+๖๕๐ - กม.๑๕+๖๕๐ และ กม.๒๐+๖๓๐ - กม.๒๓+๖๓๐ ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง



(ญัฐวุฒิ สุวัตต์ตรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ญัฐพล พันธุ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วิวัฒน์ นาชีว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อขอปิดพิจารณา

เห็นชอบ



(นายกิตติพันธ์ ผิวเยี่ยม)

ร.อ.ชพ.สุรินทร์ (จ) รักษาการแทน

ผอ.ชพ.สุรินทร์

- โลหกิจ

(นายชยุติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๙