บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ **วันที่** ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการงานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๑๒+๘๓๐ – กม.๒๑๒+๘๗๐

เรียน ผอ.ขท.ชร.๑

ตามหนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ สทล.๒.๑/พ.๑/๘๔๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๑๒+๘๓๐ – กม.๒๑๒+๘๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง ได้จัดทำราคากลางแล้ว คิดเป็นเงิน ๑๐,๑๓๙,๑๗๓.๐๑ บาท และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผส.ทล.๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ

(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล)
ผอ.ขท.เชียงรายที่ ๑
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.เชียงรายที่ ๑
- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์)
ผส.ทล.๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

เมื่อ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

<u>ผู้มาร่วมประชุม</u>

๑. นายอลงกรณ์ กัวตระกูล	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายพิทักษ์ จันทาพูน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

<u>เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.</u>

<u>วาระที่ ๑</u>

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๑๒+๘๓๐ – กม.๒๑๒+๘๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อย ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุมนั้น จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อที่จะรายงาน ผอ.ขท. เชียงรายที่ ๑ ต่อไป

<u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบ

<u>เลิกประชุมเวลา</u> ๐๙.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล)

.ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิทักษ์ จันทาพูน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล)

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

ณ ห้อง รอ.ขท.(ว)

โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๑๒+๘๓๐ – กม.๒๑๒+๘๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการ	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอลงกรณ์ กัวตระกูล	ประธานกรรมการ		
๒	นายพิทักษ์ จันทาพูน	กรรมการ		
๓	นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล	กรรมการ		

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 3 ระหว่าง กม.212+830 - กม.212+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 3 ระหว่าง กม.212+830 - กม.212+870

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฟื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 10,139,173.01 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อลงกรณ์ กัวตระกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.ขท.เชียงรายที่ 1

7.2 พิทักษ์ จันทาพูน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล

11 พฤศจิกายน 2568 15:29:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 3 ระหว่าง กม.212+830 - กม.212+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	เมตร	19.000	127.00	2,413.00	1.3554	172.13	3,270.58
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	240.000	1.00	240.00	1.3554	1.35	325.29
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	5,780.000	47.00	271,660.00	1.3554	63.70	368,207.96
4	4. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	96.000	204.00	19,584.00	1.3554	276.50	26,544.15
5	5. SELECTED BACKFILL	ลบ.ม.	3,269.000	495.00	1,618,155.00	1.3554	670.92	2,193,247.28
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	89.000	220.00	19,580.00	1.3554	298.18	26,538.73
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	82.000	763.00	62,566.00	1.3554	1,034.17	84,801.95
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	382.000	35.00	13,370.00	1.3554	47.43	18,121.69
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	378.000	327.00	123,606.00	1.3554	443.21	167,535.57
10	10. NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 212+847.000 SIZE 1 - (2.10 x 1.80)	เมตร	16.000	14,654.00	234,464.00	1.2588	18,446.45	295,143.28

ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล

11 พฤศจิกายน 2568 15:29:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 3 ระหว่าง กม.212+830 - กม.212+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS SIZE 1 - (2.10 x 1.80) (ONE SIDE)	EACH	2.000	31,979.00	63,958.00	1.2588	40,255.16	80,510.33
12	12. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	60.000	545.00	32,700.00	1.3554	738.69	44,321.58
13	13. ROCK AND WIRE MATTRESS 30 CM. THICK	ตร.ม.	180.000	590.00	106,200.00	1.3554	799.68	143,943.48
14	14. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	400.000	67.00	26,800.00	1.3554	90.81	36,324.72
15	15. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN.)	ตร.ม.	2,020.000	44.00	88,880.00	1.3554	59.63	120,467.95
16	16. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	93.000	308.00	28,644.00	1.3554	417.46	38,824.07
17	17. RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT)	เมตร	10.000	4,493.00	44,930.00	1.3554	6,089.81	60,898.12
18	18. MODULAR BLOCK	ตร.ม.	129.000	4,980.00	642,420.00	1.3554	6,749.89	870,736.06
19	19. GEOGRID TYPE I	ตร.ม.	2,408.000	494.00	1,189,552.00	1.3554	669.56	1,612,318.78
20	20. GEOGRID TYPE III	ตร.ม.	2,580.000	412.00	1,062,960.00	1.3554	558.42	1,440,735.98

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 3 ระหว่าง กม.212+830 - กม.212+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. CONCRETE BARRIER TYPE I	เมตร	20.000	2,458.00	49,160.00	1.3554	3,331.57	66,631.46
22	22. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	EACH	1.000	26,910.00	26,910.00	1.3554	36,473.81	36,473.81
23	23. END CONCRETE BARRIER TYPE B	EACH	1.000	11,899.00	11,899.00	1.3554	16,127.90	16,127.90
24	24. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	24.000	297.00	7,128.00	1.3554	402.55	9,661.29
25	25. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	22,412.00	22,412.00	1.3554	30,377.22	30,377.22
26	26. R.C. SLAB 6 CM. THICK	ตร.ม.	120.000	237.00	28,440.00	1.3554	321.22	38,547.57
27	27. STEP DRAIN CHUTE WIDTH 4.2 M.	เมตร	6.000	6,627.00	39,762.00	1.3554	8,982.23	53,893.41
28	28. SPREAD FOUNDATION TYPE 1	เมตร	30.000	1,739.00	52,170.00	1.3554	2,357.04	70,711.21
29	29. กล่องลวดตามีหางชนิดเสริมแรง 2.00x1.00x0.50x2.00 M.	EACH	100.000	2,533.00	253,300.00	1.3554	3,433.22	343,322.82
30	30. CLEANED ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR SUBDRAIN	ลบ.ม.	219.000	528.00	115,632.00	1.3554	715.65	156,727.61

ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล

11 พฤศจิกายน 2568 15:29:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 3 ระหว่าง กม.212+830 - กม.212+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	31. PERFORATED PIPE AND PVC PIPE DIA. 4" L = 0.70 M. @ 4.00 M. WITH TEE DIA. 4" (AT TOE MODULAR BLOCK)	เมตร	30.000	372.00	11,160.00	1.3554	504.20	15,126.26
32	32. PERFORATED PIPE DIA. 2.5" CLASS 13.5 L = 1.50 M. COVER WITH GEOTEXTILE	EACH	6.000	160.00	960.00	1.3554	216.86	1,301.18
33	33. GUTTER DRAIN	เมตร	30.000	1,684.00	50,520.00	1.3554	2,282.49	68,474.80
34	34. DRAINAGE CELL WITH NONWOVEN GEOTEXTILE	ตร.ม.	260.000	770.00	200,200.00	1.3554	1,043.65	271,351.08
35	35. SOIL NAIL LENGTH 6.00 M.	EACH	110.000	6,269.00	689,590.00	1.3554	8,497.00	934,670.28
36	36. CONCRETE CANVAS	ตร.ม.	120.000	2,416.00	289,920.00	1.3554	3,274.64	392,957.56
							รวมราคากลาง	10,139,173.01

ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล

11 พฤศจิกายน 2568 15:29:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 3 ระหว่าง กม.212+830 - กม.212+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1/กรมทางหลวง

(อลงกรณ์ กัวตระกูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทักษ์ จันทาพูน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล
11 พฤศจิกายน 2568

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.8166	5.5000	27.1504	1.2715	1.0700	1.3605	1.3811	1.4017
10.00	16.0808	0.7291	5.5000	22.3099	1.2230	1.0700	1.3086	1.3298	1.3510
20.00	10.6384	0.6854	5.5000	16.8238	1.1682	1.0700	1.2499	1.2691	1.2882
30.00	7.5559	0.6854	5.5000	13.7413	1.1374	1.0700	1.2170	1.2343	1.2516
40.00	7.4310	0.5541	5.0000	12.9851	1.1298	1.0700	1.2088	1.2277	1.2465
50.00	6.9412	0.5104	5.0000	12.4516	1.1245	1.0700	1.2032	1.2221	1.2410
60.00	6.3772	0.4666	5.0000	11.8438	1.1184	1.0700	1.1966	1.2155	1.2344
70.00	6.3435	0.4229	4.5000	11.2664	1.1126	1.0700	1.1904	1.2097	1.2290
80.00	6.0233	0.3791	4.5000	10.9024	1.1090	1.0700	1.1866	1.2059	1.2253

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	0.3791	4.5000	10.3513	1.1035	1.0700	1.1807	1.1994	1.2182
100.00	5.1693	0.3791	4.5000	10.0484	1.1004	1.0700	1.1774	1.1958	1.2142
110.00	4.7961	0.3791	4.0000	9.1752	1.0917	1.0700	1.1681	1.1861	1.2040
120.00	4.7235	0.3354	4.0000	9.0589	1.0905	1.0700	1.1668	1.1850	1.2032
130.00	4.4428	0.3354	4.0000	8.7782	1.0877	1.0700	1.1638	1.1817	1.1996
140.00	4.3285	0.2916	4.0000	8.6201	1.0862	1.0700	1.1622	1.1802	1.1983
150.00	4.1865	0.2916	4.0000	8.4781	1.0847	1.0700	1.1606	1.1784	1.1963
160.00	4.0853	0.2479	4.0000	8.3332	1.0833	1.0700	1.1591	1.1771	1.1951
170.00	4.0051	0.2479	4.0000	8.2530	1.0825	1.0700	1.1582	1.1761	1.1940

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	0.2479	4.0000	8.1960	1.0819	1.0700	1.1576	1.1754	1.1932
190.00	4.2661	0.1604	3.5000	7.9265	1.0792	1.0700	1.1547	1.1735	1.1923
200.00	4.2419	0.1604	3.5000	7.9023	1.0790	1.0700	1.1545	1.1733	1.1920
210.00	4.1793	0.1166	3.5000	7.7959	1.0779	1.0700	1.1533	1.1723	1.1912
220.00	4.0683	0.1166	3.5000	7.6849	1.0768	1.0700	1.1521	1.1709	1.1897
230.00	3.9805	0.1166	3.5000	7.5971	1.0759	1.0700	1.1512	1.1698	1.1884
240.00	3.8615	0.1166	3.5000	7.4781	1.0747	1.0700	1.1499	1.1683	1.1868
250.00	3.7521	0.1166	3.5000	7.3687	1.0736	1.0700	1.1487	1.1670	1.1853
260.00	3.6511	0.1166	3.5000	7.2677	1.0726	1.0700	1.1476	1.1658	1.1839

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	0.1166	3.5000	7.1743	1.0717	1.0700	1.1467	1.1647	1.1826
280.00	3.4708	0.1166	3.5000	7.0874	1.0708	1.0700	1.1457	1.1636	1.1814
290.00	3.3900	0.1166	3.5000	7.0066	1.0700	1.0700	1.1449	1.1626	1.1803
300.00	3.3145	0.1166	3.5000	6.9311	1.0693	1.0700	1.1441	1.1617	1.1793
350.00	3.2735	0.1166	3.5000	6.8901	1.0689	1.0700	1.1437	1.1612	1.1788
400.00	3.1484	0.0291	3.5000	6.6775	1.0667	1.0700	1.1413	1.1590	1.1768
450.00	3.1265	0.0291	3.5000	6.6556	1.0665	1.0700	1.1411	1.1588	1.1765
500.00	3.0167	-0.0145	3.5000	6.5022	1.0650	1.0700	1.1395	1.1572	1.1749
700.00	2.7734	-0.0145	3.5000	6.2589	1.0625	1.0700	1.1368	1.1541	1.1713

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7734	-0.0145	3.5000	6.2589	1.0625	1.0700	1.1368	1.1541	1.1713

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	**7,501,845.00 บาท**
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	**7,203,423.00 บาท**
แหล่งของเงินงบประมาณ	**10,200,000.00 บาท**
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	**0.00 บาท**

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3298
7,501,845.00	1.3554
5,000,000.00	1.3811

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤5.00	12.9575	0.8166	5.5000	19.2741	1.1927	1.0700	1.2762
10.00	9.8194	0.7291	5.5000	16.0485	1.1604	1.0700	1.2416
15.00	9.1513	0.6416	5.5000	15.2929	1.1529	1.0700	1.2336
20.00	8.4929	0.5541	5.5000	14.5470	1.1454	1.0700	1.2256
25.00	6.9988	0.5541	5.5000	13.0529	1.1305	1.0700	1.2096
30.00	7.3923	0.4229	5.0000	12.8152	1.1281	1.0700	1.2071
35.00	6.8853	0.3791	5.0000	12.2644	1.1226	1.0700	1.2012
40.00	6.1575	0.3791	5.0000	11.5366	1.1153	1.0700	1.1934
45.00	5.5917	0.3791	4.5000	10.4708	1.1047	1.0700	1.1820

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	5.1389	0.3791	4.5000	10.0180	1.1001	1.0700	1.1771
55.00	5.0153	0.3791	4.5000	9.8944	1.0989	1.0700	1.1758
60.00	4.8662	0.3791	4.5000	9.7453	1.0974	1.0700	1.1742
65.00	5.0598	0.2916	4.0000	9.3514	1.0935	1.0700	1.1700
70.00	4.9727	0.2479	4.0000	9.2206	1.0922	1.0700	1.1687
75.00	4.7381	0.2479	4.0000	8.9860	1.0898	1.0700	1.1661
80.00	4.5082	0.2479	4.0000	8.7561	1.0875	1.0700	1.1636
85.00	4.3052	0.2479	4.0000	8.5531	1.0855	1.0700	1.1615
90.00	4.2178	0.2041	4.0000	8.4219	1.0842	1.0700	1.1601

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
95.00	4.1333	0.2041	4.0000	8.3374	1.0833	1.0700	1.1591
100.00	3.9801	0.2041	4.0000	8.1842	1.0818	1.0700	1.1575
105.00	4.4446	0.2041	3.5000	8.1487	1.0814	1.0700	1.1571
110.00	4.3392	0.2041	3.5000	8.0433	1.0804	1.0700	1.1560
115.00	4.1970	0.2041	3.5000	7.9011	1.0790	1.0700	1.1545
120.00	4.0666	0.2041	3.5000	7.7707	1.0777	1.0700	1.1531
125.00	4.0118	0.1604	3.5000	7.6722	1.0767	1.0700	1.1521
130.00	3.9900	0.1604	3.5000	7.6504	1.0765	1.0700	1.1519
135.00	3.8821	0.1604	3.5000	7.5425	1.0754	1.0700	1.1507

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
140.00	3.7818	0.1604	3.5000	7.4422	1.0744	1.0700	1.1496
145.00	3.6885	0.1604	3.5000	7.3489	1.0734	1.0700	1.1485
150.00	3.6015	0.1604	3.5000	7.2619	1.0726	1.0700	1.1477
155.00	3.5199	0.1604	3.5000	7.1803	1.0718	1.0700	1.1468
160.00	3.4436	0.1604	3.5000	7.1040	1.0710	1.0700	1.1460
165.00	3.3718	0.1604	3.5000	7.0322	1.0703	1.0700	1.1452
170.00	3.3044	0.1604	3.5000	6.9648	1.0696	1.0700	1.1445
175.00	3.2406	0.1604	3.5000	6.9010	1.0690	1.0700	1.1438
180.00	3.1806	0.1604	3.5000	6.8410	1.0684	1.0700	1.1432

Factor F งานก่อสร้างสะพานและทอเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
185.00	3.1236	0.1604	3.5000	6.7840	1.0678	1.0700	1.1425
190.00	3.0697	0.1604	3.5000	6.7301	1.0673	1.0700	1.1420
195.00	3.0186	0.1604	3.5000	6.6790	1.0667	1.0700	1.1414
≥200.00	2.9701	0.1604	3.5000	6.6305	1.0663	1.0700	1.1409

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	**7,501,845.00 บาท**
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	**298,422.00 บาท**
แหล่งของเงินงบประมาณ	**10,200,000.00 บาท**
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	**0.00 บาท**

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.2416
7,501,845.00	1.2588
5,000,000.00	1.2762

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.

รถบรรทุกเทียวละ 13 ตัน ขนท่อ 1.00 ม.	=	10.00 ท่อน/เที่ยว
ค่าขึ้นลง	=	300.00 บาท/เที่ยว
ขนส่ง 29.00 กม. 74.63 x 13.00	=	970.19 บาท/เที่ยว
รวม 1,270.19 บาท/เที่ยว		
ค่างานต้นทุน 1,270.19 / 10.00	=	127.01 บาท/ท่อน
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	127.00 บาท/ท่อน
ค่างานต้นทุน	=	127.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 CLEARING AND GRUBBING

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	=	1.80 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.80 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	1.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 EARTH EXCAVATION

EARTH EXCAVATION งานตัด_ขึ้นรูปคันทาง ตัก	=	8.79 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 1.00 กม.	=	11.45 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	20.24 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยาย 20.24 x 1.25	=	25.30 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัก) งานตัด_ขึ้นรูปคันทาง ดิน - ขุดตัด	=	22.42 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	47.72 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	47.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	47.00 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 SELECTED MATERIAL A

งานวัสดุคัดเลือก ก.		
ค่าวัสดุใช้จากงานดินตัด	=	40.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานวัสดุคัดเลือก_ลูกรังรองพื้นทาง ขุด - ขน	=	34.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 3.00 กม.	=	16.68 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	90.69 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 90.69 x 1.60	=	145.10 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) งานวัสดุคัดเลือก_ลูกรังรองพื้นทาง บดทับ	=	58.90 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	204.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	204.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	204.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	204.00 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 SELECTED BACKFILL

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายถม)	=	140.00 บาท./ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 50.00 กม.	=	178.87 บาท./ลบ.ม.
รวม	=	318.87 บาท./ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 40 % 318.87 x 1.40	=	446.42 บาท./ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ งานดินคันทาง บดทับ	=	49.09 บาท./ลบ.ม.
รวมราคาต้นทุน	=	495.51 บาท./ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	495.00 บาท./ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	495.00 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	34.01 บาท/ลบ.ม.
งานวัสดุคัดเลือก_ลูกรังรองพื้นทาง ขุด - ขน		
ค่าขนส่ง 3.00 กม.	=	16.68 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	100.69 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 100.69 x 1.60	=	161.10 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	58.90 บาท/ลบ.ม.
งานวัสดุคัดเลือก_ลูกรังรองพื้นทาง บดทับ		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	220.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	220.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	220.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	220.00 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)	=	310.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 33.00 กม.	=	118.67 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	428.67 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 428.67 x 1.50	=	643.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) งานพื้นทาง_หินคลุก ผสม (Blend)	=	25.90 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) งานพื้นทาง_หินคลุก บดทับ	=	94.53 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	763.43 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	763.43 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	763.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	763.00 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 PRIME COAT

ค่ายาง จากตารางที่ 1 พื้นทาง 1 หินคลุก 1.00 * 27,840.49 / 1000	=	27.84 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานราดยางไพร์มโค้ต	=	7.57 บาท/ตร.ม.
งานราดยางไพร์มโค้ต		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	35.41 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	35.41 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	35.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	35.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)

ค่ายาง AC จากตารางที่ 2 (หินปูน = 5.0 %) 5.0% = 4.762 @ 38,333.82	=	1,825.46 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.740 ลบ.ม. @ 502.67	=	371.98 บาท/ตัน
งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	=	398.18 บาท/ตัน
งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวไพร์มโค้ต 8.33 * 1 * 15.89	=	132.36 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,727.97 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 2,727.97 * 2.4	=	6,547.13 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน 6,547.13 / 20	=	327.36 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	327.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	327.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

10 NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 212+847.000 SIZE 1 - (2.10 x 1.80)

ขุดดิน 126.92 ลบ.ม. @ 47.72	=	6,056.53 บาท
คอนกรีตหยาบ 4.32 ลบ.ม. @ 1,481.33	=	6,399.35 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa. 22.96 ลบ.ม. @ 2,334.89	=	53,609.07 บาท
เหล็กเสริม 1,505.22 กก. @ 25.66	=	38,623.75 บาท
ลวดผูกเหล็ก 37.63 กก @ 24.78	=	932.59 บาท
ไม้แบบ (3) 111.10 ตร.ม. @ 368.39	=	40,928.35 บาท
รวม	=	146,549.64 บาท
ค่างานเฉลี่ยต้นทุน 146,549.64 / 10.00	=	14,654.96 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	14,654.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	14,654.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

11 R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS SIZE 1 - (2.10 x 1.80) (ONE SIDE)

ปริมาณคอนกรีตหยาบ 0.896 ลบ.ม. @ 1,481.33	=	1,327.27 บาท
ทรายบดอัด 0.896 ลบ.ม. @ 490.00	=	439.04 บาท
ไม้แบบ 3 26.66 ตร.ม. @ 368.39	=	9,821.33 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa. 4.97 ลบ.ม. @ 2,334.89	=	11,604.40 บาท
เหล็กเสริม 334.38 กก. @ 25.66	=	8,580.21 บาท
ลวดผูกเหล็ก 8.36 กก. @ 24.78	=	207.17
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย 31,979.43 บาท/EACH		
ราคาต้นทุนที่กำหนดให้	=	31,979.00 บาท/EACH
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	31,979.00 บาท/EACH
ค่างานต้นทุน	=	31,979.00 บาท/EACH.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 CONCRETE SLOPE PROTECTION

1.คิดจากพื้นที่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่	=	18.00 ตร.ม.
คอนกรีต Strength 25 Mpa 1.800 ลบ.ม. @ 2,257.79	=	4,064.02 บาท
เหล็กเสริม 23.976 กก. @ 25.66	=	615.22 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.599 กก. @ 24.78	=	14.84 บาท
ไม้แบบ (2) 1.800 ตร.ม. @ 322.87	=	581.17 บาท
หิน FILTER 0.450 ลบ.ม. @ 528.67	=	237.90 บาท
Geotextile w>200g/sq.m. 8.000 ตร.ม. @ 40.00	=	320.00 บาท
JOINT FILLER 0.18 ลิตร @ 45.00	=	8.10 บาท
ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น 18.000 ตร.ม. @ 30.00	=	540.00 บาท
รวม	=	6,381.26 บาท.....(1)
2. Upper Edge Beam (ดู Detail "1") ยาว 3.00 ม. พื้นที่	=	1.80 ตร.ม.
คอนกรีต Strength 25 Mpa 0.570 ลบ.ม. @ 2,257.79	=	1,286.94 บาท
เหล็กเสริม 7.188 กก. @ 25.66	=	184.44 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.180 กก. @ 24.78	=	4.46 บาท
ไม้แบบ (2) 0.930 ตร.ม. @ 322.87	=	300.27 บาท
ดินขุด 0.570 ลบ.ม. @ 125.00	=	71.25 บาท
ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น 1.800 ตร.ม. @ 30.00	=	54.00 บาท
รวม	=	1,901.36 บาท....(2)
3. Lower Edge Beam (ดู Detail "2") ยาว 3.00 ม. พื้นที่	=	3.42 ตร.ม.
คอนกรีต Strength 25 Mpa 0.771 ลบ.ม. @ 2,257.79	=	1,740.76 บาท
เหล็กเสริม 10.883 กก. @ 25.66	=	279.26 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.272 กก. @ 24.78	=	6.74 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 CONCRETE SLOPE PROTECTION

ไม้แบบ (2) 0.750 ตร.ม. @ 322.87	=	242.15 บาท
ดินขุด 0.771 ลบ.ม. @ 125.00	=	96.38 บาท
ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น 3.420 ตร.ม. @ 30.00	=	102.60 บาท
รวม	=	2,467.88 บาท....(3)
4. Side Edge Beam (ดู Detail "3") ยาว 3.00 ม. พื้นที่	=	1.35 ตร.ม.
คอนกรีต Strength 25 Mpa 0.435 ลบ.ม. @ 2,257.79	=	982.14 บาท
เหล็กเสริม 4.491 กก. @ 25.66	=	115.24 บาท
ลวดผูกเหล็ก 1.998 กก. @ 24.78	=	49.52 บาท
ไม้แบบ (2) 3.300 ตร.ม. @ 322.87	=	1,065.48 บาท
ดินขุด 0.825 ลบ.ม. @ 125.00	=	103.13 บาท
ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น 0.162 ตร.ม. @ 30.00	=	4.86 บาท
รวม	=	2,320.35 บาท....(4)
5. Lower Edge Beam (ดู Detail "4") ยาว 3.00 ม. พื้นที่	=	2.70 ตร.ม.
คอนกรีต Strength 25 Mpa 0.473 ลบ.ม. @ 2,257.79	=	1,067.93 บาท
เหล็กเสริม 12.778 กก. @ 25.66	=	327.88 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.319 กก. @ 24.78	=	7.91 บาท
ไม้แบบ (2) 0.780 ตร.ม. @ 322.87	=	251.84 บาท
ดินขุด 0.473 ลบ.ม. @ 125.00	=	59.13 บาท
ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น 2.700 ตร.ม. @ 30.00	=	81.00 บาท
รวม	=	1,795.69 บาท....(5)
รวม 1+2+3+4+5	=	14,866.54 บาท
ค่างานต้นทุน 14,866.54 / 27.27	=	545.16 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 CONCRETE SLOPE PROTECTION

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	545.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	545.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

13 ROCK AND WIRE MATTRESS 30 CM. THICK

MATTRESSES SIZE 6.00 x 2.00 x 0.30 M.

ค่าวัสดุที่แหล่งวัสดุ + ค่าขนส่ง 4,000.00 + 58.02	=	4,058.02 บาท/กล่อง
ค่าประกอบและติดตั้ง 70.40 x 3.60	=	253.44 บาท/กล่อง
หินใหญ่ + ค่าขนส่ง 528.67 x 3.60	=	1,903.21 บาท/กล่อง
ค่าแรงบรรจุหิน 240.63 x 3.60	=	866.28 บาท/กล่อง
รวม	=	7,080.95 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน/ตร.ม. 7,080.95 / 12	=	590.07 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	590.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	590.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

14 VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION

ค่าหญ้าแฝก 12 กอ. @ 2.00	=	24.00 บาท
ค่าดิน + ปุ๋ย 0.108 ลบ.ม. @ 140.00	=	15.12 บาท
ขุดดิน 0.108 ลบ.ม. @ 40.00	=	4.32 บาท
ถุงเพาะหญ้า 12 ถุง @ 1.00	=	12.00 บาท
ค่าแรง + ค่าขนส่ง	=	2.00 บาท
ค่ารดน้ำ + บำรุงรักษา	=	10.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	67.44 บาท
ค่างานต้นทุน	=	67.44 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	67.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	67.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

15 NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN.)

น้ำหนักแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile Weight) 200 กรัม/ตร.ม.

(g/SQ.M)

ค่าแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)	=	40.00 บาท/ตร.ม.
ค่าปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) 40.00 x 10 %	=	4.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	44.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	44.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	44.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

16 SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 ม. (พ.ท. = 3 x 2.084	=	6.252 ตร.ม.)
คอนกรีต STRENGTH 20 Mpa. 0.500 ลบ.ม. @ 2,112.05	=	1,056.03 บาท
เหล็กเสริม 17.610 กก. @ 25.66	=	451.87 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.440 กก. @ 24.78	=	10.90 บาท
GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./Sq.M. 2.179 ตร.ม. @ 40.00	=	87.16 บาท
ไม้แบบ (2) 0.176 ตร.ม. @ 324.01	=	57.03 บาท
ขุดแต่งแบบดิน 0.530 ลบ.ม. @ 120.00	=	63.60 บาท
ท่อ PVC. Ø 3" (เจาะรูที่ปลาย) 0.750 ม. @ 138.79	=	104.09 บาท
PVC CAP 2.000 อัน @ 5.00	=	10.00 บาท
หินคัดขนาด 0.095 ลบ.ม. @ 528.67	=	50.22 บาท
SAND ASPHALT ยาแนว 1.000 ลิตร @ 40	=	40.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม :	=	1,930.90 บาท
ค่างานต้นทุน : 1,930.90 / 6.252	=	308.84 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	308.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	308.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

17 RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT)

ยาว 10.000 ม.

คอนกรีต strength 35 Mpa 6.825 ลบ.ม. @ 2,568.54	=	17,530.280 บาท
ไม้แบบ 32.687 ตร.ม. @ 322.87	=	10,553.700 บาท
DB12 479.473 กก. @ 25.66	=	12,303.190 บาท
ลวดผูกเหล็ก 11.987 กก. @ 24.78	=	297.060 บาท
ขุดดินตกแต่งพื้นที่ 15.300 ตร.ม. @ 47.72	=	730.110 บาท
คอนกรีตหยาบ 1.300 ลบ.ม. @ 1,940.29	=	2,522.370 บาท
ทรายหยาบ 1.300 ลบ.ม. @ 318.87	=	414.530 บาท
SLEEVE P.V.C. PILE DIA.4" 0.250 ม. @ 222.90	=	55.720 บาท
GEOTEXTILE 13.240 ตร.ม. @ 40.00	=	529.600 บาท
รวม	=	44,936.560 บาท
ค่างานต้นทุนต่อเมตร 44,936.560 / 10.000	=	4,493.650 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	4,493.00 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	=	4,493.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

18 MODULAR BLOCK

ค่า MODULAR STANDARD BLOCK 16.60 ก้อน @ 275.00	=	4,565.00 บาท/ตร.ม.
ค่าเรียง MODULAR STANDARD BLOCK 16.60 ก้อน @ 25.00	=	415.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	4,980.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	4,980.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	4,980.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

19 GEOGRID TYPE I

ค่า ตาข่ายเสริมกำลังดิน 5.50 ตร.ม. @ 390.00	=	2,145.00 บาท
ค่า อุปกรณ์ตาข่ายเสริมกำลังดิน 16.00 ตัว @ 29.00	=	464.00 บาท
ค่า แรงวางตาข่ายเสริมกำลังดิน 5.50 ตร.ม. @ 20.00	=	110.00 บาท
รวม	=	2,719.00 บาท
ค่างานต้นทุน ต่อ ตารางเมตร 2,719.00 / 5.50	=	494.36 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	494.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	494.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

20 GEOGRID TYPE III

ค่า ตาข่ายเสริมกำลังดิน 7.50 ตร.ม. @ 375.00	=	2,812.50 บาท
ค่า แรงวางตาข่ายเสริมกำลังดิน 10% ของค่าวัสดุ 7.50 ตร.ม. @ 37.50	=	281.25 บาท
รวม	=	3,093.75 บาท
ค่างานต้นทุน ต่อ ตารางเมตร 3,093.75 / 7.50	=	412.50 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	412.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	412.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

21 CONCRETE BARRIER TYPE I

คิดจากความยาว 60 เมตร

คอนกรีตหยาบ 1.350 ลบ.ม. @ 1,481.33	=	1,999.79 บาท
ทรายหยาบบดอัด 2.700 ลบ.ม. @ 490.00	=	1,323.00 บาท
คอนกรีต 30 MPA 19.609 ลบ.ม. @ 2,334.89	=	45,784.85 บาท
เหล็กเสริม 1,860.964 กก. @ 25.66	=	47,752.00 บาท
ลวดผูกเหล็ก 46.524 กก. @ 24.78	=	1,152.99 บาท
ไม้แบบ (2) 152.691 ตร.ม. @ 324.01	=	49,473.96 บาท
PVC CAP 2.000 อัน @ 5.00	=	10.00 บาท
ค่างานต้นทุนรวม (x1)	=	147,496.59 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย (x1/.....ม.) 147,496.59 / 60	=	2,458.27 บาท
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	2,458.00 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,458.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

22 APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B

คิดจากความยาว 21.00 เมตร

คอนกรีต 30 Mpa 2.67 ลบ.ม. @ 2,334.89	=	6,234.16 บาท
เหล็กเสริม 506.4 กก. @ 25.66	=	12,994.13 บาท
ลวดผูกเหล็ก 12.66 กก. @ 24.78	=	313.75 บาท
ไม้แบบ (2) 22.74 ตร.ม. @ 324.01	=	7,368.07 บาท
ค่างานต้นทุนรวม (x1)	=	26,910.11 บาท
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	26,910.00 บาท
ค่างานต้นทุน	=	26,910.00 บาท/EACH.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

23 END CONCRETE BARRIER TYPE B

คิดจากความยาว 7.00 เมตร

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 1.26 ลบ.ม. @ 47.72	=	60.13 บาท
คอนกรีต Strength 30 MPA 1.69 ลบ.ม. @ 2,334.89	=	3,945.96 บาท
เหล็กเสริม 158.06 กก. @ 25.66	=	4,055.89 บาท
ลวดผูกเหล็ก 3.95 กก. @ 24.78	=	97.93 บาท
ไม้แบบ (2) 11.54 ตร.ม. @ 324.01	=	3,739.12 บาท
ค่างานต้นทุนรวม (x1)	=	11,899.03 บาท
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	11,899.00 บาท
ค่างานต้นทุน	=	11,899.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

24 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ค่างาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 กรณี ผิวใหม่ ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.

1. ค่าสี THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลืองและสีขาว)	=	238.12 บาท/ตร.ม.
2. ค่าลูกแก้ว	=	24.67 บาท/ตร.ม.
3. ค่า PRIMER	=	20.34 บาท/ตร.ม.
4. ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	=	14.05 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	297.18 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	297.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	297.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

25 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

1. ป้ายเตือน ตก.2 ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร 0.81 จำนวน 2 แผ่น. @ = 4,686.66 บาท
2,893.00 บาท/ตร.ม.
2. ป้ายเตือน ตก.3 ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร 0.81 จำนวน 2 แผ่น. @ = 4,686.66 บาท
2,893.00 บาท/ตร.ม.
3. ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร 0.81 จำนวน 1 แผ่น. @ = 2,343.33 บาท
2,893.00 บาท/ตร.ม.
4. ป้ายเตือน ตค.4 ขนาด 0.90 x 2.40 เมตร 2.16 จำนวน 2 แผ่น. @ = 12,497.76 บาท
2,893.00 บาท/ตร.ม.
5. ป้ายเตือน ตค.7 ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร 1.08 จำนวน 2 แผ่น. @ = 6,248.88 บาท
2,893.00 บาท/ตร.ม.
6. ป้ายเตือน ตค.10 ขนาด 0.75 x 0.90 เมตร 0.675 จำนวน 2 แผ่น. = 3,905.55 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
7. ป้ายเตือน ตค.23 ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร 0.96 จำนวน 1 แผ่น. @ = 2,777.28 บาท
2,893.00 บาท/ตร.ม.
8. ป้ายเตือน ตค.26 ขนาด 0.90 x 1.80 เมตร 1.62 จำนวน 2 แผ่น. @ = 9,373.32 บาท
2,893.00 บาท/ชุด
9. ป้ายเตือน บ.3 ขนาด Ø 1.20 เมตร 1.13 จำนวน 2 แผ่น. @ = 6,538.18 บาท
2,893.00 บาท/ตร.ม.
10. เสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี) ขนาด เมตร จำนวน 60 = 7,620.00 บาท
เมตร. @ 127.00 บาท/ตร.ม.
11. แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. ขนาด เมตร จำนวน 22 แผง. @ = 24,530.00 บาท
1,115.00
12. ไฟกระพริบ ขนาด เมตร จำนวน 2 ชุด @ 1,538.00 = 3,076.00 บาท
13. แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. ขนาด เมตร จำนวน = 8,500.00 บาท
50 ชุด @ 170.00
14. สัญญาณธง ขนาด เมตร จำนวน 2 ชุด @ 75.00 = 150.00 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

25 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

15. แบตเตอร์รี่ 75 แอมป์ ขนาด เมตร จำนวน 2 ชุด @ 1,962.00	=	3,924.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	=	100,857.62 บาท
ค่างาน = 100,857.62 / 36 (3 ปี)	=	2,801.60 บาท/เดือน
ค่างาน = 2801.6 x 8 เดือน	=	22,412.80 บาท
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	22,412.00 บาท
ค่างานต้นทุน	=	22,412.00 บาท/Ls.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

26 R.C. SLAB 6 CM. THICK

พื้นคอนกรีตหนา 6 ซม.

คิดจากความยาว 10 ตร.ม.

คอนกรีต Stength 18 Mpa 0.60 ตร.ม. @ 2,060.65	=	1,236.39 บาท
Wire Mesh 4 mm. #0.20x0.20 m. 9.45 ตร.ม. @ 33.00	=	311.85 บาท
ไม้แบบ (2) 0.60 ตร.ม. @ 322.87	=	193.72 บาท
*SAND BEDDING 0.50 ลบ.ม. @ 464.39	=	232.19 บาท
** ค่าแรงตกแต่งผิวคอนกรีต 10.00 ตร.ม. @ 40.00	=	400.00 บาท
ค่างานต้นทุนรวม	=	2,374.16 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย x 1/10 2,374.16 / 10	=	237.42 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	237.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	237.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

27 STEP DRAIN CHUTE WIDTH 4.2 M.

คิดจากความยาว 10.00 ม.

STEPPED DRAIN CHUTE FOR HIGH FILL

คอนกรีต Strength 18 Mpa 10.500 ลบ.ม. @ 2,060.65	=	21,636.82 บาท
เหล็กเสริม 429.560 กก. @ 25.66	=	11,022.43 บาท
ลวดผูกเหล็ก 10.739 กก. @ 24.78	=	266.14 บาท
ไม้แบบ (2) 40.000 ตร.ม. @ 324.01	=	12,960.54 บาท
ค่าขุดแต่งดิน 0.460 ลบ.ม. @ 47.72	=	21.95 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	45,907.88 บาท
ค่างานต้นทุน 45,907.88 / 10.00	=	4,590.78 บาท/ม.

BAFFLE WALL

คอนกรีต Strength 18 Mpa 3.160 ลบ.ม. @ 2,060.65	=	6,511.65 บาท
เหล็กเสริม 211.230 กก. @ 25.66	=	5,420.12 บาท
ลวดผูกเหล็ก 5.281 กก. @ 24.78	=	130.87 บาท
ไม้แบบ (2) 25.400 ตร.ม. @ 324.01	=	8,229.95 บาท
ค่าขุดแต่งดิน 1.510 ลบ.ม. @ 47.72	=	72.06 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	20,364.65 บาท
คิดจากปริมาณงาน 10.00 ม. @ 4,590.78	=	45,907.80 บาท

BAFFLE WALL 20,364.65 บาท

รวม 66,272.45 บาท

ค่างานต้นทุน 6,627.24 บาท/ม.

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	6,627.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	6,627.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

27 STEP DRAIN CHUTE WIDTH 4.2 M.

ค่างานต้นทุน = 6,627.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

28 SPREAD FOUNDATION TYPE 1

คิดจากพื้นที่ต่อ ความยาว 10 เมตร

คอนกรีต Strength 20 Mpa 4.95 ลบ.ม. @ 2,112.05	=	10,454.65 บาท
เหล็กเสริม 153.02 กก. @ 25.66	=	3,926.50 บาท
ลวดผูกเหล็ก 3.83 กก. @ 24.78	=	94.81 บาท
ไม้แบบ (2) 9.00 ตร.ม. @ 324.01	=	2,916.12 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	17,392.08 บาท
ค่างานต้นทุน = 17,392.08 / 10	=	1,739.20 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	1,739.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,739.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

29 กล่องลวดตามีหางชนิดเสริมแรง 2.00x1.00x0.50x2.00 M.

กล่องลวดตามีหางชนิดเสริมแรง 2.00x1.00x0.50x2.00 M. 1 กล่อง @ 1,600.00	=	1,600.00 บาท/กล่อง
ค่าประกอบและติดตั้ง 1 ลบ.ม. @ 70.40	=	70.40 บาท/ลบ.ม.
หินใหญ่+ค่าขนส่ง 1 ลบ.ม. @ 528.67	=	528.67 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรรจุหิน 1 ลบ.ม. @ 334.63	=	334.63 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	2,533.70 บาท/EACH
ค่างานต้นทุน	=	2,533.70 บาท/EACH
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	2,533.00 บาท/EACH
ค่างานต้นทุน	=	2,533.00 บาท/EACH.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

30 CLEANED ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR SUBDRAIN

งานหิน คิดที่ขนาดลึก 0.50 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1 เมตร

ROCK SIZE 3/8" - 3/4" 0.50 ลบ.ม. @ 528.67	=	264.34 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	264.34 บาท
ค่างานต้นทุน 264.34 / 0.50	=	528.67 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	528.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	528.00 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

31 PERFORATED PIPE AND PVC PIPE DIA. 4" L = 0.70 M. @ 4.00 M. WITH TEE DIA. 4" (AT TOE MODULAR BLOCK)

คิดจากความยาว 60 ม.

ท่อ PVC Ø 100 มม. ยาว 0.70 ม. 15.000 ท่อน @ 156.03	=	2,340.42 บาท
ข้อต่อ สามทาง PVC Ø 100 มม. 15.000 อัน @ 381.31	=	5,719.65 บาท
รวม	=	8,060.07 บาท
รวมราคา /ม. 8,060.07 / 60.00	=	134.33 บาท

PVC PIPE เซาะร่อง

GEOTEXTILE (เผื่อทับเหลื่อม 10%) 23.625 ตร.ม. @ 40.00	=	945.01 บาท
ท่อ PVC Ø 100 มม. 60.000 ม. @ 222.90	=	13,373.85 บาท
รวม	=	14,318.86 บาท

สรุป

PERFORATED PIPE WITH GEOTEXTILES	=	8,060.07 บาท
PVC PIPE & GEOTEXTILE	=	14,318.86 บาท
ค่างานต้นทุน 22,378.93 / 60	=	372.98 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	372.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	372.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

32 PERFORATED PIPE DIA. 2.5" CLASS 13.5 L = 1.50 M. COVER WITH GEOTEXTILE

GEOTEXTILE (เผื่อทับเหลื่อม 10%) 0.394 ตร.ม. @ 40.00	=	15.75 บาท
ท่อ PVC Ø 65 มม. 1.500 ม. @ 96.50	=	144.74 บาท
รวม	=	160.49 บาท

สรุป

ค่างานต้นทุน	=	160.49 บาท/each
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	160.00 บาท/each
ค่างานต้นทุน	=	160.00 บาท/EACH.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

33 GUTTER DRAIN

คิดจากความยาว 10.00 ม.

คอนกรีต Strength 18 Mpa 3.60 ลบ.ม. @ 2,060.65	=	7,418.34 บาท
เหล็กเสริม 131.51 กก. @ 25.66	=	3,374.52 บาท
ลวดผูกเหล็ก 3.28 กก. @ 24.78	=	81.29 บาท
ไม้แบบ (2) 18.50 ตร.ม. @ 322.87	=	5,973.12 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม :	=	16,847.28 บาท
ค่างานต้นทุน : = 16,847.28 / 10	=	1,684.73 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	1,684.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,684.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

34 DRAINAGE CELL WITH NONWOVEN GEOTEXTILE

แผ่นระบายน้ำแนวตั้ง 1.00 ตร.ม. @ 660.00	=	660.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) 1.00 ตร.ม. @ 40.00	=	40.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง 10 % ของค่าวัสดุ 10% @ 700.00	=	70.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	770.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	770.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	770.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

35 SOIL NAIL LENGTH 6.00 M.

เหล็ก Galvanized DB25 SD40 ยาว 6 เมตร พร้อม Bearing Plate	=	1,084.81 บาท
ขนาด 0.15x0.15 เมตร หนา 12 มม.,Nut 1.00 ชุด @ 1,084.81		
HOLE CENTRALIZER 2.00 ตัว @ 5.00	=	10.00 บาท
MORTAR CONCRETE GROUT 1:3 0.05 ลบ.ม. @ 1,810.92	=	90.55 บาท
เหล็กเส้นกลม 6-RB Ø 9 มม. 0.45 กก. @ 25.66	=	11.55 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.11 กก. @ 24.78	=	2.73 บาท
รวม	=	1,199.63 บาท
ค่างานต้นทุน.....(1)	=	199.94 บาท/ม.
ค่างานเจาะ		
ค่าเจาะ ขนาด Ø 100 mm 6.00 ม. @ 750.00	=	4,500.00 บาท
รวม 4,500.00 บาท		
ค่างานต้นทุน.....(2) 750.00 บาท/ม.		
รวมค่างานต้นทุนต่อหน่วย (1) + (2)	=	949.94 บาท/ม.
ค่าดำเนินการและขนย้ายอุปกรณ์ 10 %	=	94.99 บาท/ม.
รวมค่างานต้นทุน = 1,044.93 x 6.00	=	6,269.59 บาท/EACH.
รวมค่างานต้นทุนต่อ 1 แห่ง 6,269.59 บาท/EACH.		
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	6,269.00 บาท/EACH.
ค่างานต้นทุน	=	6,269.00 บาท/EACH.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

36 CONCRETE CANVAS

คิดจากความยาว 10.00 ม. (พ.ท. = 10 x 3.70	=	37.00 ตร.ม.)
ผ้าใบคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับการระบายน้ำ ความหนาไม่น้อยกว่า 7 มม. 38.00 ตร.ม. @ 2,300.00	=	87,400.00 บาท
Steel fixing pin DB16 length 250 mm 102.00 ตัว @ 13.32	=	1,358.62 บาท
30mm stainless steel screw 51.00 ตัว @ 1.80	=	91.80 บาท
ขุดแต่งแบบดิน 1.50 ลบ.ม. @ 120.00	=	180.00 บาท
ค่าปูผ้าใบคอนกรีตสำเร็จรูป 37.00 ตร.ม. @ 10.00	=	370.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม :	=	89,400.42 บาท
ค่างานต้นทุน : 89,400.42 / 37.00	=	2,416.23 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	2,416.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	2,416.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	2,416.00 บาท/ตร.ม.