



แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรัง 322
โครงการ - รหัส : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตรัง) -
ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตรัง)
สายทาง-หมายเลข : ตอน ตรัง - บ้านนา 404
กม. - ระยะทางที่ทำจริง : ที่ กม.4+850 ด้านซ้ายทาง -

สำนักงานทางหลวงที่ 17

เรียน ผอ.ขท.ตรัง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี

ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตรัง) จำนวน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่ กม.4+850 ด้านซ้ายทาง รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ	775,000.00	บาท
ราคาประเมิน	774,779.19	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	120	วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายก้องภพ พรัดภู)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตรัง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางอมรรัตน์ พามา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงตรัง

เห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 774,779.19 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

*****เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์*****

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพิสิทธิ์ สุขสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ลงวันที่ 24 พ.ย. 2568

(ประเมินราคาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตริง) จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตริง) จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตีรัง - บ้านนา ที่ กม.4+850 ด้านซ้ายทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงตริง

คำนวณราคาประเมินโดย : นางอมรรัตน์ พามา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโรงจอดรถ								
1.1	หมวดงานรื้อถอน โรงจอดรถ 2 หลัง								
	- งานรื้อหลังคา (ฉันทัน , แป , โครง TRUSS)	343.000	ตร.ม.	-	-	70.00	24,010.00	24,010.00	รื้อ 2 หลัง
	- งานรื้อกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่)	343.000	ตร.ม.	-	-	25.00	8,575.00	8,575.00	รื้อ 2 หลัง
	- งานรื้อฐานราก+เสาตอม่อ	7.000	-	-	600.00	4,200.00	4,200.00	รื้อ 2 หลัง	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							36,785.00	
1.2	งานโรงจอดรถ (หลังที่ 1)								
1.2.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับแต่งพื้นที่ / ทุร่อพื้นที่เดิม บริเวณก่อสร้าง พร้อมขมทิ้ง	126.000	ตร.ม.	-	-	46.67	5,880.00	5,880.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	38.760	ลบ.ม.	-	-	142.00	5,503.92	5,503.92	
	- ทราดยาบรอกันฐานราก	0.630	ลบ.ม.	361.98	228.04	104.00	65.52	293.56	
	- คอนกรีตหยาบรอกันหลุมรอกันฐานราก	0.550	ลบ.ม.	2,102.80	1,156.54	327.00	179.85	1,336.39	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	13.500	ตร.ม.	164.00	2,214.00	139.00	1,876.50	4,090.50	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	9.510	กก.	25.26	240.23	4.40	41.84	282.07	
	เหล็กเส้นกลม DB Ø 12 มม.	216.570	กก.	23.22	5,028.75	3.60	779.65	5,808.40	
	เหล็กเส้นกลม DB Ø 16 มม.	92.110	กก.	22.66	2,087.21	3.60	331.59	2,418.80	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	9.550	กก.	26.97	257.56	-	-	257.56	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (240 Ksc.)	3.080	ลบ.ม.	2,191.59	6,750.09	327.00	1,007.16	7,757.25	
	- งานโครงสร้างเหล็ก								
	เหล็กกลม Ø 1½" ทน 2.3 มม. (2.63 กก./ม.)	158.540	กก.	27.64	4,382.04	12.00	1,902.48	6,284.52	
	เหล็กกลม Ø 2" ทน 2.3 มม. (3.30 กก./ม.)	145.480	กก.	27.64	4,021.06	12.00	1,745.76	5,766.82	
	เหล็กกลม Ø 3" ทน 3.0 มม. (6.36 กก./ม.)	578.440	กก.	27.64	15,988.08	12.00	6,941.28	22,929.36	
	เหล็กค้ำซี 100 x 50 x 20 ทน 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	669.010	กก.	27.84	18,625.23	12.00	8,028.12	26,653.35	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตริง) จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตริง) จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่ กม.4+850 ด้านซ้ายทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : ช่วงทางหลวงตรัง

คำนวณราคาประเมินโดย : นางอมรรัตน์ พามา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานตัดโค้งเหล็กโครงสร้าง								
	เหล็กกลม Ø 2" ทน 2.3 มม.	12.000	ท่อน	-	-	400.00	4,800.00	4,800.00	
	เหล็กกลม Ø 3" ทน 3.0 มม.	24.000	ท่อน	-	-	600.00	14,400.00	14,400.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม						114,462.50		
1.2.2	งานสถาปัตยกรรม								
-	งานหลังคา METAL SHEET								
-	งานหลังคา METAL SHEET ทน 0.47 มม.	132.000	ตร.ม.	246.00	32,472.00	70.00	9,240.00	41,712.00	
-	แผ่นปิดครอบโค้ง	34.000	ม.	164.00	5,576.00	50.00	1,700.00	7,276.00	
-	สกรูยึดสันลอน	9.000	กล่อง	285.00	2,565.00	-	-	2,565.00	
-	งานทาสี								
	งานทาสีกันสนิม + สีนํ้ามัน	107.040	ตร.ม.	77.84	8,331.98	35.00	3,746.39	12,078.37	
-	งานพื้น								
	พื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. (240 Ksc.)	20.790	ลบ.ม.	2,191.59	45,563.15	327.00	6,798.33	52,361.48	
	ทรายหยาบรองพื้น	7.880	ลบ.ม.	361.98	2,852.40	112.00	882.56	3,734.96	
	เหล็ก Wire mesh Ø5.00 mm. @0.20 m.	126.000	ตร.ม.	23.36	2,943.36	5.00	630.00	3,573.36	
	ขัดหยานผิวคอนกรีต	126.000	ตร.ม.	-	-	30.00	3,780.00	3,780.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม						127,081.17		
1.2.3	หมวดงานไฟฟ้า								
-	โคมไฟ LED 18W	4.000	ชุด	285.00	1,140.00	115.00	460.00	1,600.00	
-	สวิชไฟแบบทางเดียว	1.000	ตัว	30.00	30.00	70.00	70.00	100.00	
-	สาย THW. 1x1.5	60.000	เมตร	8.72	523.20	5.00	300.00	823.20	
-	สาย THW. 1x10	20.000	เมตร	52.46	1,049.20	16.00	320.00	1,369.20	
-	สาย THW. 1x16	40.000	เมตร	83.37	3,334.80	20.00	800.00	4,134.80	
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด 1/2"	24.000	เมตร	13.25	318.00	20.00	480.00	798.00	
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.000	พม่า	882.50	882.50	-	-	882.50	
-	แท่งกรวด	1.000	อัน	220.00	220.00	150.00	150.00	370.00	
-	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5A	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า						13,077.70		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ต.ร.) จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ต.ร.) จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่ กม.4+850 ด้านซ้ายทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงตรัง

คำนวณราคาประเมินโดย : นางอมรรัตน์ พามา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
-	งานวางระบายน้ำ	30.000	เมตร	555.36	16,660.80	286.20	8,586.00	25,246.80	
	รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ด							25,246.80	
	รวมค่างานต้นทุน งานโรงจอดรถ (หลังที่ 1)							279,868.17	
1.3	งานโรงจอดรถ (หลังที่ 2)								
1.3.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
-	ปรับแต่งพื้นที่ / ขุดรื้อพื้นเดิม บริเวณก่อสร้าง พร้อมขนทิ้ง	126.000	ตร.ม.	-	-	46.67	5,880.00	5,880.00	
-	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	38.760	ลบ.ม.	-	-	142.00	5,503.92	5,503.92	
-	ทรายนายาบรองกันฐานราก	0.630	ลบ.ม.	361.98	228.04	104.00	65.52	293.56	
-	คอนกรีตหยาบรองกันหลุมรอกกันฐานราก	0.550	ลบ.ม.	2,102.80	1,156.54	327.00	179.85	1,336.39	
-	งานแบ่งหล่อคอนกรีต								
-	ไม้แบบ	13.500	ตร.ม.	164.00	2,214.00	139.00	1,876.50	4,090.50	
-	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	9.510	กก.	25.26	240.23	4.40	41.84	282.07	
	เหล็กเส้นกลม DB Ø 12 มม.	216.570	กก.	23.22	5,028.75	3.60	779.65	5,808.40	
	เหล็กเส้นกลม DB Ø 16 มม.	92.110	กก.	22.66	2,087.21	3.60	331.59	2,418.80	
-	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	9.550	กก.	26.97	257.56	-	-	257.56	
-	งานคอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (240 Ksc.)	3.080	ลบ.ม.	2,191.59	6,750.09	327.00	1,007.16	7,757.25	
-	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	เหล็กกลม Ø 1½" หน้า 2.3 มม. (2.63 กก./ม.)	158.540	กก.	27.64	4,382.04	12.00	1,902.48	6,284.52	
	เหล็กกลม Ø 2" หน้า 2.3 มม. (3.30 กก./ม.)	145.480	กก.	27.64	4,021.06	12.00	1,745.76	5,766.82	
	เหล็กกลม Ø 3" หน้า 3.0 มม. (6.36 กก./ม.)	578.440	กก.	27.64	15,988.08	12.00	6,941.28	22,929.36	
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 หน้า 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	669.010	กก.	27.84	18,625.23	12.00	8,028.12	26,653.35	
-	งานตัดโค้งเหล็กโครงสร้าง								
	เหล็กกลม Ø 2" หน้า 2.3 มม.	12.000	ฟ่อน	-	-	400.00	4,800.00	4,800.00	
	เหล็กกลม Ø 3" หน้า 3.0 มม.	24.000	ฟ่อน	-	-	600.00	14,400.00	14,400.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							114,462.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ต.ร.) จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ต.ร.) จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่ กม.4+850 ด้านซ้ายทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงตรัง

คำนวณราคาประเมินโดย : นางอมรัตน์ พานา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.2	งานสถาปัตยกรรม								
-	งานหลังคา METAL SHEET								
-	งานหลังคา METAL SHEET ทน 0.47 มม.	132.000	ตร.ม.	246.00	32,472.00	70.00	9,240.00	41,712.00	
-	แผ่นปิดครอบโค้ง	34.000	ม.	164.00	5,576.00	50.00	1,700.00	7,276.00	
-	สกรูยึดสับลอน	9.000	กล่อง	285.00	2,565.00	-	-	2,565.00	850 ตัว
-	งานทาสี								
-	งานทาสีกันสนิม + สีนํ้ามัน	107.040	ตร.ม.	77.84	8,331.98	35.00	3,746.39	12,078.37	
-	งานพื้น								
-	พื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. (240 Ksc.)	20.790	ลบ.ม.	2,191.59	45,563.15	327.00	6,798.33	52,361.48	
-	ทรายหยาบรองพื้น	7.880	ลบ.ม.	361.98	2,852.40	112.00	882.56	3,734.96	
-	เหล็ก Wire mesh Ø5.00 mm. @0.20 m.	126.000	ตร.ม.	23.36	2,943.36	5.00	630.00	3,573.36	
-	ขัดยาบผิวคอนกรีต	126.000	ตร.ม.	-	-	30.00	3,780.00	3,780.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							127,081.17	
1.3.3	หมวดงานไฟฟ้า								
-	โคมไฟ LED 18W	4.000	ชุด	285.00	1,140.00	115.00	460.00	1,600.00	
-	สวิตช์ไฟฟ้าแบบทางเดียว	1.000	ตัว	30.00	30.00	70.00	70.00	100.00	
-	สาย THW. 1x1.5	60.000	เมตร	8.72	523.20	5.00	300.00	823.20	
-	สาย THW. 1x10	20.000	เมตร	52.46	1,049.20	16.00	320.00	1,369.20	
-	สาย THW. 1x16	40.000	เมตร	83.37	3,334.80	20.00	800.00	4,134.80	
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด 1/2"	24.000	เมตร	13.25	318.00	20.00	480.00	798.00	
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.000	พินา	882.50	882.50	-	-	882.50	
-	แท่งกราวด์	1.000	อัน	220.00	220.00	150.00	150.00	370.00	
-	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5A	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า							13,077.70	
1.3.4	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
-	งานวางระบายน้ำ	26.000	เมตร	555.36	14,439.36	286.20	7,441.20	21,880.56	
	รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ด							21,880.56	
	รวมค่างานต้นทุน งานโรงจอดรถ (หลังที่ 2)							276,501.93	

รายละเอียดราคาวัสดุ

ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงตรง
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงรองจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 ก.ก.7 บก.ทล.(ตรง) จำนวน 1 แห่ง
 ประมาณราคาตามแบบ : รายละเอียดราคาวัสดุ
 ประมาณราคาโดย : นางอมรัตน์ พามา

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตรีัง ราคา 31.37 บาท/ลิตร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ราคาวัสดุเดือน ตุลาคม 2568

รายการ ที่	ชนิดวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ซื้อขาย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าแรง คิด-คิด (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา							
1	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	25,258.94	-	-	-	-	-	-	25,258.94	ขนส่งโดยรถสิบล้อจากฟาง	พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	24,094.82	-	-	-	-	-	-	24,094.82	ขนส่งโดยรถสิบล้อจากฟาง	พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
3	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	23,224.30	-	-	-	-	-	-	23,224.30	ขนส่งโดยรถสิบล้อจากฟาง	พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
4	เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	22,662.15	-	-	-	-	-	-	22,662.15	ขนส่งโดยรถสิบล้อจากฟาง	พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.70	797	-	-	797	-	1.27	26.97	ขนส่งโดยรถสิบล้อจากฟาง	พาณิชย์ จ.กทม. ค.ค.-68	
6	ตะปู	กก.	43.61	-	-	-	-	-	-	43.61		พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,102.80	-	-	-	-	-	-	2,102.80	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
8	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,191.59	-	-	-	-	-	-	2,191.59	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
9	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	17	-	-	17	61.98	-	361.98	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่ง ใ้กัฟพรย	
10	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. (น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน)	กก.	27.84	-	-	-	-	-	-	27.84		พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
11	ท่อเหล็กถลุงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	กก.	27.64	-	-	-	-	-	-	27.64		พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
12	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 m.	ตร.ม.	23.36	-	-	-	-	-	-	23.36		พาณิชย์ จ.ตรัง ค.ค.-68	
13	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	401.87	-	-	-	-	-	-	401.87		พาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช ค.ค.-68	
14	สีน้ำมันสีทองชนิดกัน ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	406.54	-	-	-	-	-	-	406.54		พาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช ค.ค.-68	
15	กระดาษทรายชนิดไม่ เฟอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	แผ่น	74.77	-	-	-	-	-	-	74.77		พาณิชย์ จ.กทม. ค.ค.-68	
16	หินเขอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ทราย	แกลลอน	275.70	-	-	-	-	-	-	275.70		พาณิชย์ จ.กทม. ค.ค.-68	
17	สาย THW. 1x1.5	เมตร	8.72	-	-	-	-	-	-	8.72		พาณิชย์ จ.กทม. ค.ค.-68	
18	สาย THW. 1x10	เมตร	52.46	-	-	-	-	-	-	52.46		พาณิชย์ จ.กทม. ค.ค.-68	
19	สาย THW. 1x16	เมตร	83.37	-	-	-	-	-	-	83.37		พาณิชย์ จ.กทม. ค.ค.-68	

ตารางรายการคำนวณหาค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคาน้ำมันวันที่

24 พ.ย. 68

ราคา 31.37 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งพื้นที่ / ขุดรื้อพื้นเดิม บริเวณก่อสร้าง พร้อมขนทิ้ง					
	คิดจากพื้นที่ 150 ตร.ม.					
	- ค่าเช่ารถแมคโครชุด	1.00	วัน	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าขนย้ายเครื่องจักร	-	เที่ยว	2,000.00	0.00	
	- ค่าขนวัสดุทิ้ง	30.00	ลบ.ม.	100.00	3,000.00	
	รวมงานปรับแต่งพื้นที่ / ขุดรื้อพื้นเดิม บริเวณก่อสร้าง พร้อมขนทิ้ง			=	7,000.00	
	รวมงานปรับแต่งพื้นที่ / ขุดรื้อพื้นเดิม บริเวณก่อสร้าง พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ ต่อ 1 ตร.ม.			=	46.67	
	ค่างานต้นทุน			=	46.67	บาท / ตร.ม.

แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และ วัสดุก่อสร้างทั่วไป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน สถานี ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ครึ่ง) จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ครึ่ง - บ้านนา ที่ กม.4+850 ด้านซ้ายทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงครึ่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)					
	- ไม้กระบอก	1.00	ลบ.ฟ.	460.00	460.00	
	- ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ.	573.85	172.16	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตัน	65.00	19.50	
	- ตะปู	-	กก.	43.61	0.00	
	- น้ำมันทาผิวไม้	1.00	ตร.ม.	5.00	5.00	
	รวมค่าวัสดุ	1.00	ตร.ม.	=	656.66	
	- เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25 % ของ...(1)					
	- เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25 %				164.16	
	รวมไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	=	164.00	
12.3	งานทาสีน้ำมัน					
	-กระดาษทราย 9"x11" เบอร์เหมาะสมกับงาน	0.50	แผ่น	74.77	37.39	
	- สีเปีย	0.10	กก.	10.00	1.00	
	- สีทารองพื้นโลหะ	0.00	GL.	401.87	0.00	
	- สีทาทับหน้า 2 เทียว	0.08	GL.	406.54	30.90	
	- น้ำมันผสม	0.03	GL.	275.70	8.55	
	รวมวัสดุทาสีน้ำมัน	1.00	ตร.ม.	=	77.84	*
14	งานรังกาน้ำ					ค่าแรง
	- ดินขุด	0.260	ลบ.ม.	-	-	43.68
	- คอนกรีต	0.105	ลบ.ม.	2,191.59	230.12	34.34
	- RB 6	3.086	กก.	25.26	77.95	13.58
	- ลวดผูกเหล็ก	0.090	กก.	26.97	2.43	
	- ไม้แบบ	1.400	ตร.ม.	164.00	229.60	194.6
	- ตะปู	0.35	กก.	43.61	15.26	
	- รวมค่าวัสดุ	1	เมตร	=	555.36	286.2
	- รวมค่าแรง	1	เมตร		286.20	
	รวมงานรังกาน้ำ	1	เมตร	=	841.56	*รวมค่าแรง

ราคาน้ำมันวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาสถานี:

ตั้ง

▼

เมืองตรัง

▼

ตุลาคม

▼

2568

▼

ลิตร

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรดีเซล Diesel	ยูโรดีเซล Gasohol 95
21-10-2568 05:00	31.37	28.02	30.07	31.91	32.28	40.57	43.87	40.47
04-10-2568 05:00	31.87	28.32	30.37	32.21	32.58	40.87	43.87	40.77

