

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไซงานก่อสร้าง

เขียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ค.สส.4

1. ชื่อโครงการ..... 1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa.
..... มีส่วนผสม SILICA FUME จำนวน 124 ลบ.ม.
..... 2. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa.
..... มีส่วนผสม SILICA FUME จำนวน 72 ลบ.ม.
..... (ทางหลวงหมายเลข 4223 ตอน ทัพวชน - ทัพเรียง ที่ กม.2+300,000 กม.2+400,000)
..... /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 718,536-..... บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 ธันวาคม 2568
..... เงินเงิน 742,428.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ราคากลางราคาคนละก่อสร้างเสร็จ
 - 4.2 ราคากลางก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่
 - 4.3 ราคากลางปูนปลาสเตอร์
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายอภิรักษ์ ดีทองด่อน
 - 5.2 นายมนัสชัย ยอดยิ่ง
 - 5.3 นางสาวทิพพมาศ ชูคำ
 - 5.4

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ดีทองด่อน)

(ลงนาม)..... กรรมการ
..... นายมนัสชัย ยอดยิ่ง

(ลงนาม)..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวทิพพมาศ ชูคำ)

ผู้ตรวจ

ชื่อ : ราคากลาง, ททท.

ชื่อ :

นายนิธิวัฒน์ ชุนกระโทก

ผศ.สส.4

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 4223 ตอน หัวหิน - ทุ่งเรื่อ

ราคาวันที่ ณ.วันที่ 24 ธันวาคม 2568 30.74 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	คัน	3,348.91	63.00	98.60	50.00	3,497.51	ราคาคณะ อ.สุราษฎร์
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	280.00	23.00	82.06	-	362.06	สท. 16
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	485.00	68.00	239.15	-	724.15	สท. 16
4	SILICA FUME	กก.	30.00	0.00	0.00	-	30.00	
5	สารผสมเพิ่ม(ผง)	ลิตร	28.00	0.00	0.00	-	28.00	

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทราบชนิดหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	อัตราส่วนผสม	Class D	Class D
		40 Mpa	35 Mpa
		350:441:662	350:441:662
1	ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,672.39	1,285.33	1,285.33
2	ทราย x 1.20 = 434.47	191.60	191.60
3	หิน x 1.15 = 832.77	551.30	551.30
4	สารผสมเพิ่ม(ผง) 28.00	98.00	98.00
5	SILICA FUME = 30.00	1,050.00	1,050.00
6	ค่าผสม	195.33	195.33
	รวม	3,371.56	3,371.56
	รวม =	3,371.56	3,371.56
	ค่าภาษี + ค่าไร 12.5 % =	421.445	421.445
	เป็นเงิน =	3,793.01	3,793.01
	ราคาทางคิด =	3,793.00	3,793.00

