

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)  
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแฉะ - บาโรย ระหว่าง กม.5+000 -  
 กม.6+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,540 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4145  
 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแฉะ - บาโรย ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,540 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2569 เป็นเงิน 9,246,132.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม  
 7.2 มรุพล พูนเอียด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 7.3 วรจักร แซ่ล่อง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

เห็นชอบ

ปรีศนา โชติ /  
 (นายโสภา สมใจนึก)  
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ปรีศนา โชติ

24 เมษายน 2569 11:52:42

27 เม.ย. 2569

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจากก่อสร้างแผนรายประมาณการ      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569      กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง      รหัสงาน 22350      งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

หน่วยงาน      หนักดิบมีที่ใช้ (IN PLANT)      งานบำรุงถนนหินแตก      ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควนคูม 0100 ตอน คลองแจ - ปาโรย      ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+050      ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,540 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      หน่วยงานทางหลวงชนบท      แขวงทางหลวงสงขลบุรี 2 (บ้านอ้อม)/กรมทางหลวง

ผู้มีสิทธิ์ประกวดราคา      บริษัท อีบีอีที จำกัด (มหาชน) (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1.1 2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	850.000	55.99	47,591.50	1.3861	77.60	65,966.57
2	1.2.1.1 3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	850.000	815.46	693,141.00	1.3861	1,130.30	960,762.74

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มักลับมาซีเมน (IN PLANT) งานบำรุงถนนกึ่งหินคลุก ทางหลวงหมายเลข 415 ตอนควนคูม 0100 ตอน คลองแงะ - ปายรี ระยะทาง กม.5+000 - กม.6+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,540 ตร.ม.)  
 ขวางขงหลวงสงขลาคูที่ 2 (นำหมอม)/กรมทางหลวง  
 ตัวย่อประมูลควรถือเลขที่ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.2 3.5 งานรื้อชั้นรองพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUB BASE 10 CM. THICK) 1.3 งานโพร้มโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	4,200.000	12.47	52,374.00	1.3861	17.28	72,595.60
4	1.3.1 4.1(1)งานลาดแอสฟัลต์โพร้มโคต (PRIME COAT) (พื้นที่หินคลุก ใช้ CSS-1)	ตร.ม.	9,540.000	42.69	407,262.60	1.3861	59.17	564,506.68
5	1.3.2 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	9,540.000	18.62	177,634.80	1.3861	25.80	246,219.59
6	1.3.3 สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ (ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING) 1.4 งานแอสฟัลต์ค้อนกริต (ASPHALT CONCRETE)	ลิตร	1,145.000	129.89	148,724.05	1.3861	180.04	206,146.40

ปริศนา ไซติ

24 เมษายน 2569 11:52:47

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฉนรายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นักเดินมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทงหลวงหมายเลข 4145 ตอนควนคูม 0100 ตอน คลองแงะ - ปาเรย ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+050 ปริมาณงาน 1 แหง (9,540 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.4.1 4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	10.000	2,820.03	28,200.30	1.3861	3,908.84	39,088.43
8	1.4.2 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM.THICK	ตร.ม.	9,540.000	255.30	2,435,562.00	1.3861	353.87	3,375,932.48
9	1.4.3 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หน้า 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK)(GRADE AC 60-70)	ตร.ม.	9,540.000	272.23	2,597,074.20	1.3861	377.33	3,599,804.54
10	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.1.1 6.15(2) เสนจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	53.000	287.90	15,258.70	1.3861	399.05	21,150.08

ปริตนา โชติ

24 เมษายน 2569 11:52:47

หน้า 3 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาก่อสร้างแก๊สวางแนวรางประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแฉะ - บำไย ระยะทาง กม.5+000 - กม.6+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,540 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประเมินราคาวิธีเลือกวิธี (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (บ้านหม้อ)/กรมทางหลวง



( ปริศนา ใจดี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วรจักร แซ่ล่อง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( มรุพล พุนเอียด )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริศนา ใจดี

24 เมษายน 2569