

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร190,575.40.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์ (ราวสะพานข้ามแยกวันดาว)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....6 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน.....190,575.40...บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป.)

7.2 ส.อ.รักพงษ์ พูลคลองตัน กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)

7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แขวง - รหัส	: แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส	: งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ	21422
สายทาง - หมายเลข	: ปากท่อ - วันดาว	3088
กม. - ระยะทางที่ท่า	: กม.25+866 - กม.25+869	0.003

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 190,575.40 บาท


คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป)

ลงชื่อ ส.อ.  กรรมการ
(รักพงษ์ พูลคลองตัน) รอ.ขท.(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 190,575.40 บาท

ลงชื่อ 
(นายโกวิท รัศมีทัต)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม ✓

ลงวันที่ - ๖ พ.ค. ๒๕๖๘

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

1 งานทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์

คิดจากพื้นที่ 80.00 ตร.ม. (งานจ้างเหมา)

ค่าวัสดุ

ค่าน้ำยา (สารโพลีเมอร์) = 24.000 กก. @ 109.03 บาท = 2,616.72 บาท

(อัตราส่วนผสม 12 กก. ทาเคลือบทับหน้า 12 กก.)

ค่าปูนซีเมนต์ขาว 8.00 กก. @ 11.50 บาท = 92.00 บาท

รวมราคาวัสดุ = 2,708.72 บาท

ค่าแรงงาน

ค่าทำความสะอาดผิวเดิม = 80.00 ตร.ม. @ 1.29 บาท = 103.20 บาท

ค่าแรงทาสี 2 ครั้ง = 80.00 ตร.ม. @ 31.00 บาท = 2,480.00 บาท

รวม = 2,583.20 บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรง = 2,708.72 + 2,583.20 = 5,291.92 บาท

ค่าแรงต่อหน่วย = 5,291.92 / 80.00 = 66.15 บาท/ตร.ม.