

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณ

ราคากลาง จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งป้ายเซฟรอน							แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0401 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว							ระหว่าง กม.223+450 - กม.223+750 (ด้านขวาทาง)		
							ระหว่าง กม.223+800 - กม.224+000 (ด้านขวาทาง)		
ปริมาณงาน	20.000	ชุด	ราคากลาง	71,205.00	บาท	ราคาน้ำมันดีเซล	48.72	บาท / ลิตร	
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด - และ พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิด Diamond Grade แบบไม่มีเฟรม	9.000	ตร.ม.	4,200.52	37,804.68	1.3616	5,719.43	5,565.00	50,085.00
2	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 3" x 3" หนา 2.3 มม.	66.000	ม.	329.04	21,716.64	1.3616	448.02	320.00	21,120.00
รวมค่างานต้นทุน					59,521.32			รวมค่างาน	71,205.00

Factor F งานทาง

(ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)


$$\text{ค่างานต้นทุน} \quad 0.0595 \quad \text{ลบ.} \quad F.= \quad 1.3616$$


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ

60 วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายนิทัศน์ จรัสพันธ์)
รอ.ชท.ชัยภูมิ (ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฉัตรชัย จากกลาง)
ชผ.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชัชพงศ์ ลิ้มอำนวยลาภ)
พนักงานโยธา

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาเสนอราคากลาง

ลงชื่อ  ผอ.ชท.ชัยภูมิ
(นายมนุน อักษรจันทร์)