

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณ

ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร

แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควนคูน 0402 ตอน ท้องบัวระเหว - ชัยภูมิ ระหว่าง กม 241+500 - 242+300 (บริเวณหน้าโรงเรียนโนนแดง)

ปริมาณงาน	54.81	ตร.ม.	ราคากลาง	418,338.65	บาท	ราคาน้ำมันดีเซล	43.00-43.99	บาท / ลิตร	
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		กำไร+ภาษี	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ป้ายจราจรชนิด(Diamond Grade โดยวิธีการตัด - เปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีตัว(ทับแสง) (มีเฟรม)	14.805	ตร.ม.	4,200.52	62,188.70	1.3616	5,719.43	5,719.00	84,669.80
2	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 4" x4" หนา 2.3 มม.	40.000	ม.	442.40	17,696.13	1.3616	602.38	450.00	18,000.00
3	งาน THERMOPLASTIC PAINT	791.150	ตร.ม.	313.00	247,629.95	1.3616	426.18	399.00	315,668.85
					รวมค่างานต้นทุน			รวมค่างาน	418,338.65

Factor F งานทาง

(ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)

ค่างานต้นทุน 0.3275 ลบ. F= 1.3616

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ร.อ.ช.ท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายฉัตรชัย จากกลาง)

ช.พ.ช.ชัยภูมิ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววราวรรณ ชมกลิ่น)

พนักงานโยธา

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาประเมินราคากลาง

ลงชื่อ ผอ.ช.ท.ชัยภูมิ

(นายมนูญ อักษรจันทร์)