

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังแคน-สงเปือย ตอน 2 ระหว่าง กม.15+000-กม.15+675 LT.,RT. ปริมาณงาน 6,000 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังแคน-สงเปือย ตอน 2 ระหว่าง กม.15+000-กม.15+675 LT.,RT. ปริมาณงาน 6,000 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลักษณะงานโดยสังเขป โดยเริ่มจากปรับปรุงโครงสร้างชั้นทาง (SOFT SPOT) PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK , บูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น หนาชั้นละ 0.05 ม. และตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 7,641,654.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)
- 7.2 ทนงค์ศักดิ์ พิมพวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 จูดีศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.4 จูดี รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

120  
(นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา)

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

๑๕ พค ๒๕๖๙

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกาศราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 010 ตอน รังแคบ-สงเปือย ตอน 2 ระหว่าง กม.15+000-กม.15+675 LT.,RT. ประมาณงาน 6,000 ตร.ม. ตวยอวีประภทราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาขม       | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1                    | 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)                 | ลบ.ม. | 1,029,000 | 55.33        | 56,934.57    | 1.3550 | 74.97                | 77,146.34    |
| 2                    | 2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)                         | ลบ.ม. | 386,000   | 308.88       | 119,227.68   | 1.3550 | 418.53               | 161,553.50   |
| 3                    | 3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)              | ลบ.ม. | 72,000    | 393.61       | 28,339.92    | 1.3550 | 533.34               | 38,400.59    |
| 4                    | 4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK | ตร.ม. | 6,000,000 | 93.87        | 563,220.00   | 1.3550 | 127.19               | 763,163.10   |
| 5                    | 5. PRIME COAT (EAP)   | ตร.ม. | 6,000,000 | 40.99        | 245,940.00   | 1.3550 | 55.54                | 333,248.70   |
| 6                    | 6. TACK COAT  | ตร.ม. | 6,000,000 | 15.53        | 93,180.00    | 1.3550 | 21.04                | 126,258.90   |
| 7                    | 7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) | ตร.ม. | 6,000,000 | 366.70       | 2,200,200.00 | 1.3550 | 496.87               | 2,981,271.00 |
| 8                    | 8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK                | ตร.ม. | 6,000,000 | 367.55       | 2,205,300.00 | 1.3550 | 498.03               | 2,988,181.50 |
| 9                    | 9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)                               | ตร.ม. | 202,000   | 294.46       | 59,480.92    | 1.3550 | 398.99               | 80,596.64    |
| 10                   | 10. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)                               | ตร.ม. | 202,000   | 294.46       | 59,480.92    | 1.3550 | 398.99               | 80,596.64    |

กิตติพงษ์ เพชรจันทรัตน

14 พฤษภาคม 2569 13:46:06

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคางานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกากรงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแค-สงเปือย ตอน 2 ระหว่าง กม.15+000-กม.15+675 LT. RT. ปริมณงาน 6,000 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                          | หน่วย     | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน  | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง            |
|----------------------|--|-----------|-------|--------------|----------|--------|----------------------|---------------------|
| 11                   | 11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | ตารางจ่าย | 1,000 | 8,293.70     | 8,293.70 | 1.3550 | 11,237.96            | 11,237.96           |
| <b>รวมราคากลาง</b>   |  |           |       |              |          |        |                      | <b>7,641,654.87</b> |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคางานก่อสร้างงานช่างเทคนิคทำกรงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควนคูม 0102 ตอน 2 ระยะทาง กม.15+000-  
กม.15+675 LT.,RT. ปริมาณงาน 6,000 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต  
( กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน  
( ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์  
( ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รัมศิริ  
( ฐิติ รัมศิริ )

กรรมการกำหนดราคากลาง