

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน
 ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาชะ - จอมพระ ตอน ๑ ที่ กม.๑๔๗+๗๒๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน
 ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙ รหัสงาน
 ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน
 ตาชะ - จอมพระ ตอน ๑ ที่ กม.๑๔๗+๗๒๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 4,899,968.44 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติศักดิ์ พรหมสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 พนมเทพ เนตรพระ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยชานาฎงาน

อนันต์
๗



(นายประลองยุทธ์ กลีวงศ์)

ผอ.ขท.สุรินทร์

ณัฐพล พันธุ์ศรี

28 พฤษภาคม 2569 09:20:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคาจากก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกกระจัดความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๗๐๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กิจกรรมยกกระจัดความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๑ ที่ กม.๑๔๗+๗๒๐ ผลิต ๑๒ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กิจกรรมยกกระจัดความปลอดภัยจุดตัดกับรถไฟในระดบเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๑ ที่ กม.๑๔๗+๗๒๐ ผลิต ๑๒ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES 1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	ลบ.ม.	50.000	385.49	19,274.50	1.3616	524.88	26,244.15
2	2. EARTHWORK 2.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,700.000	3.57	6,069.00	1.3616	4.86	8,263.55
3	2.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	320.000	46.39	14,844.80	1.3616	63.16	20,212.67
4	2.3 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	200.000	192.74	38,548.00	1.3616	262.43	52,486.95
5	2.4 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	365.000	223.26	81,489.90	1.3616	303.99	110,956.64
6	3. SUBBASE AND BASE COURSE 3.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	340.000	261.64	88,957.60	1.3616	356.24	121,124.66
7	3.2 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE 4. SURFACE COURSE	ลบ.ม.	295.000	1,207.03	356,073.85	1.3616	1,643.49	484,830.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกัณฑ์บริเวณใต้ตัวกัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๗๐๐

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกัณฑ์บริเวณใต้ตัวกัน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ดาฮะ - จอมพระ ตอน ๑ ที่ กม.๑๔๗+๗๒๐ สล.ล.๑๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี/กรมทางหลวง
 หน่วยงานผู้ประเมินราคา/ประเมินค่า (E-Bidding) :

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	1,390.000	38.37	53,334.30	1.3616	52.24	72,619.98
9	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,390.000	13.95	19,390.50	1.3616	18.99	26,402.10
10	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	1,390.000	430.50	598,395.00	1.3616	586.16	814,774.63
11	4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	1,390.000	430.00	597,700.00	1.3616	585.48	813,828.32
12	5. MISCELLANEOUS	ม.	320.000	813.81	260,419.20	1.3616	1,108.08	354,586.78
13	5.1 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ตร.ม.	330.000	249.20	82,236.00	1.3616	339.31	111,972.53
14	5.2 PLAIN CONCRETE SLAB WITH SAWED JOINT 5 CM. THICK WITH 5 CM. SAND BEDDING	ตร.ม.	2.000	2,430.96	4,861.92	1.3616	3,309.99	6,619.99
15	5.3 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	6.000	2,621.10	15,726.60	1.3616	3,568.88	21,413.33
	5.4 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (มีเฟรม)							

ณัฐพล พันธุ์ศรี

28 พฤษภาคม 2569 09:20:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง แผนรายงานโครงการ กิจการกรมการระดับความปลอดภัยเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๓๐๐

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารวัดเจ้ากอสร้างและอาคารประกอบ กิจการกรมการระดับความปลอดภัยเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๓๐๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองวิศวกรรมระดับความปลอดภัยเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๑ ที่ กม.๑๔๐+๗๒๐ ผดฝลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.5 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK COLOUR LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	4.000	3,084.60	12,338.40	1.3616	4,199.99	16,799.96
17	5.6 เสาค้ำคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. R.C.SIGN POST 0.15 x 0.15 M. (DWG.NO.RS-101)	ม.	74.000	542.74	40,162.76	1.3616	738.99	54,685.61
18	5.7 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF, MOUNTED AT GRADE	ต้น	26.000	36,244.12	942,347.12	1.3616	49,349.99	1,283,099.83
19	5.8 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	1.000	167,229.73	167,229.73	1.3616	227,700.00	227,700.00
20	5.9 LED LAMP FLASHING SIGNALS	ต้น	2.000	37,310.92	74,621.84	1.3616	50,802.54	101,605.09
21	5.10 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	96.000	286.43	27,497.28	1.3616	390.00	37,440.29
22	5.11 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	254.000	286.43	72,753.22	1.3616	390.00	99,060.78

ณัฐพล พันธุ์ศรี

28 พฤษภาคม 2569 09:20:10

