

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 331  
 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก - แผลงยาว ระหว่าง กม.81+700 - กม.82+360 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (7,710 ตร.ม.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก - แผลงยาว ระหว่าง กม.81+700 - กม.82+360 LT. ผลผลิต 1  
 แห่ง (7,710 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,800,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **28 พ.ค. 2569** เป็นเงิน ..... 9,787,002.45 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปันณทัต จ้อยศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 1 (ว)

7.2 ศิริพร ศรีแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 จารุพัฒน์ คงวิญญู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควนคูม 0202 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ระหว่าง กม.81+700 - กม.82+360  
 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (7,710 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	100.000	505.74	50,574.00	1.3379	676.62	67,662.95
2	2. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	7,710.000	16.69	128,679.90	1.3379	22.32	172,160.83
3	3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	7,710.000	81.58	628,981.80	1.3379	109.14	841,514.75
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	7,710.000	40.22	310,096.20	1.3379	53.81	414,877.70
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	7,710.000	18.97	146,258.70	1.3379	25.37	195,679.51
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	7,710.000	349.96	2,698,191.60	1.3379	468.21	3,609,910.54
7	7. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,710.000	424.07	3,269,579.70	1.3379	567.36	4,374,370.68
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	239.000	317.60	75,906.40	1.3379	424.91	101,555.17
9	9. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,929.01	6,929.01	1.3379	9,270.32	9,270.32
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>9,787,002.45</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกรงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ระหว่าง กม.81+700 - กม.82+360  
LT. ผลผลิต 1 แห่ง (7,710 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

( บัณฑิต จ้อยศิริ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ศิริพร ศรีแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( จารุพัฒน์ คงวิญญู )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายวีระตรา จันทนวางกูร)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑

จารุพัฒน์ คงวิญญู

27 พฤษภาคม 2569