





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ งานวางแผน โทร. ๐-๕๓๘๙-๑๔๔๖
ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓.๒ / ๒๕๖ / ๒๕๖๙ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรื่อง ราคากลาง
เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ งานอุกเหิน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๒,๐๗๗.๙๔ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานอุกเหิน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕
ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองโค้ง - กัวคองหมา ระหว่าง กม.๒๕+๒๖๐ - กม.๒๕+๒๙๐ ผลผลิต ๑ แห่ง
จำนวน ๘ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๕๒,๐๗๗.๙๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคากลาง รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานอุกเหิน
 - ๕.๒ ข้อมูลรายละเอียดประมาณการคำนวณราคากลางในการจัดทำราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ (นายจิราเมท วรรณวิจิตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน - ๓ ก.ค. ๒๕๖๙	ประธานกรรมการ (นายวารินทร์ คำศรีใจ) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ป) - ๓ ก.ค. ๒๕๖๙	กรรมการ (นายศิววัฒน์ โยทะสร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ - ๓ ก.ค. ๒๕๖๙
อนุมัตินำไปใช้สอบราคา/ประกวดราคาได้ ว่าที่ร้อยตรี  (อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้) ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ - ๓ ก.ค. ๒๕๖๙	ผู้จัดทำรายการคำนวณ (นายจักริน เมธาสิริภัทร) พนักงานโยธา - ๓ ก.ค. ๒๕๖๙	พิมพ์ (นางสาวกฤษณา หลวงดีบ) ลูกจ้างชั่วคราว - ๓ ก.ค. ๒๕๖๙

๑. ชื่อโครงการ		งานอุกเหิน	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		๓๕๒,๐๗๗.๙๔ บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป		รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานอุกเหิน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองโค้ง - กัวคองมา ระหว่าง กม.๒๕+๒๖๐ - กม๒๕+๒๙๐ ผลผลิต ๓ แห่ง จำนวน ๘ รายการ	
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่		๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	เป็นเงิน ๓๕๒,๐๗๗.๙๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ รายละเอียดราคากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต เหล็กเสริม และวัสดุอื่นๆ	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๔ รายละเอียดราคาไม้แบบ	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๕ รายละเอียด BREAK DOWN COST	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๖ ราคาพาณิชย์จังหวัด	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๗ รายละเอียดข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑๒	แผ่น
๕.๘ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๙ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๑๐ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๑๑ ราคาน้ำมัน (๓ ก.ค. ๖๙)	จำนวน	๑	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายวารินทร์ คำศรีใจ	ประธานกรรมการ		
๖.๒ นายจิราเมธ วรรณวิจิตร	กรรมการ		
๖.๓ นายสิวัฒน์ โยทะษร	กรรมการ		

[illegible]

7 BUCK (SIZE 6 - 10 CM.) FOR MATTRESS

ค่าหิน (ขนาด 6 - 10 ซม.)	1.00	ลบ.ม. @	384.00	=	384	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 139 กม.	1.00	ลบ.ม. @	544.04	=	544.04	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรง บรรจุหินลงในกล่อง	1.00	ลบ.ม. @	120	=	120	บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	1,048.04	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ : สำหรับ Gabion , Mattress และ Terramesh

1. การเรียงหินในกล่อง Gabion , Mattress และ Terramesh ห้ามใช้รถแบ็กโฮตักแล้วเท ต้องใช้แรงงานเท่านั้น

2. ค่าอีกกล่องประกอบติดตั้ง กล่อง ขนาด 2.00 x 6.00 x 0.30 ม. (ปริมาณที่ทำได้ 10 กล่อง/วัน)

คิดจาก 4 คน @ 300 บาท/วัน	=	1200	บาท/20 ลบ.ม.
	=	60	บาท/ลบ.ม.
	=	216	บาท/กล่อง

3. ค่าแรงบรรจุหินลงใน กล่อง (ปริมาณงานที่ทำได้ 20 ลบ.ม./วัน)

ค่าแรงงานเรียงหิน 8 คน @ 300 บาท/วัน	=	2400	บาท/20 ลบ.ม.
รวมค่าบรรจุหินลงใน กล่อง	=	120	บาท/ลบ.ม.

(ค่าแรงงานใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน)

8 CONCRETE CURB AND GUTTER

คิดจากความยาว 10 เมตร

คอนกรีต CLASS * E *	1.60	ลบ.ม. @	2,424.95	=	3,879.92	บาท
ไม้แบบ (2)	9.16	ตร.ม. @	294.99	=	2,702.11	บาท
ค่าจัดหายาน	4,500	ตร.ม. @	30.00	=	135.00	บาท
		ค่างานต้นทุนรวม		=	6,717.03	บาท
		ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=	671.70	บาท/ม.	