



บันทึกข้อความ

งานผลิตและสัญญา
เลขรับที่: ๔๖๔๖
วันที่: ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๙
เวลา: ๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/ 118

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชันลูกรังรองพื้นทาง ชันพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 1

จำนวนรวม 11 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ปังบประมาณ 2569

เรียน ผศ.สท.สงขลา ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/184/2569 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุม) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชันลูกรังรองพื้นทาง ชันพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 11 รายการ ระหว่าง กม.23+250 - กม.24+450 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร (รวม Limited Of Construction กม. 23+089 - กม.23+250 ระยะทาง 0.161 กิโลเมตร) โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ตามแผนงานปีงบประมาณ 2569 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ราคาลิตรละ 37.09 บาท/ลิตร
ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวีสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวีสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มิถุนายน 2569 และราคาวีสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน 2569 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง (ปี 2569)

1.4 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค.0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ผนวก 2)✓

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ✓

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 43,473,115.00 บาท/

3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 42,402,423.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 1,070,692.00 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 150 วัน ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....

(นางสาวรัชฎา ศรีสุวรรณ)

ว.ศ.สท.สงขลา

ประธานกรรมการ

ลงนาม.....

(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)

ว.ศ.สท.สงขลา

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายเสนีย์ เสถียร)

ว.ศ.สท.สงขลา

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายจารุวิทย์ มุคุระ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงนาม.....

(นางสาวกรชนก สาราณพันธ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ

- เห็นชอบตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ขันลู่รังรองพื้นทาง ขันพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ช่วงดำเนินการที่ ๑ จำนวนรวม ๑๑ รายการ (รวม Limited Of Construction กม. ๒๓+๐๘๙ - กม.๒๓+๒๕๐
ระยะทาง ๐.๑๖๑ กิโลเมตร) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๕๐๑๖ ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๕๗๓,๑๑๕.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างทาง ขันลู่รังรองพื้นทาง ขันพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ ๑ จำนวนรวม ๑๑ รายการ


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๒,๕๐๒,๕๒๓.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นางสาวรัชฎ์ภิญญา ศรีสุวรรณ	ว.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นายเสนีย์ เสถียร	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายจารุวิทย์ มุคุระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวกรชนก สำราญพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวรัชฎ์ภิญญา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจารุวิทย์ มุคุระ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)

งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 11 รายการ
ช่วงดำเนินการ ระหว่าง กม.23+250 - กม.24+450 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานจ้างเหมาดำเนินการ						
1.1	งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชันลูกรังรองพื้นทาง ชันพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 11 รายการ						
	ระหว่าง กม.23+250 - กม.24+450 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร						
	(รวม Limited Of Construction กม. 23+089 - กม.23+250 ระยะทาง 0.161 กิโลเมตร)						
	1.1.1 งานชุดไสผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (Milling of Existing Asphalt Concrete Surface 5 cm.Thick)						
	(นำไปกอง Stockpile ตามจุดที่โครงการกำหนด)	ตร.ม.	11,200.00	21.00	235,200.00	20.00	224,000.00
	1.1.2 งานชุดรื้อชั้นพื้นทางเดิม ความหนา 10 ซม. พร้อมบดอัดเป็นชั้นรองพื้นทาง	ตร.ม.	6,500.00	20.00	130,000.00	19.00	123,500.00
	1.1.3 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	1,100.00	381.00	419,100.00	368.00	404,800.00
	1.1.4 งานหิบลูกพื้นทางผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	6,320.00	1,220.00	7,710,400.00	1,291.00	8,159,120.00
	1.1.5 งาน Prime Coat (บนพื้นทางหิบลูกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	30,900.00	47.00	1,452,300.00	46.00	1,421,400.00
	1.1.6 งาน Tack Coat	ตร.ม.	30,500.00	23.00	701,500.00	22.00	671,000.00
	1.1.7 งาน Asphalt Concrete Binder Course 7 cm. Thick	ตร.ม.	30,950.00	609.00	18,848,550.00	582.00	18,012,900.00
	1.1.8 งาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	30,650.00	431.00	13,210,150.00	412.00	12,627,800.00
	1.1.9 งานตีเส้นจราจร สี Thermoplastic (สีเหลือง)	ตร.ม.	500.00	392.00	196,000.00	389.00	194,500.00
	1.1.10 งานตีเส้นจราจร สี Thermoplastic (สีขาว)	ตร.ม.	1,420.00	392.00	556,640.00	389.00	552,380.00
	1.1.11 งานบริหารการจราจรในระหว่างทำการก่อสร้าง	L.S.	1.00	13,275.00	13,275.00	11,023.00	11,023.00
				รวม	43,473,115.00	รวม	42,402,423.00