



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/148

วันที่ 17 สิงหาคม 2569

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ ๕๗/๙๖
วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๖.๑๕ น.

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนทางหลวง ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 12 รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ปิงบประมาณ 2569

เรียน ผศ.สท.สงขลา ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/182/2569 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุม) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนทางหลวง ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 12 รายการ ระหว่าง กม.13+730 - กม.14+930 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ตามแผนงานปีงบประมาณ 2569 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

- 1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 17 สิงหาคม 2569 ราคาลิตรละ 37.94 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร
- 1.2 ราคาสต็อกก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาสต็อกก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 และราคาสต็อกก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- 1.3 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง (ปี 2569)
- 1.4 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ผนวก 2)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	


2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 4,084,324.00 บาท
3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 4,074,448.87 บาท ดังรายละเอียดแนบ
4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 9,875.13 บาท
5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 90 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม..... (นางสาวรัชฎา ศรีสุวรรณ) ว.ศ.สท.สงขลา ประธานกรรมการ	ลงนาม..... (นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว) ว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นายเสนีย์ เสถียร) ว.ศ.สท.สงขลา กรรมการ	ลงนาม..... (นายจารุวิทย์ มุขระ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวกรชนก สาราณพันธ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
--	---	---	---	---

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายปรัชญา นารณำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยบนทางหลวง ช่วงดำเนินการที่ ๑
จำนวนรวม ๑๒ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๘๔,๓๒๕.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยบนทางหลวง ช่วงดำเนินการที่ ๑
จำนวนรวม ๑๒ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔,๐๗๔,๔๔๘.๘๗ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวรัชฎา ตรีสุวรรณ	ว.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว	ว.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๓. นายเสนีย์ เสถียร	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายจารุวิทย์ มุกระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวกรชนก สำราญพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวรัชฎา ตรีสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุวิทย์ มุกระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)

งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยบนทางหลวง ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 12 รายการ

ระหว่าง กม.13+730 - กม.14+930 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ความหนองหงส์ บึงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์						
1.1	งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยบนทางหลวง						
	ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 12 รายการ						
	ระหว่าง กม.13+730 - กม.14+930 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร						
	1.1.1 งานป้ายจราจรชนิดมีเฟรม	ตร.ม.	3.00	7,752.00	23,256.00	7,733.003333	23,199.01
	1.1.2 งานป้ายจราจรชนิดไม่มีเฟรม	ตร.ม.	20.00	7,459.00	149,180.00	7,441.00100	148,820.02
	1.1.3 งานเสาป้ายจราจร ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	140.00	571.00	79,940.00	562.00750	78,681.05
	งานติดตั้ง W - Beam Guardrail Class "I" Type "II"						
	(ระยะห่างเสา 2.00 ม.)	ม.	328.00	2,502.00	820,656.00	2,496.0010061	818,688.33
	1.1.5 งาน Uni - Direction Road Stud (สีเหลือง)	อัน	110.00	314.00	34,540.00	313.0009091	34,430.10
	1.1.6 งาน Uni - Direction Road Stud (สีขาว)	อัน	150.00	314.00	47,100.00	313.00086667	46,950.13
	1.1.7 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม ชนิดกิ่งเดี่ยว	ต้น	6.00	42,760.00	256,560.00	44,354.99500	266,129.97
	1.1.8 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม ชนิดกิ่งคู่	ต้น	34.00	52,320.00	1,778,880.00	52,320.00206	1,778,880.07
	1.1.9 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า						
	ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด						
	(จ่ายตามใบเสร็จรับเงินจริง แต่ไม่เกินค่างานตามสัญญา)	แห่ง	2.00	200,000.00	400,000.00	199,999.99500	399,999.99
	1.1.10 งานติดตั้งจราจร สี Thermoplastic (สีเหลือง)	ตร.ม.	500.00	390.00	195,000.00	387.99684	193,998.42
	1.1.11 งานติดตั้งจราจร สี Thermoplastic (สีขาว)	ตร.ม.	700.00	390.00	273,000.00	387.9968286	271,597.78
	1.1.12 งานบริการการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	2.00	13,106.00	26,212.00	6,537.00	13,074.00
				รวม	4,084,324.00	รวม	4,074,418.87