บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ **วันที่** ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๙

เรียน ผอ.ขท.ชร.๑

ตามหนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ สทล.๒ ขท.เชียงราย ๑.๑/๑๔๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๗๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง ได้จัดทำราคากลางแล้ว คิดเป็นเงิน ๗๒๑,๙๕๙.๐๐ บาท และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทวัธ พงษ์กรวรวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ
- อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป

(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล)
ผอ.ขท.เชียงรายที่ ๑
๒ ๑ ส.ค. ๒๕๖๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

เมื่อ วันที่ ๒ ๑ ส.ค. ๒๕๖๙

<u>ผู้มาร่วมประชุม</u>

๑.	นายวิทวัธ	พงษ์กรวรวัฒน์	รองอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑	ประธานกรรมการ
๒.	นายพิทักษ์	จันทาพูน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นายไกรวิชญ์	ยากรณ์รัตนะกูล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

<u>เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.</u>

<u>วาระที่ ๑</u>

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง งบประมาณ ๗๒๒,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อย ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุมนั้น จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อที่จะรายงาน ผอ.ขท. เชียงรายที่ ๑ ต่อไป

<u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบ

<u>เลิกประชุมเวลา</u> ๐๙.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิทวัธ พงษ์กรวรวัฒน์)

.ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิทักษ์ จันทาพูน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล)

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒ ๑ ส.ค. ๒๕๖๙

ณ ห้อง รอ.ขท.(ว)

โครงการก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการ	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิทวัธ พงษ์กรวรวัฒน์	ประธานกรรมการ		
๒	นายพิทักษ์ จันทาพูน	กรรมการ		
๓	นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล	กรรมการ		

ราคากลาง : กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2569 ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2569

งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตกชุก

หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง ราคาน้ำมันโซล่า B7 39.19 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6	%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา x F_N	ราคาต่อหน่วยที่กำหนดให้	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งทึบครึ่งโปร่ง	1.00	งาน	228,644.89	228,644.89	1.3042	298,198.67	298,198.00	298,198.00
2	งานก่อสร้างประตูทางเข้า - ออกหมวดทางหลวง	2.00	งาน	90,926.94	181,853.88	1.3042	118,586.92	118,586.00	237,172.00
3	งานป้ายชื่อหมวดทางหลวง	1.00	งาน	143,068.48	143,068.48	1.3042	186,589.91	186,589.00	186,589.00
				TOTAL =	553,567.26				721,959.00

(เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

FACTOR งานอาคาร

ไม่เกิน	500,000.00	บาท	=	1.3045
	1,000,000.00	บาท	=	1.3017
FACTOR งานอาคาร งานต้นทุน	553,567.26	บาท	=	1.3042

เรียน ผอ.ขท. เชียงรายที่ 1

คณะกรรมการการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป

รอ.ขท.(ว.) เชียงรายที่1

(นายวิทวัธ พงษ์กรวรวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายพิทักษ์ จันทาพูน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล)

ผอ.ขท.เชียงรายที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก แบบเลขที่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 8 หน้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งทึบครึ่งโปร่ง**	ม.	56.00	2,920.39	163,541.92	1,162.55	65,102.97	228,644.89	
	- รั้วแบบทึบกึ่งโปร่ง คิดจากความยาว 4.00 ม. ด้านหมวดทางหลวง								
1.1	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	1 งานฐานราก								
	- งานดินขุด/ดินถม	ลบ.ม	0.98		-	112.00	109.76	109.76	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	0.06	358.00	21.48	104.00	6.24	27.72	
	- งานคอนกรีตกันหลุม 1:3:5 140 KSC.	ลบ.ม	0.30	2,364.48	709.34	426.00	127.80	837.14	
	- งานคอนกรีตฐานราก 1:2:4 240 KSC.	ลบ.ม	0.15	2,551.40	382.71	532.00	79.80	462.51	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia.6 มม.	กก.	1.31	23.15	30.22	4.40	5.74	35.96	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia.12 มม.	ก.ก.	21.87	24.21	529.59	3.60	78.75	608.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	0.42	44.39	18.52		-	18.52	
	- ไม้แบบ	ตร.ม	1.24	609.38	755.63		-	755.63	
	- งานไม้แบบ	ตร.ม	1.24		-	139.00	172.36	172.36	
	- ตะปู	ก.ก.	0.31	45.00	13.95		-	13.95	
	รวมงานฐานราก				**2,461.45**		**580.45**	**3,041.90**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก แบบเลขที่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 8 หน้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2 งานเสารั้ว								
	- คอนกรีต 1:2:4 240 KSC.	ลบ.ม	0.08	2,551.40	204.11	532.00	42.56	246.67	
	- เหล็กเส้น RB 12 มม. (SR.24)	ก.ก.	8.13	24.21	196.84	4.40	35.77	232.61	
	RB 6 มม. (SR.24)	ก.ก.	2.61	23.15	60.44	4.40	11.49	71.93	
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	0.19	44.39	8.58		-	8.58	
	- ไม้แบบ	ตร.ม	1.68	609.38	1,023.76		-	1,023.76	
	- งานไม้แบบ	ตร.ม	1.68		-	139.00	233.52	233.52	
	- ตะปู	ก.ก.	0.42	45.00	18.90		-	18.90	
	รวมงานเสารั้ว				**1,512.63**		**323.34**	**1,835.97**	
	3 งานคาน ค.ส.ล. 0.20 x 0.40 x 3.80 ม.								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 240 KSC.	ลบ.ม	0.30	2,551.40	775.63	532.00	161.73	937.35	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. (SD.40)	ก.ก.	14.71	24.21	356.19	3.60	52.96	409.15	
	RB 6 มม. (SR.24)	ก.ก.	7.27	23.15	168.36	4.40	32.00	200.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	0.40	44.39	17.57		-	17.57	
	- ไม้แบบ	ตร.ม	1.52	609.38	926.26		-	926.26	
	- งานไม้แบบ	ตร.ม	1.52		-	139.00	211.28	211.28	
	- ตะปู	ก.ก.	0.38	45.00	17.10		-	17.10	
	รวมงานคาน ค.ส.ล.				**2,261.10**		**457.97**	**2,719.07**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก แบบเลขที่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 8 หน้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทับหลัง ขนาด 0.10 x 0.20 x 3.80 ม.								
	- คอนกรีต 1: 2:4 240 KSC.	ลบ.ม	0.08	2,551.40	204.11	532.00	42.56	246.67	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. (SR.24)	ก.ก.	2.82	23.15	65.28	4.40	12.41	77.69	
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	0.05	44.39	2.25		-	2.25	
	- ไม้แบบ	ตร.ม	1.14	609.38	694.69		-	694.69	
	- งานไม้แบบ	ตร.ม	1.14		-	139.00	158.46	158.46	
	- ตะปู	ก.ก.	0.29	45.00	12.83		-	12.83	
	รวมงานคานทับหลัง				979.17		213.43	1,192.59	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง				7,214.35		1,575.20	8,789.54	
	ราคา / เมตร				1,803.59		393.80	2,197.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก แบบเลขที่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 8 หน้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	**4 งานสถาปัตยกรรม**								
	งานก่ออิฐบล็อก								
	- อิฐบล็อคทึบ 0.19x0.39x0.07 ม.	ตร.ม	7.51	117.00	878.67	84.00	630.84	1,509.51	
	- เหล็กท่อกลม Dia 2" หนา 2.3 มม.	**กก.**	28.74	36.49	1,048.82	10.00	287.42	1,336.24	รวมลวดเชื่อม
	- เหล็กท่อกลม Dia 1" หนา 2.3 มม.	กก.	25.65	36.64	939.75	10.00	256.46	1,196.21	รวมลวดเชื่อม
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม	7.20	44.00	316.80	87.00	626.40	943.20	
	- งานฉาบปูนเสา	ตร.ม	2.88	44.00	126.72	87.00	250.56	377.28	
	- งานฉาบปูนคาน	ตร.ม	1.64	44.00	72.16	87.00	142.68	214.84	
	- งานฉาบปูนทับหลัง	ตร.ม	1.80	44.00	79.20	87.00	156.60	235.80	
	- งานบัวปูนปั้น	เมตร	4.60	80.00	368.00	40.00	184.00	552.00	
	- ทาสีอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายนอก	ตร.ม	13.60	40.00	544.00	28.00	380.80	924.80	
	- ทาสีกันสนิม	ตร.ม	2.45	16.00	39.20	30.00	73.50	112.70	
	- ทาสีน้ำมัน	ตร.ม	2.45	22.00	53.90	35.00	85.75	139.65	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				**4,467.22**		**3,075.02**	**7,542.24**	
	ราคา / เมตร				**1,116.80**		**768.75**	**1,885.56**	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร				**2,920.39**		**1,162.55**	**4,082.94**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก แบบเลขที่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 8 หน้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**งานก่อสร้างประตูทางเข้า - ออกหมวดทางหลวง**								
2.1	**ประตูทางเข้า-ออก (บานเลื่อนทางเข้าสำนักงานหมวดทางหลวง)**								
	- งานดินขุด/ดินถม	ลบ.ม	5.62	-	-	112	629.44	629.44	
	- คอนกรีต 1: 2:4 240 KSC.	ลบ.ม	3.74	2,551.40	9,542.24	532.00	1,989.68	11,531.92	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. (SD.40)	ก.ก.	120.02	24.21	2,905.73	3.60	432.08	3,337.81	
	RB 6 มม. (SR.24)	ก.ก.	54.36	23.15	1,258.41	3.60	195.69	1,454.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	3.14	44.39	139.33	-	-	139.33	
	- ไม้แบบ	ตร.ม	9.36	609.38	5,703.80	-	-	5,703.80	
	- งานไม้แบบ	ตร.ม	9.36	-	-	139.00	1,301.04	1,301.04	
	- ตะปู	ก.ก.	2.34	45.00	105.30	-	-	105.30	
	- โลโก้กรมทางหลวง Dia 0.60 ม.	ชุด	2.00	7,100.00	14,200.00	200.00	400.00	14,600.00	
	- ท่อสแตนเลสกลม Dia 2" หนา 1.2 มม. เกรด 304	ท่อน	12.00	1,085.00	13,020.00	-	6,510.00	19,530.00	
	- ท่อสแตนเลสกลม Dia 1" หนา 1.2 มม. เกรด 304	ท่อน	18.00	590.00	10,620.00	-	5,310.00	15,930.00	
	- ค่าดัดสแตนเลส	งาน	1.00	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม.	กก.	76.00	26.20	1,991.20	10.00	760.00	2,751.20	
	- สแตนเลสเส้น Dia 15 มม. เกรด 304	กก.	42.60	90.00	3,834.00	15.00	639.00	4,473.00	
	- ลูกล้อสแตนเลส Dia 3" (ชุดล้อคู่)	ชุด	4.00	1,350.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- ล้อประคองสแตนเลส Dia 1.5"	ชุด	3.00	380.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	รวมงานประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ				**72,760.01**		**18,166.93**	**90,926.94**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก

แบบเลขที่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 8 หน้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานป้ายชื่อหมวดทางหลวง								
3.1	งานโครงสร้าง				21,237.83		5,472.11	26,709.94	
3.2	งานสถาปัตยกรรม				106,480.48		9,878.06	116,358.54	
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน							143,068.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก

แบบเลขที่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 8 หน้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	**งานโครงสร้าง**								
	1. งานโครงสร้าง								
	ขุดดิน	ลบ.ม.	3.45		-	121.00	417.45	417.45	
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม	0.90	353.00	317.70	112.00	100.80	418.50	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.45	2,364.48	1,064.02	427.00	192.15	1,256.17	
	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	1.58	2,551.40	4,031.21	533.00	842.14	4,873.35	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	18.48		-	163.00	3,012.24	3,012.24	
	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	18.48	609.38	11,261.34		-	11,261.34	
	ตะปู	ก.ก.	4.62	45.00	207.90		-	207.90	
	- ดินถมกลับ	ลบ.ม.	0.42		-	121.00	50.82	50.82	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia.6 มม.	กก.	29.00	23.15	671.44	4.90	142.10	813.54	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia.9 มม.	กก.	2.57	22.19	57.04	4.90	12.59	69.63	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia.12 มม.	กก.	54.59	24.21	1,321.41	3.90	212.90	1,534.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	1.55	44.39	68.84		-	68.84	
	งานทับหลัง ขนาด 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.								
	- คอนกรีต 1: 2:4 240 KSC.	ลบ.ม	0.24	2,551.40	612.34	532.00	127.68	740.02	
	RB 6 มม. (SR.24)	ก.ก.	5.64	23.15	130.58	4.90	27.64	158.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	0.10	44.39	4.51		-	4.51	
	- งานไม้แบบ	ตร.ม	2.40	609.38	1,462.51	139.00	333.60	1,796.11	
	- ตะปู	ก.ก.	0.60	45.00	27.00		-	27.00	
	รวมงานโครงสร้าง				**21,237.83**		**5,472.11**	**26,709.94**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างป้ายและรั้วประตูเข้า - ออก แบบเลขที่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 8 หน้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกชนิดตัน ขนาด0.19x0.39x0.07 ม.	ตร.ม.	16.28	214.00	3,483.92	76.00	1,237.28	4,721.20	
	- งานบัวปูนปั้น	เมตร	18.40	180.00	3,312.00	62.00	1,140.80	4,452.80	
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตสีดำ ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม	13.80	1,528.00	21,086.40	196.00	2,704.80	23,791.20	
	- ผนังทำทรายล้าง	ตร.ม	10.18	550.00	5,599.00	151.00	1,537.18	7,136.18	
	- ผิวฉาบเรียบ	ตร.ม	18.00	75.00	1,350.00	96.00	1,728.00	3,078.00	
	-.โลโก้กรมทางหลวง Dia 0.75 ม.	ชุด	1.00	18,500.00	18,500.00		-	18,500.00	
	- ตัวหนังสือแสตนเลสพับขึ้นรูป สูง 0.30 ม.	ชุด	1.00	23,000.00	23,000.00		-	23,000.00	
	- ตัวหนังสือแสตนเลสพับขึ้นรูป สูง 0.20 ม.	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00		-	17,000.00	
	- ตัวหนังสือแสตนเลสพับขึ้นรูป สูง 0.10 ม.	ชุด	1.00	4,900.00	4,900.00		-	4,900.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดภายนอก	ตร.ม.	18.00	41.62	749.16	35.00	630.00	1,379.16	
	- Spot light แบบภายนอกตั้งเสาเตี้ย ขนาดไม่น้อยกว่า 100 w	ชุด	3.00	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				**106,480.48**		**9,878.06**	**116,358.54**	