

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 994,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและป้ายจราจร

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ก.ย. 69 เป็นเงิน 994,000.00 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"

5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม รายการงานก่อสร้าง

- 1 REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT
- 2 งานป้ายจราจรข้างทาง ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.(มีเฟรม) ติดแผ่นสะท้อนแสง
แบบที่ 9 (VERY HIGH INTENSITY GRADE) ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)
- 3 R.C. SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M.
- 4 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT
- 5 THERMOPLASTIC WHITE PAINT
- 6 หลักราทางล้มลุก ชนิด TPU (YELLOW)
- 7 COLD PLASTIC

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเกรียงไกร ศรีสุราช	รอ.ขท.มุกดาหาร (ป)	ประธานกรรมการฯ
6.2 นายกิตติศักดิ์ บุญสูง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
6.3 นายเชมศักดิ์ ฉายวิไชย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ

เรียน ผอ.ขท.มุกดาหาร

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายเกรียงไกร ศรีสุราช)
รอ.ขท.มุกดาหาร (ป)

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายปวิเวชวุฒิศักดิ์ สุขชี)
ผอ.ขท.มุกดาหาร

ราคากลาง

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

- 1.จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 31800 ลักษณะงาน งานปรับปรุงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุดโจด - กุดแห่ ระหว่าง กม. 1+900 - กม.2+750
ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0402 ตอน โนนสาวท - ดอนตาล ระหว่าง กม. 162+210 - กม.163+590
- ปริมาณงาน 1 แห่ง
- 2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 994,000.00 บาท
- 3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
- 4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	440.00	17.00	7,480.00
2	งานป้ายจราจรข้างทาง ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม) ติดแผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 9 (VERY HIGH INTENSITY GRADE) ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)	SQ.M.	35.88	6,465.00	231,995.23
3	R.C. SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M.	M.	130.00	684.00	88,920.00
4	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	680.00	399.00	271,320.00
5	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	571.00	399.00	227,829.00
6	หลักราทางล้มลุก ชนิด TPU (YELLOW)	EACH	66.00	1,800.00	118,800.00
7	COLD PLASTIC	SQ.M.	40.00	1,200.00	48,000.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					994,344.23

5.คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 994,000.00 บาท

ลงชื่อ

(นายเชมศักดิ์ ฉายวิไชย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ บุญสูง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศรีสุราช)
รอ.ขท.มุกดาหาร (ป)

ประธานกรรมการฯ

อนุมัติราคากลาง 994,000.00 บาท

(นายปฏิเวธวุฒิศักดิ์ สุขขี)
ผอ.ขท.มุกดาหาร

เอกสาร "ก"
รายละเอียดราคาประมาณการ

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุดโจด - กุดแห่ ระหว่าง กม. 1+900 - กม.2+750
ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0402 ตอน โนนสาวท - ตอนตาล ระหว่าง กม. 162+210 - กม.163+590
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร


ปริมาณงาน 1 แห่ง
เขตพื้นที่ ผ่านปกติ
วันที่ 4 ก.ย. 69

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	440.00	13.00	5,717.85	1.3602	17.68	17.00	7,480.00
2	งานป้ายจราจรข้างทาง ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.(มีเฟรม) ติดแผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 9 (VERY HIGH INTENSITY GRADE) ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)	SQ.M.	35.88	4,753.35	170,572.83	1.3602	6,465.50	6,465.00	231,995.23
3	R.C. SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M.	M.	130.00	503.57	65,464.10	1.3602	684.96	684.00	88,920.00
4	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	680.00	315.78	214,730.40	1.3602	429.52	399.00	271,320.00
5	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	571.00	315.78	180,310.38	1.3602	429.52	399.00	227,829.00
6	หลัคนำทางล้มลุก ชนิด TPU (YELLOW)	EACH	66.00	1,682.24	111,027.84	1.3602	2,288.18	1,800.00	118,800.00
7	COLD PLASTIC	SQ.M.	40.00	968.49	38,739.60	1.3602	1,317.34	1,200.00	48,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					786,563.00	รวมค่างานทั้งหมด		994,344.23	
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					0.786563	ปรับยอด			
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		994,344.23	

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	ไม่เกิน	5	0.786563	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.3602	1.3602	ผ่านปกติ
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	ไม่เกิน	5	0.786563	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2775	1.2775	

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเชมศักดิ์ ฉายวิไชย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายกิตติศักดิ์ ปญฺญสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายเกรียงไกร ศรีสุราช)
รอ.ขท.มุกดาหาร (ป)