

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต

1 ชื่อโครงการ	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต		
ระยะเวลาดำเนินการ	150	วัน	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต		
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	40,000,000.00	บาท	
3 ลักษณะงาน โดยสังเขป	ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน		
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	7 กันยายน 2569	เป็นเงิน	39,957,786.25 บาท
5 ขัณชีพระมาณการราคากลาง	แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม		
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายสุธรรม พัวพันธุ์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ	
6.2 นายสรศักดิ์ ทศการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
6.3 นายกฤษฎา สุขประเสริฐ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ	

เรียน ผอ. ข.ท.ภูเก็ต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งป้ายแนนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน

รายละเอียดดังนี้

SUMMARY OF QUANTITIES

โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2569

โครงการติดตั้งป้ายแนนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต

7 ก.ย. 69

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		FACTOR F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2	M.	7,700.00	1,444.86	11,125,422.00	1.2327	1,781.07	13,714,239.00	1,781.00	13,713,700.00
2	เสาเสริม STEEL POST DIA. 0.10 x 2.00 ม.	EACH	1,925.00	1,415.51	2,724,856.75	1.2327	1,744.89	3,358,913.25	1,744.75	3,358,643.75
3	STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN SPAN 15.00 M. AND SPREAD FOOTING	EACH	18.00	493,227.27	8,878,090.86	1.2327	608,001.25	10,944,022.50	608,001.25	10,944,022.50
4	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 17.00 M. AND SPREAD FOOTING	EACH	4.00	555,433.74	2,221,734.96	1.2327	684,683.17	2,738,732.68	684,683.00	2,738,732.00
5	งานป้ายจราจรชนิดแขวนสูงแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการติด-ปะะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นตอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (สะท้อนแสง/ไม่แฟ้ม)	SQ.M.	1,012.00	7,116.18	7,201,574.16	1.2327	8,772.11	8,877,375.32	8,772.00	8,877,264.00
6	PLATE BEARING TEST	จุด	44.00	6,000.00	264,000.00	1.2327	7,396.20	325,432.80	7,396.00	325,424.00
รวมต้นทุน =								39,958,715.55		
									ปรับยอด	0.00
										39,957,786.25

จังหวัด ภูเก็ต ใช้ Factor F ผันตกหัก 1 ราคาน้ำมัน 39.57 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

คำนวณต้นทุน = 30.0000 ล้านบาท
คำนวณต้นทุน = 40.0000 ล้านบาท
จะได้ ค่างานต้นทุน = 32.4157 ล้านบาท

FACTOR F (งานทาง) = 1.2341
FACTOR F (งานทาง) = 1.2286
FACTOR F (งานทาง) = 1.2327

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายสุธรรม พัวพันธ์)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสร้อยดี ทัดการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการฯ และเลขานุการ
(นายฤชญา สุขประเสริฐ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

รหัสงาน -
ทางหลวงหมายเลข -
ระหว่าง กม. -
น้ำมันสีลงหน้าปัด ปตท. จันทบุรี

ลักษณะงาน
คอน -
ระยะทางดำเนินการ - กม.
บาท/ลิตร วันที่ 7 กันยายน 2569

ปริมาณ
39.57

ราคา

รวม
755.00

กม.

ราคาวัสดุเดือน กรกฎาคม 2569

การแบ่งค่าชุด 1

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่งจากกรุงเทพ				รวมระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าแรงตัด-ตัด (บาท)	รวมค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกรัง	ทางเขา	ลูกรัง							
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I	ตัน	3,271.03	-	-	-	-	-	-	-	50.00	3,321.03	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.พังงา
2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	19,200.00	755.00	-	-	755.00	1,351.48	4,400.00	5,831.48	25,031.48	25,031.48	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
3	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	19,300.00	755.00	-	-	755.00	1,351.48	3,600.00	5,031.48	24,331.48	24,331.48	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
4	เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	19,100.00	755.00	-	-	755.00	1,351.48	3,600.00	5,031.48	24,131.48	24,131.48	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
5	เหล็ก DB Ø 20 มม.	ตัน	20,242.06	-	-	-	-	-	3,100.00	3,180.00	23,422.06	23,422.06	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต
6	เหล็ก DB Ø 25 มม.	ตัน	20,153.27	-	-	-	-	-	3,100.00	3,180.00	23,333.27	23,333.27	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	26.18	755.00	-	-	755.00	2.14	-	2.14	28.32	28.32	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
8	ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	271.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ใช้งาน 5 ครั้ง
9	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	319.00	77.00	-	-	77.00	193.45	-	193.45	512.45	512.45	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง ห้างหุ้น
10	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	340.00	19.00	-	-	19.00	76.81	-	76.81	416.81	416.81	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง ห้างหุ้น
11	เหล็กเส้น 12 มม. x 10 ซม.	กก.	22.64	755.00	-	-	755.00	2.14	-	2.90	5.04	27.68	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
12	คอนกรีตเสริมแรงรูปจูปูนคต 300 กก./กร.ชน. (รวมค่าแรงเท)	ลบ.ม.	2,478.53	-	-	-	-	-	-	-	-	2,478.53	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต

รายละเอียดรายการคำนวณ

1-2. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL

	CLASS	1	TYPE	2	SINGLE	1	DOUBLE	0
Thickness 3.20 mm.		1,100.00	grams/m ²					
Zinc Coating								
คิดจากความยาว		128.000	ม.	๑				
แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม. (W = 43.56 กก./แผ่น)		32.000	แผ่น	๑	3,470.00	=	111,040.00	บาท
แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย (W = 8.71 กก./แผ่น)		2.000	แผ่น	๑	1,160.00	=	2,320.00	บาท
แผ่น Splice (W=9.76 กก./แผ่น)		2.000	แผ่น	๑	1,150.00	=	2,300.00	บาท
เสาขนาด Dia. 0.10 x 2.00 ม. ทน 4.00 มม. (W=20 กก./ต้น)		33.000	ต้น	๑	1,160.00	=	38,280.00	บาท
Bolt & Nut (15-18 CM.)		66.000	ชุด	๑	30.00	=	1,980.00	บาท
Bolt & Nut (3.0 CM.)		297.000	ชุด	๑	22.00	=	6,534.00	บาท
ค่าชุดหลุมฝังเสาหัวระดับแล้วเสร็จ		33.000	ต้น	๑	30.00	=	990.00	บาท
ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ		128.000	เมตร	๑	47.00	=	6,016.00	บาท
LEAN CONCRETE 1:3:5		2.490	ลบ.ม.	๑	1,406.35	=	3,501.81	บาท
ค่าติดตั้งเบ้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High Intensity Grade)		33.000	ต้น	๑	36.00	=	1,188.00	บาท
ค่าขนส่ง		128.000	เมตร	๑	18.00	=	2,304.00	บาท
BLOCK OUT LIP C-150x75x20x45 มม. L=0.33 ม. (3.99 กก./ชุด)		33.000	ชุด	๑	176.19	=	5,814.27	บาท
Steel Plate 200x100x4 มม. (0.691กก./ชุด)		66.000	ชุด	๑	30.51	=	2,013.66	บาท
ค่าเชื่อม Steel Plate บนล่าง ติดกับเสา (ลิต 30%)		66.000	ชุด	๑	10.00	=	660.00	บาท
แท่นคอนกรีต		-	ลบ.ม.	๑	-	=	0.00	บาท
ค่างานต้นทุน						=	184,941.74	บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย		184,941.74	/	128.00		=	1,444.86	บาท/ม.

เสาเสริม

ค่าชุดหลุมฝังเสาหัวระดับแล้วเสร็จ	1.000	ต้น	๑	30.00	=	30.00	บาท
เสาขนาด Dia. 0.10 x 2.00 ม. ทน 4.00 มม. (W=20 กก./ต้น)	1.000	ต้น	๑	1,160.00	=	1,160.00	บาท
Bolt & Nut (15-18 CM.)	2.000	ชุด	๑	30.00	=	60.00	บาท
LEAN CONCRETE 1:3:5	0.080	ลบ.ม.	๑	1,406.35	=	112.51	บาท
ค่าติดตั้งเบ้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High Intensity Grade)	1.000	ต้น	๑	36.00	=	36.00	บาท
ค่าขนส่ง	1.000	ต้น	๑	17.00	=	17.00	บาท
ค่างานต้นทุน					=	1,415.51	บาท/ต้น

รายละเอียดรายการคำนวณ

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | ใช้ FACTOR อำนาจความปลอดภัย |
| 2 | ใช้ FACTOR งานทาง |
| 3 | ใช้ FACTOR สะพานและท่อเหลี่ยม |

3. STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN SPAN 15.00 M. AND SPREAD FOOTING

2

ค่างานต้นทุน 493,227.27 บาท/EACH

คิดที่ความยาว SPAN 15.00 เมตร

ชนิดของฐานราก SPREAD FOOTING

ชนิดความสูงป้าย 3.00 M.

งานดินชุด	57.000 ลบ.ม.	@	49.14	=	2,800.98
งานดินถม	40.920 ลบ.ม.	@	112.00	=	4,583.04
ไม้แบบฐานราก	16.800 ตร.ม.	@	242.68	=	4,077.02
ไม้แบบเสาคอนกรีต	8.360 ตร.ม.	@	242.68	=	2,028.80
ทรายหยาบ THK. 0.10 m.	1.600 ลบ.ม.	@	458.17	=	733.07
คอนกรีตหยาบ THK. 0.10 m. 1:3:6 โดยปริมาตร	1.600 ลบ.ม.	@	1,406.35	=	2,250.16
คอนกรีต Strength 30 MPa.(306 KSC.)	13.048 ลบ.ม.	@	2,476.53	=	32,313.76
ANCHOR BOLTS Ø 25 mm. x 700 mm.	12.000 ลบ.ม.	@	226.00	=	2,712.00
STIFFENER PLATE 400 x 400 x 12 x 19 mm.	4.000 อัน	@	88.76	=	355.04
BASE PLATE 550 x 1,100 x 38 mm.	2.000 อัน	@	4,994.82	=	9,989.64
BASE PLATE 600 x 1,100 x 38 mm.	2.000 อัน	@	5,448.89	=	10,897.78
RB Ø 9 mm.	26.128 กก.	@	25.03	=	654.02
DB Ø 12 mm.	94.085 กก.	@	24.33	=	2,289.23
DB Ø 16 mm.	- กก.	@	24.13	=	-
DB Ø 20 mm.	1,441.097 กก.	@	23.42	=	33,753.46
DB Ø 25 mm.	- กก.	@	23.33	=	-
ลวดผูกเหล็ก	39.033 กก.	@	27.61	=	1,077.70
H-400x400x13x21 mm.	2,580.000 กก.	@	32.00	=	82,560.00
H-400x400x13x21 mm.	2,752.000 กก.	@	32.00	=	88,064.00
PL300x500x20 mm.	94.200 กก.	@	27.68	=	2,607.13
PL125x250x20 mm.	39.250 กก.	@	27.68	=	1,086.30
PL358x200x9 mm.	121.405 กก.	@	27.68	=	3,360.06
PL200x200x9 mm.	22.608 กก.	@	27.68	=	625.71
SQ75x45x3.2 mm.	445.500 กก.	@	21.48	=	9,569.34
BOLT & WASHERS Ø 12 mm.	28.000 ชุด	@	6.79	=	190.12
ค่าแรงเชื่อมประกอบติดตั้ง	6,054.963 กก.	@	14.00	=	84,769.48
ค่าเช่ารถเครนยกโครงสร้าง ขนาด 25 ตัน	1.000 วัน	@	13,000.00	=	13,000.00
ค่าซูปลึงกะสี	6,054.963 กก.	@	16.00	=	96,879.41

รวมค่างานต้นทุน = 493,227.27 บาท

ค่างานต้นทุน = 493,227.27 บาท/EACH

รายละเอียดรายการคำนวณ

4. STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 17.00 M. AND SPREAD FOOTING

2

ค่างานต้นทุน 555,433.74 บาท/EACH

คิดที่ความยาว SPAN 17.00 เมตร

ชนิดของฐานราก SPREAD FOOTING

ชนิดความสูงป้าย 3.01 - 5.20 M. (TRUSS 2 ชั้น)

งานดินชุด	82.500	ลบ.ม.	๑	49.14	=	4,054.05
งานดินถม	63.700	ลบ.ม.	๑	112.00	=	7,134.40
ไม้แบบฐานราก	13.000	ตร.ม.	๑	242.68	=	3,154.84
ไม้แบบเสาตอม่อ	56.000	ตร.ม.	๑	242.68	=	13,590.08
ทรายหยาบ THK. 0.10 m.	1.800	ลบ.ม.	๑	458.17	=	824.71
คอนกรีตหยาบ THK. 0.10 m. 1:3:6 โดยปริมาตร	1.800	ลบ.ม.	๑	1,406.35	=	2,531.43
คอนกรีต Strength 30 MPa. (306 KSC.)	18.800	ลบ.ม.	๑	2,476.53	=	46,558.76
คอนกรีต Non - Shrinkage	0.098	ลบ.ม.	๑	18,750.00	=	1,837.50
ANCHOR BOLTS Ø 25 mm. x 700 mm.	32.000	ชุด	๑	226.00	=	7,232.00
STIFFENER PLATE THK. 20 mm. x 200 mm.	16.000	ชุด	๑	70.00	=	1,120.00
BASE PLATE 500 x 500 x 25 mm.	4.000	ชุด	๑	1,387.01	=	5,548.04
RB Ø 9 mm.	502.353	กก.	๑	25.03	=	12,574.64
DB Ø 12 mm.	25.787	กก.	๑	24.33	=	627.44
DB Ø 16 mm.	542.256	กก.	๑	24.13	=	13,085.44
DB Ø 20 mm.	554.268	กก.	๑	23.42	=	12,982.10
DB Ø 25 mm.	2,049.740	กก.	๑	23.33	=	47,827.14
ลวดผูกเหล็ก	91.860	กก.	๑	27.61	=	2,536.25
DIA.76.3 x 3.2 mm.	2,045.049	กก.	๑	44.27	=	90,534.32
DIA.89.1 x 4.0 mm.	209.807	กก.	๑	38.46	=	8,069.18
DIA.101.6 x 4.0 mm.	1,386.720	กก.	๑	39.02	=	54,109.81
DIA.190.7 x 5.0 mm.	-	กก.	๑	-	=	-
DIA.190.7 x 7.0 mm.	732.736	กก.	๑	43.95	=	32,203.75
DIA.114.3 x 4.5 mm.	263.196	กก.	๑	35.57	=	9,361.88
LIP CHANNEL 100 x 50 x 20 x 2.3 mm.	207.060	กก.	๑	22.87	=	4,735.46
BOLTS Ø 19 mm. AND WASHERS	16.000	ชุด	๑	35.00	=	560.00
BOLTS Ø 22 mm. x 50 mm. AND NUT	96.000	ชุด	๑	107.43	=	10,313.28
PLATE Ø 250 mm. x 15 mm.	32.000	ชุด	๑	122.73	=	3,927.36
STEEL CAP	4.000	ชุด	๑	15.71	=	62.84
ค่าแรงเชื่อมประกอบติดตั้ง	4,844.568	กก.	๑	14.00	=	67,823.95
ค่าเช่ารถเครนยกโครงสร้าง ขนาด 25 ตัน	1.000	วัน	๑	13,000.00	=	13,000.00
ค่าขนส่งกะสี	4,844.568	กก.	๑	16.00	=	77,513.09
รวมค่างานต้นทุน					=	555,433.74 บาท
ค่างานต้นทุน					=	555,433.74 บาท/EACH

5. งานป้ายจราจรชนิดแขวนสูงแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (สะท้อนแสง)(มีไฟรม)

2

ค่างานต้นทุน 7,116.18 บาท/ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ 48.00 ตร.ม.

ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3 มม.

48.000 ตร.ม. ๑ 1,201.60 = 57,676.80

ค่าพื้นสีหลังป้าย

48.000 ตร.ม. ๑ 74.00 = 3,552.00

ค่าเฟรม 75x45x3.2 มม. (w=5.50 kg/m.) ขุนสังกะสี

180.170 ม. ๑ 209.25 = 37,700.57

ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีน้ำเงินและสีขาว Inkjet (Type 11)

48.000 ตร.ม. ๑ 3,600.00 = 172,800.00

ค่าตัวอักษรหรือเครื่องหมาย, เส้นขอบสีขาวสะท้อนแสง (Type 11)

9.600 ตร.ม. ๑ 3,600.00 = 34,560.00

คิด 20% ของพื้นที่ป้าย

ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง

1.000 ตร.ม. ๑ 20.00 = 20.00

ค่า Bolt & Nut ขุนสังกะสี Dia.12 mm. (เฉลี่ย)

4.000 ชุด ๑ 30.00 = 120.00

ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ

48.000 ตร.ม. ๑ 120.00 = 5,760.00

ค่าขนส่ง

1.000 ชุด ๑ 2,000.00 = 2,000.00

ค่าแผ่นฟิล์มโป๊วแสงพิมพ์ภาพระบบชนิดหมึกพิมพ์ภายนอกพร้อมแผ่นเคลือบ

24.420 ตร.ม. ๑ 1,121.50 = 27,387.03

รูปภาพป้องกันรังสี UV

รวมค่างานต้นทุน = 341,576.40

ค่างานต้นทุน = 7,116.18 บาท/ตร.ม.

6. PLATE BEARING TEST

2

ราคาต้นทุน 6,000.00 บาท/จุด

ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดิน

1.000 จุด ๑ 6,000.00 = 6,000.00

ค่างานต้นทุน = 6,000.00 บาท/จุด

รายการคำนวณงานคอนกรีต

1.งานทางเท้า,ทางระบายน้ำ,บ่อพัก,ถนนภายในบริเวณ

Class of Concrete					C	Lean 1:3:6
ส่วนผสมคอนกรีต					400:416:662	220:393:843
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	3,321.03	=	3,487.08	1,394.83	767.16
2. ทราย	1.20 x	340.00	=	408.00	169.73	160.34
3. หิน	1.15 x	319.00	=	366.85	242.85	309.25
4. ค่าแรงผสม - เท					436.00	398.00
รวม					2,243.41	1,634.75
ทรายหยาบอัดแน่น = 515.52					บาท/ลบ.ม.	

รายการคำนวณงานไม้แบบ

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง

รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)	
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	613.38	613.38
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4.00	5.00
ค่าวัสดุ	153.34	122.68
ค่าน้ำมันทำไม้แบบ	5.00	5.00
ค่าแรงไม้แบบ	144.00	144.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	302.34	271.68
		374.00

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอกหรือไม้ยาง	1.00 ลบ.ฟ.	@	450.00	=	450.00 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	450.00	=	135.00 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	65.00	=	19.50 บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	35.51	=	8.88 บาท/ตร.ม.
รวมค่างาน			=		<u>613.38 บาท/ตร.ม.</u>

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานสะพานหรืองานท่อนเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอกหรือไม้ยาง	1.00 ลบ.ฟ.	@	450.00	=	450.00 บาท/ตร.ม.
- ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1.00 ตร.ม.	@	81.12	=	81.12 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	450.00	=	135.00 บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	35.51	=	8.88 บาท/ตร.ม.
รวมค่างาน			=		<u>675.00 บาท/ตร.ม.</u>

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การซื้อเองราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: [พม่า](#)

[เมืองพม่า](#)

[กัมพูชา](#)

[2569](#)

[ค้นหา](#)

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีนำร่องฟ้ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasoline E20	Gasoline 91	Gasoline 95	เบนซิน	Unleaded Gasoline 95	
02-09-2569 05:00	34.57	39.57	33.72	38.35	36.72	47.71	48.22	50.48 50.22

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ค่า แรง ตัด-สัด (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา						

เบื้องเทียบราคาวัดสุ
 โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2569
 โครงการติดตั้งป้ายแม่ข่ายพร้อมกระดานมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 พิกัดที่ตั้งโครงการ 786+627 8.738312,98.256071

ระยะทางจากที่ตั้งโครงการ											
กม.	755.00	กม.	โรงเรียนเขาบ่อคอนคอนสตรัคชั่น	72.00	กม.	บ่อจอบับ	-	กม.	ท่าพราน TPM	19.00	กม.
พังกา	-	กม.	โรงเรียนเอราวัณ เอเชีย	72.00	กม.	หลอญ	-	กม.	ท่าพรานโพธิ์บัน	23.00	กม.
โกล่าเอสพีส์ จ.ราชบุรี	-	กม.	โรงเรียนบ้านรู้ง 44 (หลอญง)	73.00	กม.	บ่อก้านน้อัด	-	กม.			
โหลบิฐุมบ จ.สุราษฎร์ธานี	-	กม.	โรงเรียนพังกาไม่เน้ง	77.00	กม.	บ่อโกหักซ์	-	กม.			
บจก.โกลผลิตไม้คัท	-	กม.				บ่อดินโพธิ์รัน	-	กม.			
พจก.ฉักรชัยกรคอนกรีต	-	กม.				บ้านบางนายสี	-	กม.			
บจก.ล่อทองนกรัต	-	กม.									
บจก.หักฉินคอนกรีต	-	กม.									

รายการที่ 1												
1	ปูเสริมบดโอรแลนด์ Type I	ตัน	2,467.29	755.00			755.00	1,351.48	✓	1,401.48	✓	ขนส่งโดยรถลากพ่วง จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
2	ปูเสริมบดโอรแลนด์ Type I	ตัน	3,271.03	-			-	-		50.00		ขนส่งโดยรถลากพ่วง จาก ราคาพาณิชย์ จ.พังงา
3	ปูเสริมบดโอรแลนด์ Type I	ตัน	3,710.28				-	-		50.00		ขนส่งโดยรถลากพ่วง จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต
เลือกใช้ราคาวัดสุจาก จาก ราคาพาณิชย์ จ.พังงา										3,321.03		

รายการที่ 2														
1	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	19,200.00	755.00			755.00	1,351.48		80.00	4,400.00	5,831.48	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	25,317.25				-	-		80.00	4,400.00	4,480.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.พังงา
3	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	23,106.78				-	-		80.00	4,400.00	4,480.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต
													25,031.48	

รายการที่ 3														
1	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	19,300.00	755.00			755.00	1,351.48		80.00	3,600.00	5,031.48	ขนส่งโดยรถลากพ่วง จาก ราคาพาณิชย์ กทม.	
2	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	25,042.10	-			-	-		80.00	3,600.00	3,680.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง จาก ราคาพาณิชย์ จ.พังงา	
3	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	22,190.65				-	-		80.00	3,600.00	3,680.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต	
													24,331.48	

รายการที่ 4												
1	เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	19,100.00	755.00			755.00	1,351.48		5,031.48		ขนส่งโดยรถลากพ่วง จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
2	เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	24,937.64	-			-	-		3,680.00		ขนส่งโดยรถลากพ่วง จาก ราคาพาณิชย์ จ.พังงา
3	เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	22,323.32				-	-		3,680.00		ขนส่งโดยรถลากพ่วง จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต
										24,131.48		

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง จำหน่าย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)	ค่าขนส่ง ทางบก (บาท)	ค่า แรง ตัด-คิด (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา								
รายการที่ 5														
1	เหล็ก DB Ø 20 มม.	ตัน	19,100.00	755.00			755.00			1,351.48	4,531.48	23,631.48	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
2	เหล็ก DB Ø 20 มม.	ตัน	24,941.60	-			-			-	3,180.00	28,121.60	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.พังงา
3	เหล็ก DB Ø 20 มม.	ตัน	20,242.06				-			-	3,180.00	23,422.06	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต
23,422.06														
เลือกใช้ราคาวัสดุจาก จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต														
รายการที่ 6														
1	เหล็ก DB Ø 25 มม.	ตัน	19,100.00	755.00			755.00			1,351.48	4,531.48	23,631.48	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
2	เหล็ก DB Ø 25 มม.	ตัน	24,112.15	-			-			-	3,180.00	27,292.15	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.พังงา
3	เหล็ก DB Ø 25 มม.	ตัน	20,153.27				-			-	3,180.00	23,333.27	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต
23,333.27														
เลือกใช้ราคาวัสดุจาก จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต														
รายการที่ 7														
1	สาคูเหล็ก	กก.	26.18	755.00			755.00			2.14	2.14	28.32	ขนส่งโดยรถลิบล้อ	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
2	สาคูเหล็ก	กก.	44.16				-			-	-	44.16	ขนส่งโดยรถลิบล้อ	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต
28.32														
เลือกใช้ราคาวัสดุจาก จาก ราคาพาณิชย์ กทม.														
รายการที่ 8														
1	หินย้อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	362.00	72.00			72.00			180.96	180.96	542.96	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	โรงไม้หินเขาคอนคอนกรีตวัดช้าง
2	หินย้อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	348.00	72.00			72.00			180.96	180.96	528.96	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	โรงไม้หินเอราวัณ เจริญ
3	หินย้อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	394.00	73.00			73.00			183.45	183.45	567.45	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	โรงไม้หินบ้าน 44 (วัดลุง)
4	หินย้อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	319.00	77.00			77.00			193.45	193.45	512.45	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	โรงไม้หินพังงาโม่ง
512.45														
เลือกใช้ราคาวัสดุจาก โรงไม้หินพังงาโม่ง														
รายการที่ 9														
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	340.00	19.00			19.00			76.81	76.81	416.81	ขนส่งโดยรถลิบล้อ	ท่าพรหม TPM
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	360.00	23.00			23.00			92.61	92.61	452.61	ขนส่งโดยรถลิบล้อ	ท่าพรหมโก๊ตใหม่
416.81														
เลือกใช้ราคาวัสดุจาก ท่าพรหม TPM														
รายการที่ 10														
1	เหล็กเส้น 12 มม. x 10 ซม.	กก.	22.64	755.00			755.00			2.14	5.04	27.68	ขนส่งโดยรถลิบล้อ	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.
2	เหล็กเส้น 12 มม. x 10 ซม.	กก.	29.37	-			-			-	2.90	32.27	ขนส่งโดยรถลิบล้อ	จาก ราคาพาณิชย์ จ.พังงา
3	เหล็กเส้น 12 มม. x 10 ซม.	กก.	27.14				-			-	2.90	30.04	ขนส่งโดยรถลิบล้อ	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต
27.68														
เลือกใช้ราคาวัสดุจาก จาก ราคาพาณิชย์ กทม.														

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	บริษัท ฟ้าเต็ม อิมพอร์ต จำกัด		บริษัท พชรภรณ์ จำกัด		บริษัท เทพธร เทป จำกัด		บริษัท บี.บี.ซี. ไลน์ส จำกัด		บริษัท บี.บี.ซี. ไลน์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)		ราคา	รวม
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 17.00 M. AND SPREAD FOOTING													
4.1	งานเหล็ก	1.00	57.00	57.00	49.14	49.14	53.00	53.00					50.54	49.14
4.2	งานเชื่อม	1.00	129.00	129.00	112.00	112.00	120.00	120.00					121.00	112.00
4.3	ไม้แป้นฐาน	1.00	280.00	280.00	242.68	242.68	260.00	260.00					271.68	242.68
4.4	ไม้แป้นลาด	1.00	280.00	280.00	242.68	242.68	260.00	260.00					271.68	242.68
4.5	ท่อน้ำเหล็ก 0.10 m.	1.00	527.00	527.00	458.17	458.17	491.00	491.00					515.52	458.17
4.6	คอนกรีตฐาน 1.00 m.	1.00	1,618.00	1,618.00	1,406.35	1,406.35	1,505.00	1,505.00					1,594.75	1,406.35
4.7	ปูนฉาบ 30 MPa (306 KSC.)	1.00	2,849.00	2,849.00	2,476.53	2,476.53	2,650.00	2,650.00					2,478.53	2,476.53
4.8	ปูนฉาบ Non - Shrinkage	1.00	21,563.00	21,563.00	18,750.00	18,750.00	20,065.00	20,065.00						18,750.00
4.9	ANCHOR BOLTS Ø 25 mm. x 700 mm.	1.00	260.00	260.00	226.00	226.00	242.00	242.00						226.00
4.10	STEELER PLATE THK. 20 mm. x 200 mm.	1.00	80.00	80.00	70.00	70.00	75.00	75.00						70.00
4.11	BASE PLATE 500 x 500 x 25 mm.	1.00	1,596.00	1,596.00	1,387.01	1,387.01	1,485.00	1,485.00						1,387.01
4.12	BØ 9 mm.	1.00	31.00	31.00	26.94	26.94	29.00	29.00					25.03	25.03
4.13	BØ 12 mm.	1.00	30.00	30.00	26.00	26.00	28.00	28.00					24.33	24.33
4.14	BØ 16 mm.	1.00	30.00	30.00	26.00	26.00	28.00	28.00					24.13	24.13
4.15	BØ 20 mm.	1.00	30.00	30.00	26.00	26.00	28.00	28.00					23.42	23.42
4.16	BØ 25 mm.	1.00	27.00	27.00	23.33	23.33	25.00	25.00					23.33	23.33
4.17	สลักเหล็ก	1.00	32.00	32.00	27.61	27.61	30.00	30.00					28.32	27.61
4.18	DA 76.3 x 3.2 mm.	1.00	51.00	51.00	44.27	44.27	48.00	48.00						44.27
4.19	DA 89.1 x 4.0 mm.	1.00	45.00	45.00	38.46	38.46	42.00	42.00						38.46
4.20	DA 101.6 x 4.0 mm.	1.00	45.00	45.00	39.02	39.02	42.00	42.00						39.02
4.21	DA 114.3 x 4.5 mm.	1.00	51.00	51.00	43.95	43.95	48.00	48.00						43.95
4.22	LP CHANNEL 100 x 50 x 20 x 2.3 mm.	1.00	41.00	41.00	35.57	35.57	39.00	39.00						35.57
4.23	BOLTS Ø 19 mm. AND WASHERS	1.00	27.00	27.00	22.87	22.87	25.00	25.00						22.87
4.24	BOLTS Ø 22 mm. x 50 mm. AND NUT	1.00	41.00	41.00	35.00	35.00	38.00	38.00						35.00
4.25	PLATE Ø 250 mm. x 15 mm.	1.00	124.00	124.00	107.43	107.43	115.00	115.00						107.43
4.26	STEEL CAP	1.00	142.00	142.00	122.73	122.73	132.00	132.00						122.73
4.27	งานเชื่อมเหล็ก	1.00	19.00	19.00	15.71	15.71	17.00	17.00						15.71
4.28	งานเชื่อมเหล็ก	1.00	17.00	17.00	14.00	14.00	15.00	15.00					14.00	14.00
4.29	ค่าเช่ารถยก 1 คัน 25 วัน	1.00	14,950.00	14,950.00	13,000.00	13,000.00	13,910.00	13,910.00						13,000.00
4.30	ค่าจ้าง	1.00	19.00	19.00	16.00	16.00	18.00	18.00						16.00

ราคาวัสดุรวม สทล.17

ณ วันที่ 18 ส.ค. 69

ลำดับ	รายการหิน	หน่วย น้ำหนัก	ราคาพาณิชย์			โรงโม่หินเขาบ่อคอนคอนสตรัคชั่น		โรงโม่หินเอราวัณ เอเชีย		โรงโม่หินบำรุง 44 (พลอย)		โรงโม่หินพังงาเมือง	
			พาณิชย์		พาณิชย์								
			จ.พังงา		จ.ภูเก็ต								
			บ./ตัน	บ./ลบ.ม.	บ./ลบ.ม.	ราคา 17	เลือกใช้	ราคา 17	เลือกใช้	ราคา 17	เลือกใช้	ราคา 17	เลือกใช้
1	หินฝุ่น	1.45				288.00	288.00	288.00	288.00	320.00	320.00	272.00	272.00
2	3/8"	1.45				228.00	228.00	216.00	216.00	360.00	360.00	216.00	216.00
3	1/2"	1.40					-		-	384.00	384.00		-
4	3/4"(เบอร์ 1)	1.40				362.00	362.00	348.00	348.00	384.00	384.00	319.00	319.00
5	1"(เบอร์ 2)	1.40				362.00	362.00		216.00			319.00	319.00
6	หินใหญ่	1.50					-		-	450.00	450.00	390.00	390.00
7	หินคลุก	1.55				305.00	305.00	231.00	231.00	437.00	437.00	288.00	288.00
8	หินผสมคอนกรีต	1.40				362.00	362.00	348.00	348.00	384.00	384.00	319.00	319.00
9	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต		เลือกใช้				303.00		271.00		340.00		278.00
	BINDER COURSE		ฝุ่น : 3/8" : 3/4" : 1" = 41 : 18 : 20 : 21				307.54		271.92		340.00		281.19
	LEVELLING		ฝุ่น : 3/8" : 3/4" = 43 : 20 : 37				303.38		295.80		351.68		278.19
	WEARING COURSE		ฝุ่น : 3/8" : 3/4" = 43 : 20 : 37				303.38		295.80		351.68		278.19
10	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผิวบาง 3 ซม.		ฝุ่น : 3/8" : 3/4" = 43 : 20 : 37				264.00		259.00		336.00		249.00

ณ วันที่ 18 ส.ค. 69

[illegible]