



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ โทร ๐ - ๔๕๖๑ - ๑๕๓๕ โทรสาร ๐ - ๔๕๖๑ - ๓๓๕๔

ที่ สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ / น / ๕๖๒

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง

๑.เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ที่ คค ๐๖๐๕๒ / พ.๑ / ๑๖๗ / ๒๕๖๔ ลว. ๑๐ ก.ย. ๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง นั้น
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคาโครงการปรับปรุงคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ คอนควคุม ๐๒๐๑ คอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ที่ กม.๗๘+๐๗๕ (หน้า ถก.ยางชุมน้อย) ปริมาณ ๑ แห่ง
กำหนดเวลาทำการ ๓๐ วัน ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาคำนวณ ต่อหน่วย (บาท)	ราคาคำนวณ (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn (บาท)	กำหนดราคา กลาง ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
๑	ชุดเสาไฟฟ้าสูง ๖.๕๐ ม. พร้อมป้าย LED ทางข้ามม้าลาย และไฟฟ้าแสงสว่าง LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมฐานเสาไฟ)	EACH	๒.๐๐๐	๑๔๔,๓๗๔.๐๐	๒๘๘,๗๔๘.๐๐	๑.๑๖๐๒	๑๔๖,๓๗๖.๕๖	๑๔๖,๓๗๖.๐๐	๓๓๒,๗๖๔.๐๐
๒	สายไฟฟ้า NY ๒ x ๑๐ sq.mm. (สายไฟฟ้าเดิมเครื่องตู้ควบคุม)	M.	๖.๐๐๐	๑๘๖.๐๐	๑,๑๑๖.๐๐	๑.๓๖๐๒	๒๕๓.๐๐	๒๕๓.๐๐	๑,๕๑๘.๐๐
๓	สายไฟฟ้า VCT ๓ x ๒.๕ sq.mm. (สายไฟฟ้าเดิมในเสาและเดินระหว่างเสา)	M.	๘๐.๐๐๐	๗.๑๗๔	๕๗๔.๗๒	๑.๓๖๐๒	๑๒๔.๘๕	๑๒๔.๘๐	๙,๙๖๐.๐๐
๔	ตู้ควบคุม ขนาด ๖๐ A. ๑ เฟส ๒ สาย ๒๔๐ V.	EACH	๒.๐๐๐	๑๕,๗๕๖.๐๐	๓๑,๕๑๒.๐๐	๑.๓๖๐๒	๒๑,๗๐๓.๕๕	๒๑,๗๐๓.๐๐	๔๓,๔๐๖.๐๐
๕	ท่อ RSC ๑๒" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้ควบคุม)	M.	๔.๐๐๐	๓๑๓.๐๘	๑,๒๕๒.๓๒	๑.๓๖๐๒	๔๒๕.๘๕	๔๒๕.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐
๖	GROUND ROD COPPER CLAD STEEL DIA.๔/๔"x๒.๔ M.	EACH	๒.๐๐๐	๗๕๘.๐๐	๑,๕๑๖.๐๐	๑.๓๖๐๒	๑,๐๑๗.๔๓	๑,๐๑๗.๐๐	๒,๐๓๔.๐๐
๗	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	๗๕.๐๐๐	๓๒๒.๐๐	๒๔,๑๕๐.๐๐	๑.๓๖๐๒	๓๒,๕๙๗.๐๐	๓๒,๕๙๗.๐๐	๒๔,๙๐๕.๐๐
ต้นทุนงานทาง					๓๓๐,๓๗๙.๕๒				๔๘๑,๒๖๗.๐๐
ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					-				
ต้นทุนรวม					๓๓๐,๓๗๙.๕๒				

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๔ ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง

๕ ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= ๓๓๐,๓๗๙.๕๒

= -

= -

= ๑.๓๖๐๒

=

วงเงินราคากลาง ๔๘๑,๒๖๗.๐๐ บาท. (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

ลงนาม

(นายอำนาจ สามารณ)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ว)

ลงนาม

(นายสมบัติ วันโน)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม

(นายชัยวัฒน์ สุกันทา)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน



สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง
รายละเอียดราคาประเมิน

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางคนเดินข้าม

ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย
ที่ กม.78+075 (หน้า ธกส.ยางชุมน้อย)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

ลงนาม

(นายอำนาจ สามารถ)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 1 (ว)

ลงนาม

(นายสมบัติ วันโน)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม

(นายชัยวัฒน์ สุกันทา)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

งานจ้างเหมาปรับปรุงคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย

ที่ กม.78+075 (หน้า รกส.ยางชุมน้อย)

(น้ำมันดีเซล หน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ศรีสะเกษ ราคา 40.50 บาท/ลิตร วันที่

11 ก.ย. 69)

1 ชุดเสาไฟสูง 6.50 ม. พร้อมป้าย LED ทางข้ามม้าลาย และไฟฟ้าแสงสว่าง LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมฐานเสาไฟ)

ชุดเสาไฟสูง 6.50 ม. พร้อมป้าย LED ทางข้ามม้าลาย และไฟฟ้าแสงสว่าง LED	1.00 ต้น	@	144,378.00	=	144,378.00 บาท/ต้น
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมฐานเสาไฟ)			-----		
			ค่างานต้นทุน	=	144,378.00 บาท/แห่ง

2 สายไฟฟ้า NYY 2 x 10 sq.mm. (สายไฟจากมิเตอร์ถึงตู้ควบคุม)

สายไฟฟ้า NYY 2 x 10 sq.mm. (สายไฟจากมิเตอร์ถึงตู้ควบคุม)	1.00 ม.	@	186.00	=	186.00 บาท/ม.

			ค่างานต้นทุน	=	186.00 บาท/ม.

3 สายไฟฟ้า VCT 3 x 2.5 sq.mm. (สายไฟฟ้าเดินในเสาและเดินระหว่างเสา)

สายไฟฟ้า VCT 3 x 2.5 sq.mm. (สายไฟฟ้าเดินในเสาและเดินระหว่างเสา)	1.00 ม.	@	91.79	=	91.79 บาท/ม.

			ค่างานต้นทุน	=	91.79 บาท/ม.

4 ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. 1 เฟส 2 สาย 240 V.

ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. 1 เฟส 2 สาย 240 V.	1.00 ชุด	@	15,956.00	=	15,956.00 บาท/ชุด

			ค่างานต้นทุน	=	15,956.00 บาท/ชุด

5 ท่อ RSC Ø 2" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้ควบคุม)

ท่อ RSC Ø 2" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้ควบคุม)	1.00 ม.	@	313.08	=	313.08 บาท/ม.

			ค่างานต้นทุน	=	313.08 บาท/ม.

6 GROUND ROD COPPER CLAD STEEL DIA.5/8"x2.4 M.

GROUND ROD COPPER CLAD STEEL DIA.5/8"x2.4 M.	1.00 ชุด	@	748.00	=	748.00 บาท/ชุด

			ค่างานต้นทุน	=	748.00 บาท/ชุด

7 THERMOPLASTIC PAINT

- คาสี THERMOPLASTIC (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.
- ค่า Primer(การรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.
- ค่าดำเนินการ(ค่ากะเพาะฉีพาทางเดิม ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	22.00	=	22.00 บาท/ตร.

			ค่างานต้นทุน	=	322.00 บาท/ตร.
					ม.

