

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 42 ตอน
กอตอ - ปู่ตะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569
รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปู่ตะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1
แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง เป็นมาตรฐานทางชั้น 1 และก่อสร้างสะพานแบบ PLANK GIRDER ขนาด (6x10.00)
ความยาว 60.00 ม. ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. (AT STA.187+520.000 SB. PLANK
GIRDER TYPE SIZE (6x10.00) LENGTH 60.00 M. ROADWAY 11.00 M. PARAPET 0.50 M.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2569 เป็นเงิน 13,079,543.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เณยานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลย์ สกุลดีเยื้อะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ศุภวรรณ นวลละออง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ธวัชชัย เณยานนท์

10 กันยายน 2569 14:09:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานพื้นผิวทางหลวง งานพื้นผิวทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอดอ - ปู่ตะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม ที่ กม. 187+520 SB. (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGEAT STA.187+520 SB.)	เหมาจ่าย	1.000	203,000.00	203,000.00	1.3510	274,253.00	274,253.00
2	1.2 งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	660.000	19.46	12,843.60	1.3510	26.29	17,351.70
3	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	70.000	50.89	3,562.30	1.3510	68.75	4,812.66

ชัชชัย เณรานนท์

10 กันยายน 2569 14:09:55

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปู่ตะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	10.000	1,162.58	11,625.80	1.3510	1,570.64	15,706.45
5	3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	40.000	947.37	37,894.80	1.3510	1,279.89	51,195.87
6	3.2 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	440.000	16.24	7,145.60	1.3510	21.94	9,653.70

ชัชชัย เสนานนท์

10 กันยายน 2569 14:09:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานพื้นผิวทางหลวง งานพื้นผิวทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอดอ - ปู่ตะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซยง CSS-1)	ตร.ม.	450.000	44.37	19,966.50	1.3510	59.94	26,974.74
8	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	440.000	19.14	8,421.60	1.3510	25.85	11,377.58
9	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตัน	10.000	3,017.78	30,177.80	1.3510	4,077.02	40,770.20
10	4.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโคต)	ตร.ม.	450.000	366.23	164,803.50	1.3510	494.77	222,649.52
	4.2.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)							

ธวัชชัย เณรานนท์

10 กันยายน 2569 14:09:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปู่ตะเภา ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.2.3 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)	ตร.ม.	440.000	408.57	179,770.80	1.3510	551.97	242,870.35
12	5.1.1 5.1(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ กม.187+520.000 SB. แบบ PLANK GIRDER ขนาด (6x10.00) ความยาว 60.00 ม. ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. (AT STA.187+520.000 SB. PLANK GIRDER TYPE SIZE (6x10.00) LENGTH 60.00 M. ROADWAY 11.00 M. PARAPET	แห่ง	1.000	6,790,000.00	6,790,000.00	1.2430	8,439,970.00	8,439,970.00

ธวัชชัย เณรานนท์

10 กันยายน 2569 14:09:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานพื้นพutangหลวง งานพื้นพutangหลวงหมายเลข 42 ตอน กอดอ - ปูตะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.1.2 งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) 5.2 5.1(8) เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง (P.C. PILE)	ตร.ม.	220.000	2,457.50	540,650.00	1.3510	3,320.08	730,418.15
14	5.2.1 5.1(8.4) เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. (P.C. PILE, 0.40 M. x 0.40 M)	ม.	522.000	2,380.00	1,242,360.00	1.2430	2,958.34	1,544,253.48
15	5.2.2 รายละเอียดของป้ายสะพานทั่วไป (GENERAL BRIDGE NAME SIGN)	ชุด	2.000	1,540.00	3,080.00	1.2430	1,914.22	3,828.44
16	5.2.3 รายละเอียดของป้ายข้อมูลสะพานและ BENCHMARK BRIDGE INFORMATION & BENCHMARK) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ชุด	2.000	1,698.00	3,396.00	1.2430	2,110.61	4,221.22

ธวัชชัย แผนานนท์

10 กันยายน 2569 14:09:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอดอ - ปูเต๊ะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	6.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 6.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	167.000	77.39	12,924.13	1.3510	104.55	17,460.49
18	6.1.2 6.1(6.3) กล้องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	32.000	2,472.29	79,113.28	1.3510	3,340.06	106,882.04
19	6.1.3 6.1(6.6) กล้องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	48.000	1,917.47	92,038.56	1.3510	2,590.50	124,344.09
20	6.1.4 6.1(6.7) กล้องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	32.000	1,919.47	61,423.04	1.3510	2,593.20	82,982.52

ชัชชัย เสนานนท์

10 กันยายน 2569 14:09:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอดอ - ปู่ตะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	6.1.5 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ MATTRESS หนา 30 ซม. (MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม.	29.000	3,027.19	87,788.51	1.3510	4,089.73	118,602.27
22	6.2 6.3(12) รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 6.2.1 6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II)	ตร.ม.	80.000	357.54	28,603.20	1.3510	483.03	38,642.92
23	6.3 6.8 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 6.3.1 6.8(1) งานราวกันอันตราย W- BEAM หนา 3.2 มม. ชนิด 2 (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE II)	ม.	48.000	1,588.12	76,229.76	1.3510	2,145.55	102,986.40
24	6.3.2 6.8(4) GUARDRAIL POLE 4 MM. THICK 6.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ม.	24.000	750.13	18,003.12	1.3510	1,013.42	24,322.21

รัชชัย เณรานนท์

10 กันยายน 2569 14:09:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานพื้นพู่ทางหลวง งานพื้นพู่ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปู่ตะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	6.4.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	18.000	295.00	5,310.00	1.3510	398.54	7,173.81
26	6.4.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	25.000	295.00	7,375.00	1.3510	398.54	9,963.62
27	7. 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	135,485.56	135,485.56	1.3510	183,040.99	183,040.99
รวมราคากลาง								12,456,708.42
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								13,079,543.84

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธวัชชัย เสนานนท์

10 กันยายน 2569 14:09:55

หน้า 8 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานพื้นผิวทางหลวง งานพื้นผิวทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปู่ตะ ที่ กม.187+520 SB ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

(ธวัชชัย เณรานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นารีมาลย์ สกฤติเยื้อะ
(นารีมาลย์ สกฤติเยื้อะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศุภวรรณ นวลละออง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมเปรี๊ญ จันทร์ทิพย์)

ผส.ทล.๑๘

ธวัชชัย เณรานนท์

10 กันยายน 2569