

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู่โงโก-ลก - บูกะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
ที่ กม.5+933

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง เป็นมาตรฐานทางชั้น 1 และก่อสร้างสะพาน แบบ PLANK GIRDER ขนาด (1x8.00)+(1x10.00)+(1x12.00)+(1x10.00)+(1x8.00) ความยาว 48.00 ม. ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. (AT STA.5+933.000 LT. PLANK GIRDER TYPE SIZE (1x8.00)+(1x10.00)+(1x12.00)+(1x10.00)+(1x8.00) LENGTH 48.00 M. ROADWAY 11.00 M. PARAPET 0.50 M.)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2569 เป็นเงิน 30,081,313.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปราคากลาง	จำนวน 8 หน้า
5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน 48 หน้า
5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน 1 หน้า
5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน 3 หน้า
5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน หน้า
5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน หน้า
5.7 รายละเอียด ค่าชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

นายธวัชชัย เพนานนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานคณะ/ประธานคณะกรรมการฯ
นางสาวนารีมาลย์ สกฤติเยื้อะ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการฯ กรรมการฯ
นางสาวศุภวรรณ นวลละออง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการฯ กรรมการฯ

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู่โงโก-ลก - บู่เกะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ที่ กม.5+933

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ กรม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม ที่ กม. 5+993 (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE AT STA.5+993) (เป็นเงิน...สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	246,670.00	246,670.00	1.2758	314,701.59	330,436.67	330,000.00	330,000.00
2	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สามสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	7,500.00	23.30	174,750.00	1.2758	29.73	31.22	31.00	232,500.00
3	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...ห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	11,300.00	4.10	46,330.00	1.2758	5.23	5.49	5.00	56,500.00
4	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,500.00	50.54	126,350.00	1.2758	64.48	67.70	67.00	167,500.00
5	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	500.00	55.59	27,795.00	1.2758	70.92	74.47	74.00	37,000.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย เหมนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนาริมาลย์ สกุลติเยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควมคุม 0100 ตอน สุโขโก-ลก - บึงเตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ที่ กม.5+933

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
6	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	55.59	2,779.50	1.2758	70.92	74.47	74.00	3,700.00
7	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สามร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	7,002.00	230.00	1,610,460.00	1.2758	293.43	308.10	300.00	2,100,600.00
8	2.3(6) งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	10.00	1,270.63	12,706.30	1.2758	1,621.07	1,702.12	1,700.00	17,000.00
9	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,328.00	543.66	721,980.48	1.2758	693.60	728.28	720.00	956,160.00
10	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,271.00	545.26	693,025.46	1.2758	695.64	730.42	730.00	927,830.00
11	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,602.00	1,212.23	1,941,992.46	1.2758	1,546.56	1,623.89	1,600.00	2,563,200.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายธวัชชัย เหนานนันท)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนริมาลย์ สกุลติยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควมคุม 0100 ตอน สุโขโก-ลก - บุเกะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ที่ กม.5+933

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
12	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...ยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	7,150.00	16.11	115,186.50	1.2758	20.55	21.58	21.00	150,150.00
13	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใช้อย่าง CSS-1) (เป็นเงิน...ห้าสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	7,590.00	44.23	335,705.70	1.2758	56.43	59.25	58.00	440,220.00
14	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ยี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	8,100.00	19.02	154,062.00	1.2758	24.27	25.48	25.00	202,500.00
15	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	20.00	3,165.23	63,304.60	1.2758	4,038.20	4,240.11	4,240.00	84,800.00
16	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC.60-70) (เป็นเงิน...ห้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	7,590.00	383.89	2,913,725.10	1.2758	489.77	514.26	500.00	3,795,000.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
(นายธวัชชัย เมฆานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
(นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
(นางสาวนาริมาลย์ สกุลติเยะ)

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโข-โก-ลก - บึงเตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ที่ กม.5+933

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ กรม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
17	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC.60-70) (เป็นเงิน...สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	8,100.00	379.98	3,077,838.00	1.2758	484.78	509.02	495.00	4,009,500.00
18	5.1(1.1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ (NEW CONCRETE BRIDGE) กม. 5+933.000 LT. แบบ PLANK GIRDER ขนาด (1x8.00)+(1x10.00)+(1x12.00)+(1x10.00)+(1x8.00) ความยาว 48.00 ม. ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. (AT STA.5+933.000 LT. PLANK GIRDER TYPE SIZE (1x8.00)+(1x10.00)+(1x12.00)+(1x10.00)+(1x8.00) LENGTH 48.00 M. ROADWAY 11.00 M. PARAPET 0.50 M.) (เป็นเงิน...เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	1.00	5,827,476.81	5,827,476.81	1.2174	7,094,370.27	7,449,088.78	7,448,800.00	7,448,800.00
19	5.1(4) งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) (เป็นเงิน...สามพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	260.00	2,488.11	646,908.60	1.2758	3,174.33	3,333.05	3,320.00	863,200.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
(นายอวิชชัย เหนานนันท)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
(นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
(นางสาวนารีมาลย์ สุกติเยาะ)

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย-ลก - บุเกะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ที่ กม.5+933

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
20	5.1(8.4) เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. (P.C. PILE,0.40 M. x 0.40 M.) (เป็นเงิน...สองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	830.00	2,335.06	1,938,099.80	1.2174	2,842.70	2,984.84	2,960.00	2,456,800.00
21	รายละเอียดของป้ายสะพานทั่วไป (GENERAL BRIDGE NAME SIGN) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	2.00	1,540.00	3,080.00	1.2174	1,874.80	1,968.54	1,968.00	3,936.00
22	รายละเอียดของป้ายข้อมูลสะพานและ BENCHMARK (BRIDGE INFORMATION & BENCHMARK) (เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	2.00	1,698.00	3,396.00	1.2174	2,067.15	2,170.51	2,170.00	4,340.00
23	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	10.00	4,296.53	42,965.30	1.2758	5,481.51	5,755.59	5,755.00	57,550.00
24	6.1(5) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	955.00	77.40	73,917.00	1.2758	98.75	103.69	103.00	98,365.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย เมฆานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนารีมาลย์ สกฤติเข้าะ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวศุภวรรณ นวลระยอง)

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโข-โก-ลก - บุเกะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ที่ กม.5+933

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
25	6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หน้า 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม. (เป็นเงิน...สองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	186.00	2,101.72	390,919.92	1.2758	2,681.37	2,815.44	2,810.00	522,660.00
26	6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หน้า 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม. (เป็นเงิน...สองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	496.00	2,103.71	1,043,440.16	1.2758	2,683.91	2,818.11	2,810.00	1,393,760.00
27	6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ MATTRESS หน้า 30 ซม. (MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK) (เป็นเงิน...สี่พันสามร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	56.00	3,211.26	179,830.56	1.2758	4,096.93	4,301.78	4,300.00	240,800.00
28	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันไดเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION) (เป็นเงิน...เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	19.00	5,544.43	105,344.17	1.2758	7,073.58	7,427.26	7,420.00	140,980.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายธวัชชัย เหนือนนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนารีมาลย์ สุกดีเมาะ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควนคูม 0100 ตอน สุโขโก-ลก - บูกะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ที่ กม.5+933

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
29	6.3(5.2) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...ห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	16.00	4,019.90	64,318.40	1.2758	5,128.59	5,385.02	5,380.00	86,080.00
30	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	480.00	360.64	173,107.20	1.2758	460.10	483.11	480.00	230,400.00
31	6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,000.00	30.00	30,000.00	1.2758	38.27	40.18	40.00	40,000.00
32	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOPSOIL) (เป็นเงิน...ห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	100.00	386.88	38,688.00	1.2758	493.58	518.26	518.00	51,800.00
33	6.8(1) งานราวกันอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม. ชนิด 2 (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE II) (เป็นเงิน...สองพันยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	88.00	1,514.02	133,233.76	1.2758	1,931.59	2,028.17	2,020.00	177,760.00
34	6.8(4) GUARDRAIL POLE 4 MM. THICK (เป็นเงิน...หนึ่งพันสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	24.00	760.49	18,251.76	1.2758	970.23	1,018.74	1,018.00	24,432.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
(นายธวัชชัย เมฆานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
(นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
(นางสาวนารีมาลย์ สกุลดีเมาะ)

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขโก-ลก - บุเกะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ที่ กม.5+933

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาคำนวณ		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
35	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	100.00	333.34	33,334.00	1.2758	399.00	418.95	418.00	41,800.00
36	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	205.00	333.34	68,334.70	1.2758	399.00	418.95	418.00	85,690.00
37	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	28,475.70	28,475.70	1.2758	36,329.30	38,145.77	38,000.00	38,000.00
รวมค่างานต้นทุน					23,107,782.94	รวมราคากลาง				30,081,313.00

เห็นชอบ

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เห็นตามสิบสามแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย เมฆานนท์)

(นายจรรยาพร ธีระกิจกิจ)

๒๖/๑๑/๖๘

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนาวิมาลย์ สกุลดีเยาะ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)